

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat: Примария с. Кириет Лунга
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Примария с. Кириет Лунга
3. Obiectul achizițiilor: «Ремонт участка дороги в твёрдом покрытии по переулку между ул. К. Маркса и Берзарина, с. Кириет Лунга»
4. Tipul lucrărilor de construcție: «устройство дорожных плит»
5. Deviz Local:

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	1,26
1.	2952220003546	<i>Autogreder pina la 175 cp</i>	h-ut	4,5486
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) Погрузка	100 m3	0,63
1.	2952260003501	<i>Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc</i>	h-ut	1,4175
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	85,05
1.	3410540000007	<i>Autobasculanta-10t</i>	h-ut	1,9732
4	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатами до 25 тн за 8 проходов по одному следу) Основание зем полотна Buldozer=0	100 m3	1,26
1.	2952240004125	<i>Compactor 25 t</i>	h-ut	1,5019
2.	2952500005600	<i>Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)</i>	h-ut	1,5019
5	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) h-10 cm	m3	63,00
1.	7129020012800	<i>Pavator</i>	h-om	23,3100
1.	4100116202806	<i>Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.</i>	m3	14,6160
2.	1421102200525	<i>Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm</i>	m3	82,5930
1.	2952240004010	<i>Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf</i>	h-ut	9,6390
2.	3410540005603	<i>Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire</i>	h-ut	1,4490
3.	2952220003546	<i>Autogreder pina la 175 cp</i>	h-ut	3,0240
6	DD52B	Executarea drumurilor din placi prefabricate din beton armat cu suprafata: peste 3 m2. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Устройство временных дорог из сборных железобетонных плит со сплошным покрытием площадью: более 3 м2. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) *Плиты 2П30х18-10 117штук Nisip=0	100 m3	1,03
1.	9310060019930	<i>Muncitor</i>	h-om	143,7056
1.	2661126433097	<i>Placi prefabricate din beton armat Плиты 2П30х18-10</i>	m3	103,0000
1.	2922140006000	<i>Macara pe pneuri</i>	h-ut	34,6595
2.	2952220003549	<i>Autogreder 99 (135) kW (с.р)</i>	h-ut	0,6798

1	2	3	4	5
7	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...) M250 бетонирование технических отверстии Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,02	m3	1,20
1.	7123010010200	Betonist	h-om	5,7000
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4800
1.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	228,8880
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,9621
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,8874
4.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3305
1.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,7200
2.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3900
3.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,3000
8	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт) Обратная засыпка по бокам плит	100m2	2,10
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,5980