

**Centrul de Plasament Temporar
pentru persoane cu dizabilitati
(adulte) com. Badiceni rnl
Soroca**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Reparatia capitala a blocului alimentar**

Valoarea de deviz 1 631 889,14 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Incaperea 1 (горячий цех)				
		1.1.1. Demontari				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	94,260	151,59 151,36	14 288,71 14 267,19
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	92,460	25,69 25,54	2 375,67 2 361,59
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	5,770	39,74 39,74	229,31 229,31
4	RpCO56C	Demontari: pereti din lemn,	m2	4,530	23,66 23,66	107,18 107,18
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	103,180	74,55 73,79	7 691,93 7 613,41
6	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu la pardoseli	m3	11,340	350,56 323,53	3 975,31 3 668,87
7	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si tavanului de vopsea de var (de exclus din resurse autoturnul)	m2	149,850	20,81 20,81	3 118,68 3 118,68

1	2	3	4	5	6	7
		Total Demontari				31 786,79
		Inclusiv salariu				31 366,23
		1.1.2. Tavan				
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact 0,27 kg/m2	m2	109,690	12,71 2,84	1 393,96 311,33
9	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (+ grinda)	m2	109,690	172,13 144,74	18 881,18 15 876,34
10	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	100,340	281,71 227,04	28 266,28 22 781,19
11	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	100,340	35,96 18,92	3 607,92 1 898,43
12	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu	m	18,700	31,71 24,60	592,94 459,94
13	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane.	m	69,600	67,47 42,57	4 696,22 2 962,87
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	109,690	60,27 52,03	6 611,44 5 707,22
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	109,690	7,46 2,84	818,74 311,33
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	109,690	67,57 52,03	7 411,81 5 707,22
		Total Tavan				72 280,49
		Inclusiv salariu				56 015,87
		1.1.3. Pardoseli				
17	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	103,180	117,02	12 074,30

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin			66,22	6 832,58
18	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	103,180	78,93 45,41	8 143,91 4 685,16
19	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi gresie antiderapante)	m2	103,180	507,84 236,50	52 399,06 24 402,07
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				72 617,27 35 919,81
		1.1.4. Timplarie				
20	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi 2360x2520(h) cu ferestruica de distribuire	m2	5,950	2 234,40 104,08	13 294,67 619,25
21	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1350x2900 Profil PVC pentru usa de intrare	m2	3,920	2 635,37 93,64	10 330,64 367,05
22	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre	m2	3,500	205,71 140,57	719,99 492,01
23	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu	m	17,500	31,71 24,60	554,98 430,43
24	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp,	m2	1,100	503,10 231,77	553,41 254,95

1	2	3	4	5	6	7
		fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Glafuri la fereastră)				
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la usa	m2	3,500	7,46 2,84	26,12 9,93
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor,	m2	3,500	60,27 52,03	210,96 182,10
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	3,500	7,46 2,84	26,12 9,93
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,500	67,57 52,03	236,49 182,10
		Total Timplarie Inclusiv salariu				25 953,38 2 547,75
		1.1.5. Pereti				
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact 0,27 kg/m2	m2	132,620	12,71 2,84	1 685,35 376,41
30	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	92,460	199,98 160,82	18 490,55 14 869,42
31	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor h=2,0m	m2	92,460	503,10 231,77	46 517,05 21 429,45
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,160	142,72 115,41	5 731,57 4 634,93
33	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu	m	39,000	31,70 24,60	1 236,36 959,24
34	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	40,160	35,96	1 444,04

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			18,92	759,83
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	40,160	60,27 52,03	2 420,59 2 089,53
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,160	7,46 2,84	299,77 113,99
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,160	67,57 52,03	2 713,62 2 089,53
		Total Pereti Inclusiv salariu				80 538,90 47 322,33
		Total Incaperea 1 (горячий цех) Inclusiv salariu				283 176,83 173 171,99
		1.2. Depozit de carne, peste (incaperea 2)				
		1.2.1. Demontari				
38	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	27,620	151,59 151,36	4 186,86 4 180,56
39	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	21,020	25,69 25,54	540,06 536,86
40	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	13,450	74,54 73,78	1 002,58 992,35
41	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Strat suport)	m2	13,450	28,98 28,37	389,81 381,62
42	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	2,800	39,73 39,73	111,25 111,25
43	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si tavanului de vopsea de var (de exclus din resurse autoturnul)	m2	32,480	20,81 20,81	676,01 676,01
		Total Demontari Inclusiv salariu				6 906,57 6 878,65
		1.2.2. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact 0,27 kg/m2	m2	13,200	12,71 2,84	167,74 37,46
45	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,200	172,13 144,74	2 272,13 1 910,54
46	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,200	35,96 18,92	474,63 249,74
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	13,200	60,27 52,03	795,61 686,80
48	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	15,800	67,48 42,57	1 066,11 672,61
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	13,200	7,46 2,84	98,52 37,46
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,200	67,57 52,03	891,93 686,80
		Total Tavan				5 766,67
		Inclusiv salariu				4 281,41
		1.2.3. Pardoseli				
51	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,450	117,02 66,22	1 573,94 890,66
52	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	13,450	78,94 45,41	1 061,76 610,74
53	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	13,450	507,84 236,49	6 830,47 3 180,83

1	2	3	4	5	6	7
		(Placi gresie antiderapante)				
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				9 466,17 4 682,23
		1.2.4. Timplarie				
54	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1250x2240 Profil PVC pentru usa de intrare	m2	2,800	2 635,35 93,65	7 378,98 262,23
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact 0,27 kg/m2 (glafuri la usa)	m2	1,150	12,65 2,80	14,55 3,22
56	RpCJ06B	Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	5,730	70,50 62,44	403,94 357,78
57	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete planë la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor h=1,5m (Glafuri la usa)	m2	0,600	503,10 231,77	301,86 139,06
58	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu	m	11,100	31,70 24,60	351,86 273,02
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la usa	m2	0,550	7,58 2,93	4,17 1,61
60	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (glaf usa)	m2	0,550	142,73 115,42	78,50 63,48

1	2	3	4	5	6	7
61	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre	m2	1,100	205,75 140,61	226,33 154,67
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor,	m2	1,650	60,25 52,00	99,41 85,80
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,650	7,42 2,81	12,25 4,63
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,650	67,54 52,00	111,44 85,80
		Total Timplarie Inclusiv salariu				8 983,29 1 431,30
		1.2.5. Pereti				
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact 0,27 kg/m2	m2	40,300	12,71 2,84	512,13 114,37
66	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	21,020	199,99 160,82	4 203,80 3 380,44
67	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor h=1,5m	m2	21,020	503,10 231,77	10 575,26 4 871,81
68	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	19,280	142,72 115,41	2 751,63 2 225,18
69	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj	m2	19,280	35,96 18,92	693,25 364,78

1	2	3	4	5	6	7
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	19,280	60,27 52,03	1 162,07 1 003,14
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	19,280	7,46 2,84	143,87 54,68
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,280	67,57 52,03	1 302,75 1 003,14
		Total Pereti Inclusiv salariu				21 344,76 13 017,54
		Total Depozit de carne, peste (incaperea 2) Inclusiv salariu				52 467,46 30 291,13
		1.3. Depozit de paine (incaperea 3)				
		1.3.1. Demontari				
73	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	30,820	151,59 151,36	4 671,95 4 664,92
74	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	23,420	25,69 25,54	601,72 598,16
75	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	17,850	74,55 73,79	1 330,80 1 317,21
76	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortâr de ciment (Strat suport)	m2	17,850	28,99 28,39	517,55 506,68
77	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	2,800	39,73 39,73	111,25 111,25
78	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si tavanului de vopsea de var (de exclus din resurse autoturnul)	m2	39,260	20,81 20,81	817,06 817,06
		Total Demontari Inclusiv salariu				8 050,33 8 015,28
		1.3.2. Tavan				
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact 0,27 kg/m2	m2	17,600	12,71 2,84	223,66 49,95
80	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	17,600	172,13 144,74	3 029,51 2 547,39

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				
81	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,600	35,96 18,92	632,84 332,99
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	17,600	60,27 52,03	1 060,81 915,73
83	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	17,400	67,47 42,57	1 174,06 740,72
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	17,600	7,46 2,84	131,37 49,95
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,600	67,57 52,03	1 189,23 915,73
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 441,48 5 552,46
		1.3.3. Pardoseli				
86	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,850	117,03 66,22	2 088,91 1 182,03
87	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	17,850	78,93 45,41	1 408,96 810,53
88	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi gresie antiderapante)	m2	17,850	507,85 236,51	9 065,18 4 221,62
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				12 563,05 6 214,18

1	2	3	4	5	6	7
		1.3.4. Timplarie				
89	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1250x2240 Profil PVC pentru usa de intrare	m2	2,800	2 635,35 93,65	7 378,98 262,23
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact 0,27 kg/m2 (glafuri la usa)	m2	1,150	12,65 2,80	14,55 3,22
91	RpCJ06B	Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	5,730	70,50 62,44	403,94 357,78
92	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor h=1,5m (Glafuri la usa)	m2	0,600	503,10 231,77	301,86 139,06
93	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu	m	11,100	31,70 24,60	351,86 273,02
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la usa	m2	0,550	7,58 2,93	4,17 1,61
95	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (glaf usa)	m2	0,550	142,73 115,42	78,50 63,48
96	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre	m2	1,100	205,75 140,61	226,33 154,67
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	1,650	60,25	99,41

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor,			52,00	85,80
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,650	7,42 2,81	12,25 4,63
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,650	67,54 52,00	111,44 85,80
		Total Timplarie Inclusiv salariu				8 983,29 1 431,30
		1.3.5. Pereti				
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact 0,27 kg/m2	m2	45,080	12,71 2,84	572,85 127,90
101	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	23,420	199,99 160,82	4 683,77 3 766,41
102	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor h=1,5m	m2	23,420	503,11 231,77	11 782,72 5 428,05
103	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	21,660	142,72 115,41	3 091,27 2 499,80
104	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj	m2	21,660	35,96 18,92	778,83 409,81
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	21,660	60,27 52,03	1 305,53 1 126,97
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	21,660	7,46	161,69

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor			2,84	61,49
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,660	67,57 52,03	1 463,57 1 126,97
		Total Pereti Inclusiv salariu				23 840,23 14 547,40
		Total Depozit de paine (incaperea 3) Inclusiv salariu				60 878,38 35 760,62
		1.4. Incaperea 4 (coridor) 1.4.1. Demontari				
108	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	17,700	23,88 23,65	422,64 418,61
109	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	21,720	74,55 73,79	1 619,24 1 602,71
110	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Strat suport)	m2	21,720	28,99 28,38	629,64 616,41
111	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	4,270	39,74 39,74	169,71 169,71
112	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,370	364,57 363,32	134,89 134,43
113	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea de var (de exclus din resurse autoturnul)	m2	53,070	20,81 20,81	1 104,45 1 104,45
		Total Demontari Inclusiv salariu				4 080,57 4 046,32
		1.4.2. Tavan				
114	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane G/carton rezistent la umezeala 12,5mm	m2	21,720	321,93 189,20	6 992,24 4 109,43
115	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata	m	25,400	67,47	1 713,86

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane			42,57	1 081,28
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	21,720	7,47 2,84	162,16 61,68
117	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	21,720	60,27 52,03	1 309,14 1 130,09
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	21,720	7,47 2,84	162,16 61,68
119	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,720	67,57 52,03	1 467,62 1 130,09
		Total Tavan Inclusiv salariu				11 807,18 7 574,25
		1.4.3. Pardoseli				
120	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 100 mm, intr-un strat	m2	4,060	162,38 11,35	659,28 46,07
121	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,400	1 984,77 548,67	793,91 219,47
122	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,720	117,02 66,22	2 541,60 1 438,30
123	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	21,720	78,93 45,41	1 714,32 986,30
124	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi gresie antiderapanta)	m2	21,720	507,85 236,50	11 030,42 5 136,78

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				16 739,53 7 826,92
		1.4.4. Timplarie				
125	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1250x2240 Profil PVC pentru usa de intrare	m2	2,800	2 635,35 93,65	7 378,98 262,23
126	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 900x2040 Profil PVC pentru usa de intrare	m2	1,840	2 635,39 93,67	4 849,11 172,36
127	RpCJ06C k=1,22	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, 43 cm latime	m	5,730	110,22 96,94	631,54 555,49
128	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,650	53,75 47,30	303,69 267,25
129	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor h=1,8m (Glafuri la usa)	m2	1,550	503,23 231,80	780,01 359,29

1	2	3	4	5	6	7
130	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu	m	11,380	31,69 24,60	360,64 279,92
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la usi	m2	1,600	7,46 2,84	11,94 4,54
132	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (glaf usa)	m2	1,600	142,72 115,41	228,36 184,66
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor,	m2	1,600	60,28 52,03	96,45 83,25
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la usi	m2	1,600	7,46 2,84	11,94 4,54
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,600	67,57 52,03	108,11 83,25
		Total Timplarie Inclusiv salariu				14 760,77 2 256,78
		1.4.5. Pereti				
136	CD50J	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la umpluturi de carcase cu inaltimea pina la 4 m (Umplerea golurilor de usi)	m3	0,740	3 766,46 559,04	2 787,18 413,69
137	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	10,700	32,26 5,68	345,17 60,73
138	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (umplutura golurilor de usi)	m2	5,050	199,94 160,82	1 009,70 812,14
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact 0,27 kg/m2	m2	58,120	12,71 2,84	738,61 164,98
140	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	58,120	142,72 115,41	8 294,75 6 707,71

1	2	3	4	5	6	7
141	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	58,120	35,96 18,92	2 089,82 1 099,63
142	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	58,120	60,27 52,03	3 503,09 3 023,98
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	58,120	7,46 2,84	433,84 164,98
144	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	58,120	67,57 52,03	3 927,16 3 023,98
		Total Pereti Inclusiv salariu				23 129,32 15 471,82
		Total Incaperea 4 (coridor) Inclusiv salariu				70 517,37 37 176,09
		1.5. Incaperea 5 (Curatarea legumelor)				
		1.5.1. Demontari				
145	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,560	151,59 151,36	2 661,88 2 657,88
146	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	17,560	25,69 25,54	451,18 448,50
147	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,720	74,55 73,79	948,30 938,62
148	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Strat suport)	m2	12,720	28,99 28,38	368,74 360,99
149	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	1,940	39,69 39,69	77,00 77,00
150	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea de var (de exclus din resurse autoturnul)	m2	11,540	20,81 20,81	240,19 240,19
		Total Demontari Inclusiv salariu				4 747,29 4 723,18
		1.5.2. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
151	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane G/carton rezistent la umezeala 12,5mm	m2	12,720	321,92 189,20	4 094,88 2 406,62
152	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	14,600	67,47 42,57	985,12 621,52
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	12,720	7,47 2,84	94,98 36,14
154	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	12,720	60,27 52,03	766,68 661,82
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	12,720	7,47 2,84	94,98 36,14
156	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,720	67,57 52,03	859,49 661,82
		Total Tavan Inclusiv salariu				6 896,13 4 424,06
		1.5.3. Pardoseli				
157	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,720	117,01 66,22	1 488,42 842,32
158	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	12,720	78,93 45,41	1 003,96 577,63
159	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi gresie antiderepanta)	m2	12,720	507,85 236,50	6 459,84 3 008,28
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				8 952,22 4 428,23

1	2	3	4	5	6	7
		1.5.4. Timplarie				
160	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 950x2040 Profil PVC pentru usa de intrare	m2	1,940	2 635,37 93,68	5 112,62 181,73
161	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,030	53,49 47,30	269,07 237,92
162	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor h=1,8m (Glafuri la usa)	m2	0,430	503,49 231,88	216,50 99,71
163	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu	m	5,030	31,70 24,60	159,47 123,74
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la usi	m2	0,170	7,47 2,76	1,27 0,47
165	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (glaf usa)	m2	0,170	142,47 115,18	24,22 19,58
166	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor,	m2	0,170	60,53 52,29	10,29 8,89
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la usi	m2	0,170	7,47 2,76	1,27 0,47
168	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	0,170	67,82 52,29	11,53 8,89

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 806,24 681,40
		1.5.5. Pereti				
169	CD51E	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori nearmati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,110	53 517,45 13 621,55	5 886,92 1 498,37
170	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Peretele despartitor nou zidit)	m2	11,310	199,97 160,82	2 261,68 1 818,87
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact 0,27 kg/m2	m2	36,120	12,71 2,84	459,04 102,55
172	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	17,560	199,99 160,82	3 511,78 2 824,00
173	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor h=1,8m	m2	24,580	503,10 231,77	12 366,29 5 696,91
174	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	11,540	142,72 115,41	1 647,01 1 331,87
175	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,540	35,96 18,92	414,95 218,34
176	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	11,540	60,27	695,57

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,			52,03	600,43
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	11,540	7,46 2,84	86,11 32,73
178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,540	67,57 52,03	779,76 600,43
		Total Pereti Inclusiv salariu				28 109,11 14 724,50
		Total Incaperea 5 (Curatarea legumelor) Inclusiv salariu				54 510,99 28 981,37
		1.6. Incaperea 6 (Spalatorie)				
		1.6.1. Demontari				
179	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,370	364,57 363,32	134,89 134,43
180	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	4,060	125,78 124,87	510,67 506,96
181	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	25,320	151,59 151,36	3 838,22 3 832,44
182	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	25,320	25,69 25,54	650,54 646,69
183	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	22,620	74,55 73,79	1 686,33 1 669,12
184	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Strat suport)	m2	22,620	28,99 28,38	655,73 641,96
185	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestruica,)	m2	0,390	39,77 39,77	15,51 15,51
186	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea de var (de exclus din resurse autoturnul)	m2	16,840	20,81 20,81	350,49 350,49
		Total Demontari Inclusiv salariu				7 842,38 7 797,60
		1.6.2. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
187	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane G/carton rezistent la umezeala 12,5mm	m2	22,620	321,93 189,20	7 281,96 4 279,70
188	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	19,400	67,47 42,57	1 309,01 825,86
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	22,620	7,47 2,84	168,87 64,23
190	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	22,620	60,27 52,03	1 363,39 1 176,92
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	22,620	7,47 2,84	168,87 64,23
192	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,620	67,57 52,03	1 528,43 1 176,92
		Total Tavan Inclusiv salariu				11 820,53 7 587,86
		1.6.3. Pardoseli				
193	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	22,620	117,02 66,22	2 646,98 1 497,90
194	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	22,620	78,93 45,41	1 785,30 1 027,17
195	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi gresie antiderapanta)	m2	22,620	507,85 236,50	11 487,47 5 349,63
		Total Pardoseli				15 919,75

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				7 874,70
		1.6.4. Timplarie				
196	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 950x2040 Profil PVC pentru usa de intrare	m2	1,940	2 635,37 93,68	5 112,62 181,73
197	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,030	53,49 47,30	269,07 237,92
198	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor h=1,8m (Glafuri la usa)	m2	0,430	503,49 231,88	216,50 99,71
199	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu	m	5,000	31,70 24,60	158,51 122,98
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la usi	m2	0,170	7,47 2,76	1,27 0,47
201	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (glaf usa)	m2	0,120	142,33 115,08	17,08 13,81
202	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor,	m2	0,120	60,25 52,00	7,23 6,24
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la usi	m2	0,120	7,83 3,17	0,94 0,38
204	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	0,120	67,50	8,10

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			52,00	6,24
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 791,32 669,48
		1.6.5. Pereti				
205	CD50J	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la umpluturi de carcase cu inaltimea pina la 4 m (Umplerea golurilor de usi)	m3	0,500	3 766,10 559,08	1 883,05 279,54
206	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	10,700	32,26 5,68	345,17 60,73
207	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Peretele despartitor nou zidit)	m2	11,310	199,97 160,82	2 261,68 1 818,87
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact 0,27 kg/m2	m2	54,430	12,71 2,84	691,70 154,48
209	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	26,280	199,98 160,82	5 255,40 4 226,35
210	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor h=1,8m	m2	33,300	503,10 231,77	16 753,39 7 717,94
211	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	21,130	142,72 115,41	3 015,66 2 438,69
212	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	21,130	35,96	759,76

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			18,92	399,78
213	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	21,130	60,27 52,03	1 273,53 1 099,35
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	21,130	7,46 2,84	157,71 59,98
215	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,130	67,57 52,03	1 427,80 1 099,44
		Total Pereti Inclusiv salariu				33 824,85 19 355,15
		Total Incaperea 6 (Spalatorie) Inclusiv salariu				75 198,83 43 284,79
		1.7. Incaperea 7 (tambur)				
		1.7.1. Demontari				
216	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	16,450	151,59 151,36	2 493,63 2 489,87
217	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,370	364,57 363,32	134,89 134,43
218	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,640	74,56 73,80	793,28 785,18
219	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Strat suport)	m2	10,640	28,99 28,38	308,44 301,96
220	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	2,630	39,71 39,71	104,44 104,44
221	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea de var (de exclus din resurse autoturnul)	m2	11,440	20,81 20,81	238,11 238,11
		Total Demontari Inclusiv salariu				4 072,79 4 053,99
		1.7.2. Tavan				
222	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime	m2	9,920	321,93	3 193,50

1	2	3	4	5	6	7
		12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane G/carton rezistent la umezeala 12,5mm			189,20	1 876,87
223	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	12,600	67,47 42,57	850,17 536,38
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact 0,27 kg/m2 (grinda)	m2	1,080	12,69 2,81	13,70 3,03
225	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (grinda)	m2	1,080	172,09 144,70	185,86 156,28
226	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	11,000	60,27 52,03	663,01 572,33
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	11,000	7,46 2,84	82,11 31,22
228	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,000	67,57 52,03	743,27 572,33
		Total Tavan				5 731,62
		Inclusiv salariu				3 748,44
		1.7.3. Pardoseli				
229	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,640	117,02 66,22	1 245,14 704,58
230	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	10,640	78,93 45,41	839,83 483,12
231	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	10,640	507,84 236,50	5 403,41 2 516,36

1	2	3	4	5	6	7
		(Placi gresie antiderapanta)				
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				7 488,38 3 704,06
		1.7.4. Pereti				
232	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	10,700	32,26 5,68	345,17 60,73
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact 0,27 kg/m2	m2	27,890	12,71 2,84	354,44 79,18
234	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	27,890	142,72 115,41	3 980,43 3 218,86
235	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	27,890	140,85 113,52	3 928,37 3 166,07
236	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu	m	7,400	31,68 24,60	234,44 182,01
237	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,890	35,96 18,92	1 002,83 527,68
238	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	26,180	60,27 52,03	1 577,96 1 362,15
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	27,890	7,46 2,84	208,19 79,18
240	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,890	67,57 52,03	1 884,57 1 451,16
		Total Pereti Inclusiv salariu				13 516,40 10 127,02
		1.7.5. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
241	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1300x2020 Profil PVC pentru usa de intrare	m2	2,630	2 635,42 93,67	6 931,15 246,34
242	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 900x2040 Profil PVC pentru usa de intrare	m2	1,840	2 635,39 93,67	4 849,11 172,36
243	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	10,280	53,40 47,30	548,96 486,24
244	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu	m	10,280	31,69 24,60	325,81 252,87
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la usi	m2	1,230	7,46 2,85	9,17 3,50
246	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (glaf usa)	m2	1,230	142,76 115,45	175,59 142,00
247	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor,	m2	1,230	60,23 51,99	74,08 63,95
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la usi	m2	1,230	7,46 2,85	9,17 3,50
249	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,230	67,53 51,99	83,06 63,95

1	2	3	4	5	6	7
		Total Timplarie Inclusiv salariu				13 006,10 1 434,71
		Total Incaperea 7 (tambur) Inclusiv salariu				43 815,29 23 068,22
		1.8. Apeduct A1				
250	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	28,000	28,38 28,38	794,64 794,64
251	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	4,000	108,79 108,79	435,16 435,16
252	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	5,000	141,90 141,90	709,50 709,50
253	RpSA41D	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 2" L=0,3m	buc	9,000	65,88 42,57	592,92 383,13
254	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	28,000	85,14 85,14	2 383,92 2 383,92
255	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm (conducta PPR 32mm) de exclus toate fittingurile din norma)	m	10,000	73,32 34,06	733,18 340,56
256	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 25 mm PPR 25mm (de exclus toate fittingurile din norma)	m	14,000	98,04 59,60	1 372,61 834,37
257	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm PPR 20mm (de exclus toate fittingurile din norma)	m	22,000	86,14 59,60	1 895,07 1 311,16

1	2	3	4	5	6	7
258		Cot PPR , D=32mm	buc	2,000	7,52 0,00	15,04 0,00
259		Cot PPR , D=25mm	buc	6,000	3,55 0,00	21,32 0,00
260		Cot PPR , D=20mm	buc	30,000	2,16 0,00	64,89 0,00
261		Teu egal PPR , D=32mm	buc	2,000	8,86 0,00	17,72 0,00
262		Teu egal PPR , D=25mm	buc	4,000	5,72 0,00	22,87 0,00
263		Teu egal PPR , D=20mm	buc	12,000	3,50 0,00	42,02 0,00
264		Teu redus PPR , D=32mmx25mm	buc	2,000	5,97 0,00	11,95 0,00
265		Teu redus PPR , D=32mmx20mm	buc	2,000	5,97 0,00	11,95 0,00
266		Teu redus PPR , D=25mmx20mm	buc	4,000	3,96 0,00	15,86 0,00
267		Cot PPR FE ,prindere perete, D=20mmx1/2"	buc	12,000	26,18 0,00	314,19 0,00
268		Reductie otel 3/4x1/2"	buc	1,000	31,67 0,00	31,67 0,00
269		Racord PE 32x1 1/4"	buc	2,000	78,00 0,00	156,00 0,00
270		Racord PE 32x3/4"	buc	1,000	34,00 0,00	34,00 0,00
271	SD20C	Racord olandez PP 32x1 1/4"	buc	2,000	126,39 28,38	252,79 56,76
272	SD20B	Racord olandez PP 25x3/4"	buc	3,000	62,31 19,87	186,94 59,60
273	SD20B	Racord olandez PP 20x1/2"	buc	3,000	48,43 19,87	145,28 59,60
274	SD20C	Racord PPR 32x1 1/4"	buc	1,000	61,61 28,38	61,61 28,38
275	SD20B	Racord PPR 20x1/2"	buc	6,000	44,65 19,87	267,90 119,20
276	SD20B	Racord PPR 25x3/4"	buc	1,000	50,71 19,87	50,71 19,87
277	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Bratara fixare PPR, D=20mm)	buc	20,000	37,76 28,38	755,20 567,60

1	2	3	4	5	6	7
278	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	1 211,53 156,09	1 211,53 156,09
279	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	6,000	1 247,16 156,09	7 482,96 936,54
280	SD05B	Robinet avind diametrul de 3/4"	buc	3,000	153,82 33,11	461,45 99,33
281	SD05A	Robinet avind diametrul de 1/2"	buc	8,000	96,39 28,38	771,08 227,04
282	SD07E	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2"	buc	2,000	226,43 45,41	452,85 90,82
283	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	46,000	15,14 15,14	696,26 696,26
		Total Apeduct A1 Inclusiv salariu				22 473,04 10 309,53
		1.9. Apeduct T3				
284	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	12,000	85,14 85,14	1 021,68 1 021,68
285	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm PPR20mm (de exclus toate fittingurile din norma)	m	29,000	86,14 59,60	2 498,03 1 728,34
286		Cot PPR , D=20mm	buc	18,000	2,16 0,00	38,93 0,00
287		Teu egal PPR , D=20mm	buc	12,000	3,50 0,00	42,02 0,00
288		Cot PPR FE ,prindere perete, D=20mmx1/2"	buc	11,000	26,18 0,00	288,01 0,00

1	2	3	4	5	6	7
289	SD20B	Racord PPR 20x1/2"	buc	3,000	44,65 19,87	133,95 59,60
290	SD05A	Robinet avind diametrul de 1/2"	buc	3,000	96,38 28,38	289,15 85,14
291	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida Homut 32mm	buc	12,000	47,95 26,49	575,38 317,86
292	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Bratara fixare PPR, D=20mm)	buc	32,000	37,76 28,38	1 208,32 908,16
293	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Bratara fixare PPR, D=25mm)	buc	20,000	38,43 28,38	768,60 567,60
294	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	29,000	15,14 15,14	438,94 438,94
		Total Apeduct T3 Inclusiv salariu				7 303,01 5 127,32
		1.10. Canalizare				
295	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	1,000	52,98 52,98	52,98 52,98
296	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	3,000	75,68 75,68	227,04 227,04
297	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	6,000	47,30 47,30	283,80 283,80
298	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din	buc	2,000	108,79 108,79	217,58 217,58

1	2	3	4	5	6	7
		zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime				
299	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	18,500	129,23 30,27	2 390,75 560,03
300	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	34,000	63,69 23,65	2 165,54 804,10
301	SA38I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4" Bratara fixare cu diblu, D=110mm	buc	6,000	28,16 7,57	168,94 45,41
302	SA38F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2" Bratara fixare cu diblu , D=50mm	buc	28,000	17,25 6,62	483,00 185,42
303	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu 50 x90	buc	14,000	54,95 23,65	769,27 331,10
304	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot 50x90*	buc	20,000	32,23 20,81	644,52 416,24
305	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 110x90*	buc	8,000	64,34 26,49	514,70 211,90
306	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Reductie 110x50	buc	2,000	41,34 26,49	82,68 52,98
307	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata	buc	2,000	60,94 26,49	121,88 52,98

1	2	3	4	5	6	7
		cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 110x50				
308	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 110mm	buc	5,000	100,50 35,95	502,49 179,74
309	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Conector PP 50x 65mm trecere la fonta)	buc	4,000	29,13 20,81	116,51 83,25
310	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Conector PP 110x124mm trecere la fonta)	buc	2,000	42,51 26,49	85,02 52,98
311	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	2,000	87,28 23,65	174,55 47,30
312	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Piesa de curatire cu dop filetat PP, D=110mm)	buc	5,000	80,34 26,49	401,69 132,44
313	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Manson PP , D=110mm)	buc	1,000	69,59 26,49	69,59 26,49
314	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Piesa de curatire d 50mm)	buc	3,000	45,63 20,81	136,88 62,44
315	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cruce PP 110mm)	buc	2,000	124,00 35,95	248,00 71,90
316	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau	m	52,500	15,14 15,14	794,64 794,64

1	2	3	4	5	6	7
		din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm				
		Total Canalizare Inclusiv salariu				10 652,05 4 892,74
		1.11. Obiecte sanitare				
317	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	2 362,99 179,74	2 362,99 179,74
		Total Obiecte sanitare Inclusiv salariu				2 362,99 179,74
		1.12. Sistemul de incalzire				
		1.12.1. Demontari				
318	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	9,800	15,14 15,14	148,33 148,33
319	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	65,000	49,30 43,52	3 204,50 2 828,54
		Total Demontari Inclusiv salariu				3 352,83 2 976,87
		1.12.2. Lucrari sanitare				
320	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	5,000	108,79 108,79	543,95 543,95
321	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	6,000	58,65 58,65	351,91 351,91
322	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (22K-500-1200)	buc	6,000	1 306,19 61,49	7 837,12 368,94
323	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (22K-500-2000)	buc	1,000	2 074,75 75,68	2 074,75 75,68
324	IC36D	Teava din polietilena armata de	m	65,000	128,41	8 346,66

1	2	3	4	5	6	7
		inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. Teava PPR 40x5,5mm			42,57	2 767,05
325	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teava PPR 25mm	m	8,000	61,02 37,84	488,12 302,72
326	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Teu 40x25x40	buc	18,000	52,70 32,16	948,61 578,95
327	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Cot PPR 40x90*	buc	12,000	36,68 22,70	440,18 272,45
328	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Cot PPR 40x45*	buc	14,000	38,34 22,70	536,78 317,86
329	SA37E	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2" Clipse PPR 40mm	buc	60,000	42,54 37,84	2 552,41 2 270,40
330	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord olandez PP 25x1/2M	buc	14,000	92,88 17,03	1 300,25 238,39
331	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevi de protectie la trecerea conductelor prin ziduri,	buc	13,000	75,61 47,30	982,90 614,90

1	2	3	4	5	6	7
		teava avind diametrul de 2 1/2" - 4"				
332	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	73,000	9,46 9,46	690,58 690,58
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				27 094,22 9 393,78
		Total Sistemul de incalzire Inclusiv salariu				30 447,05 12 370,65
		1.13. Sistemul de ventilare				
333	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	12,400	61,33 60,54	760,46 750,75
334	RpVB37A	Demontarea hotelor de uz general, din tabla neagra, tip A, B sau C, de 0,5-0,8 mm	m2	16,800	100,24 85,14	1 683,96 1 430,35
335	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	4,000	108,79 108,79	435,16 435,16
336	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	1,000	47,30 47,30	47,30 47,30
337	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d 315mm , L=2,5m)	m2	2,500	443,08 256,36	1 107,69 640,91
338	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d 250mm, L=14 m.l)	m2	11,000	546,75 357,59	6 014,25 3 933,47
339	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din	m2	2,800	546,76 357,59	1 530,92 1 001,25

1	2	3	4	5	6	7
		tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d 200mm, L=4,5 m.l)				
340	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d 150mm, L=4,0 m.l)	m2	1,900	546,78 357,59	1 038,89 679,42
341	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (700x400mm -6,0m)	m2	13,200	510,04 310,29	6 732,52 4 095,80
342	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din m/plastic d 125 mm	m	3,200	186,09 122,98	595,48 393,54
343	SA37I	Bratara pentru fixare d125 mm pentru ventilare	buc	2,000	72,89 49,19	145,78 98,38
344	SB09F	Cot din plastic avind diametrul de 125 mm pentru ventilare	buc	1,000	75,48 30,27	75,48 30,27
345	SB13B	Supapa din plastic d 125mm	buc	1,000	102,34 43,52	102,34 43,52
346	CL20A	Anemostat d 125mm	buc	1,000	128,05 47,30	128,05 47,30
347	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime Hota 3000x2500 mm -1buc	m2	9,000	617,33 281,91	5 556,00 2 537,17
348	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime Hota 1500x2500 mm -1buc	m2	5,800	617,33 281,91	3 580,54 1 635,07
349	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime Hota 1500x1500 mm -2buc	m2	5,200	617,33 281,91	3 210,13 1 465,92
350	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	87,320	61,73 28,38	5 390,25 2 478,14

1	2	3	4	5	6	7
351	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений	m2	4,200	141,32 104,06	593,55 437,05
352	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Cot 700x400mm -2 buc)	m2	3,700	654,87 364,21	2 423,01 1 347,58
353	VA13H	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Cot d 315 mm 90* -2 buc)	m2	1,300	987,92 701,93	1 284,30 912,51
354	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot d 250 mm 90* -6 buc)	m2	2,600	1 068,25 766,26	2 777,44 1 992,28
355	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot d 200mm 90* -2buc)	m2	0,740	1 068,24 766,26	790,50 567,03
356	VA13F	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Cot d150mm 90* - 2buc)	m2	0,600	1 179,20 837,22	707,52 502,33
357	VA15H	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm (Teu 315 -1 buc)	m2	1,480	991,53 707,58	1 467,47 1 047,22
358	VA17F	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Racordare conducta rotunda in plan d 150mm)	m2	0,100	872,60 514,60	87,26 51,46

1	2	3	4	5	6	7
359	VA17F	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Racordare conducta rotunda in plan d 200mm)	m2	0,130	872,38 514,46	113,41 66,88
360	VA17H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm (racordare conducta rotunda in plan d 350mm)	m2	3,700	650,57 345,29	2 407,12 1 277,57
361	VA17H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm (racordare conducta rotunda in plan d 315mm)	m2	0,200	650,75 345,30	130,15 69,06
362	VB23A	Gura de absorbtie, cu paleta de reglare si plasa de sirma cu perimetrul 700 - 1200 mm (Semafor d 200 mm)	buc	2,000	269,32 261,10	538,64 522,19
363		Semafor d 200mm	buc	2,000	100,98 0,00	201,96 0,00
364	VB23A	Gura de absorbtie, cu paleta de reglare si plasa de sirma cu perimetrul 700 - 1200 mm (Semafor d 150 mm)	buc	1,000	269,32 261,10	269,32 261,10
365		Semafor d 150mm	buc	1,000	87,62 0,00	87,62 0,00
366	VB23A	Gura de absorbtie, cu paleta de reglare si plasa de sirma cu perimetrul 700 - 1200 mm (Semafor 400x700 mm)	buc	1,000	269,32 261,10	269,32 261,10
367		Semafor 400x700 mm	buc	1,000	230,00 0,00	230,00 0,00
368	VB23A	Gura de absorbtie, cu paleta de reglare si plasa de sirma cu perimetrul 700 - 1200 mm (Semafor d 250 mm)	buc	1,000	269,32 261,10	269,32 261,10
369		Semafor d 250mm	buc	1,000	136,98 0,00	136,98 0,00
370	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc гибкая вставка 400x700mm	buc	2,000	1 046,63 461,65	2 093,26 923,30

1	2	3	4	5	6	7
371	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc гибкая вставка D 250mm	buc	2,000	771,08 461,65	1 542,16 923,30
372	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc гибкая вставка D 200mm	buc	2,000	716,17 461,65	1 432,34 923,30
373	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc гибкая вставка D 150mm	buc	1,000	679,25 461,65	679,25 461,65
374	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate -Решетка вентиляционная ORG 400x100	buc	12,000	298,60 47,30	3 583,20 567,60
375	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic 200x200	buc	4,000	115,62 47,30	462,48 189,20
		Total Sistemul de ventilare Inclusiv salariu				62 712,78 35 308,53
		<i>Total</i>	lei			776 516,07
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			105 581,45
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			33 286,20
		<i>Cheltuieli de depozitari</i>	2,00 %			6 657,24
		<i>Total</i>	100,00 +			922 040,96
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			133 695,94
		<i>Total</i>	100,00 +			1 055 736,90
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			63 344,21
		<i>Total</i>	100,00 +			1 119 081,11
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				1 119 081,11 439 922,72
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Ventilare				
376	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor ВКМЦ 315	buc	1,000	746,93 660,31	746,93 660,31
377	VC06B	Montarea ventilatoarelor de acoperis radiale antrenate direct, avind debitul de 6.000-15.000 mc/h cu motor electric de 3 kw	buc	1,000	2 726,83 2 573,12	2 726,83 2 573,12

1	2	3	4	5	6	7
		БЕНТС БКПФ 4Д 700x400				
378	VC07A	Montarea ventilatoarelor de canal tip BKM 315 (din demontari)	buc	1,000	1 098,51 1 092,63	1 098,51 1 092,63
379	VC07A	Montarea ventilatoarelor de canal tip BKM 250	buc	2,000	1 098,52 1 092,63	2 197,03 2 185,26
380	VC07A	Montarea ventilatoarelor de canal tip BKM 200	buc	2,000	1 098,52 1 092,63	2 197,03 2 185,26
381	VC07A	Montarea ventilatoarelor de canal tip BKM 150	buc	1,000	1 098,51 1 092,63	1 098,51 1 092,63
382	VC07A	Montarea ventilatoarelor de canal tip BKM 125	buc	1,000	1 098,51 1 092,63	1 098,51 1 092,63
		Total Ventilare Inclusiv salariu				11 163,35 10 881,84
		2.2. Lucrari electrotehnice				
383	08-03-572-6	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1200x750x300 IP 54	buc	1,000	1 027,95 330,15	1 027,95 330,15
384	08-03-572-8	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, ИПВ -24з (390*320*110) IP 31	buc	6,000	514,90 219,47	3 089,41 1 316,83
385	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii	buc	35,000	342,59 219,47	11 990,73 7 681,52
386	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	2,000	4 073,70 3 254,24	8 147,40 6 508,48
387		Teava PVC d 32mm	m	200,000	7,50 0,00	1 500,00 0,00
388	08-02-407-7	Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 40 mm	100 m	0,800	3 097,76 2 242,03	2 478,21 1 793,62
389		Металлорукав Д 32мм	m	80,000	12,50 0,00	1 000,00 0,00
390	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm Furtun gofrat din PVC	100 m	6,250	2 889,21 2 251,48	18 057,56 14 071,75

1	2	3	4	5	6	7
391		Furtun gofrat din PVC ingifug d 20mm	m	625,000	2,49 0,00	1 556,25 0,00
392	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	6,250	882,83 743,56	5 517,71 4 647,23
393		Cablu VVGng -LSLTx 5x10mm2	m	200,000	99,92 0,00	19 984,00 0,00
394		Cablu PVS 5x10mm2	m	80,000	100,83 0,00	8 066,40 0,00
395	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	6,250	740,84 637,60	4 630,26 3 985,03
396		Cablu VVG ng - LSx 3x 1,5mm2	m	280,000	9,25 0,00	2 590,00 0,00
397		Cablu VVG ng -LSx 3x2,5mm2	m	310,000	14,92 0,00	4 625,20 0,00
398		Cablu VVG ng- LSLTx 5x4mm2	m	35,000	55,84 0,00	1 954,40 0,00
399	08-03-594-2	Corp de iluminat pentru iluminatul interior si exterior , IP 65 , cu montare aparenta, LED, 36W, 230V,	100 buc	0,240	14 100,00 10 973,58	3 384,00 2 633,66
400		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP 65, cu montare aparenta, LED, 36W, 230V,	buc	24,000	365,72 0,00	8 777,28 0,00
401	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa - Intrerupator cu 2 clape , incastrat 230V/10A, IP 20	100 buc	0,100	4 603,20 4 152,90	460,32 415,29
402		Intrerupator cu 2 clape	buc	10,000	36,42 0,00	364,20 0,00
403	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,120	3 846,75 3 604,25	461,61 432,51
404		Priza In16A IP 44	buc	12,000	22,69 0,00	272,28 0,00
405		Doze pu prize si intrerupator	buc	22,000	4,50 0,00	99,00 0,00
		Total Lucrari electrotehnice				110 034,17

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				43 816,07
		2.3. Retele interioare de apa				
406	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l	buc	2,000	302,72 302,72	605,44 605,44
		Total Retele interioare de apa Inclusiv salariu				605,44 605,44
		<i>Total</i>	lei			121 802,96
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			13 272,80
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			6 147,44
		<i>Cheltuieli de depozitari</i>	2,00 %			1 229,49
		<i>Total</i>	100,00 +			142 452,69
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			42 030,55
		<i>Total</i>	100,00 +			184 483,24
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			11 069,00
		<i>Total</i>	100,00 +			195 552,24
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				195 552,24 55 303,35
		3. Utilaj				
		3.1. Ventilare				
407		Ventilator de canal tip БКПФ 4Д 700x400	buc	1,000	15 666,67 0,00	15 666,67 0,00
408		Regulator de viteza a ventilatorului Vents PCA 5D-8-M	buc	1,000	2 500,00 0,00	2 500,00 0,00
409		Ventilator Vents BKM D250	buc	2,000	2 791,67 0,00	5 583,34 0,00
410		Ventilator Vents BKM D 200	buc	2,000	1 916,67 0,00	3 833,34 0,00
411		Ventilator Vents BKM D 150	buc	1,000	1 083,34 0,00	1 083,34 0,00
412		Ventilator Vents BKM D125	buc	1,000	625,00 0,00	625,00 0,00
		Total Ventilare Inclusiv salariu				29 291,69
		3.2. Sistemul electric				
413		Tablou ИПВ-243 (390x320x110)	buc	6,000	283,33	1 699,98

1	2	3	4	5	6	7
		IP 31			0,00	0,00
414		Lada metalica 1200x750x300 IP 54	buc	1,000	2 983,33 0,00	2 983,33 0,00
415		Intrerupator automat BA47-29 3Pcar.C , In =40A IEK	buc	5,000	73,67 0,00	368,35 0,00
416		Intrerupator automat 1Pcar.B , In =10 A BA 47-29 IEK IEK	buc	4,000	21,63 0,00	86,52 0,00
417		Intrerupator automat BA47-29 1Pcar.B , In =25A IEK	buc	6,000	22,50 0,00	135,00 0,00
418		Intrerupator diferential ABDT 32 2P 25A 30mA curba C	buc	3,000	171,58 0,00	514,74 0,00
419		Intrerupator automat BA47-29 3P 50A curba C	buc	8,000	84,08 0,00	672,64 0,00
420		Intrerupator BA 88-35 3P -250A	buc	1,000	1 581,25 0,00	1 581,25 0,00
421		Intrerupator automat BA47-29 3P 63A curba C	buc	5,000	84,08 0,00	420,40 0,00
422		Intrerupator automat BA47-29 3P 32A curba C	buc	3,000	73,67 0,00	221,01 0,00
		Total Sistemul electric Inclusiv salariu				8 683,22
		3.3. Retele interioare de apa				
423		Boiler 50L	buc	1,000	3 241,67 0,00	3 241,67 0,00
424		Boiller 80L	buc	1,000	3 520,84 0,00	3 520,84 0,00
		Total Retele interioare de apa Inclusiv salariu				6 762,51
		<i>Total</i>	lei			44 737,42
		<i>Cheltuieli de depozitari</i>	1,20 %			536,85
		<i>Total</i>	100,00 +			45 274,27
		Total Utilaj Inclusiv salariu				45 274,27

		Total	lei	1 359 907,62
		TVA	20,00 %	271 981,52
		Total	100,00 +	1 631 889,14
		Total deviz:		1 631 889,14

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				495 226,07

Intocmit

Svetenco V

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Centrul de Plasament Temporar
pentru persoane cu dizabilitati
(adulte) com. Badiceni rnul
Soroca**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Reparatia capitala a blocului alimentar**

Valoarea de deviz 1 631 889,14 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	463,172	94,60	43 816,071
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	3,349	94,60	316,817
3.	7122050013400	Zidar	h-om	413,918	94,60	39 156,643
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	187,442	94,60	17 732,012
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	756,691	94,60	71 582,972
6.	7123010010200	Betonist	h-om	25,874	94,60	2 447,680
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	25,832	94,60	2 443,710
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	618,478	94,60	58 508,021
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	657,085	94,60	62 160,241
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	95,825	94,60	9 065,046
11.	7133010012100	Ipsosar	h-om	69,920	94,60	6 614,432
12.	7134050013250	Izolator	h-om	0,284	94,60	26,866
13.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	170,660	94,60	16 144,436
14.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	90,790	94,60	8 588,734
15.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	31,468	94,60	2 976,873
16.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	30,036	94,60	2 841,406

17.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	438,194	94,60	41 453,152
18.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	265,307	94,60	25 098,039
19.	7212030022700	Sudor	h-om	0,963	94,60	91,101
20.	7422010060100	Timplar	h-om	160,967	94,60	15 227,479
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	610,029	94,60	57 708,750
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	37,073	94,60	3 507,105
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	81,590	94,60	7 718,414
Total manopera						495 226,07

Materiale:

1.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,001	3 600,00	3,600
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,019	16 000,00	304,000
3.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000	0,00	0,000
4.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000	0,00	0,000
5.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,003	16 000,00	48,000
6.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,011	35 000,00	385,000
7.	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	13,260	48,00	636,480
8.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,140	35,00	4,900
9.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	14,560	37,00	538,720
10.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	163,010	5,00	815,050
11.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,592	47,00	27,824
12.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	163,010	7,20	1 173,672
13.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,490	38,00	18,620
14.	1019852	Vopsea	kg	2,105	78,00	164,190
15.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,200	114,20	22,840
16.	1111111	Baterie amestecatoare pt. lavoar	buc	1,000	876,32	876,320
17.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	2,050	48,00	98,400
18.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,277	437,62	121,221
19.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,136	386,75	52,597
20.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	20,665	386,75	7 992,187
21.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,383	386,75	148,125
22.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,175	386,75	67,681
23.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,031	378,96	11,748
24.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	21,124	5,00	105,620
25.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,590	5,00	2,950
26.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	2,008	125,00	251,000
27.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,002	4 500,00	9,000
28.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	8 033,400	0,04	321,336
29.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,155	21 000,00	3 255,000
30.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	5,950	2 100,78	12 499,641
31.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	5,106	37,00	188,922
32.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	14,164	42,25	598,427
33.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,516	18,00	9,288
34.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	1,171	22,17	25,963
35.	2320166200676	White spirit	kg	0,420	68,00	28,560
36.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,210	37,00	7,770
37.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	14,892	28,00	416,976
38.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	6,117	36,00	220,212
39.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	9,924	47,60	472,385
40.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	13,631	75,00	1 022,325
41.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	72,461	29,84	2 162,239
42.	2416586105303b	Betonocontact	kg	145,374	36,00	5 233,464
43.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,225	36,00	8,100
44.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,260	36,00	9,360
45.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	167,300	34,56	5 781,889
46.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,714	85,00	60,690
47.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,058	37,00	2,146
48.	24302261000001	Fuga	kg	126,487	48,00	6 071,376

49.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,437	57,00	24,909
50.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,152	36,00	41,472
51.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grunddirmitteli)	kg	1,710	36,00	61,560
52.	2430226101600	Chit siliconic	kg	4,777	136,00	649,672
53.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,210	37,00	7,770
54.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,462	68,00	31,416
55.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	2,450	37,00	90,650
56.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	34,000	0,50	17,000
57.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	49,637	28,00	1 389,836
58.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	797,960	4,20	3 351,432
59.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,130	137,12	17,825
60.	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,669	24,30	16,256
61.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	14,000	89,56	1 253,840
62.	2521216710000	Teava PPR 25mm	m	8,240	22,50	185,400
63.	25212167100004 0	Teava PPR 40x5,5mm	m	66,950	83,34	5 579,613
64.	2521216717050	Teava din material plastic	m	52,326	23,33	1 220,765
65.	2521216717050d 32	Teava din material plastic d32mm	m	10,200	36,67	374,034
66.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	19,055	95,00	1 810,225
67.	2522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal d 57mm	m	2,700	65,00	175,500
68.	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	2,020	62,50	126,250
69.	25231567210	Conector PP 50x65mm trecere la fonta	buc	4,000	7,50	30,000
70.	2523156721037 M	Manson PP, D=110mm	buc	1,000	41,25	41,250
71.	2523156721037P C	Piesa de curatire cu dop filetat PP, D=110mm	buc	5,000	52,00	260,000
72.	2523156721037r 100	Conector PP 110x124mm trecere la fonta	buc	2,000	14,17	28,340
73.	2523156721037r 50	Piesa de curatire d 50mm	buc	3,000	24,00	72,000
74.	2523156721038	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare	buc	5,000	59,00	295,000
75.	2523156721038c r	Cruce PP 110mm	buc	2,000	82,50	165,000
76.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	12,000	1,20	14,400
77.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	364,012	11,67	4 248,019
78.	2622102438000	Lavoar	buc	1,030	1 268,32	1 306,370
79.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,030	674,08	694,302
80.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,253	1 067,22	270,007
81.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 050,400	7,20	7 562,880
82.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	21,335	2,60	55,472
83.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6 804,600	2,60	17 691,961
84.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	19,220	2,60	49,972
85.	2652102100713	Var pasta	m3	0,046	2 900,00	133,400
86.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	181,962	12,67	2 305,459
87.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	287,294	3,60	1 034,258
88.	2653102100831	Amestec uscat	kg	4 101,645	3,60	14 765,920
89.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	439,409	7,80	3 427,391
90.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	83,277	3,60	299,798
91.	2661112800700	Placi gresie antiderapante	m2	208,247	220,14	45 843,495
92.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm rezistent la umezeala	buc	23,443	148,34	3 477,535
93.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,211	0,00	0,000
94.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,298	987,60	294,305
95.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	16,121	0,00	0,000

96.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	818,829	4,20	3 439,081
97.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	209,466	225,00	47 129,850
98.	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 100 mm	m2	4,203	145,84	612,966
99.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	226,446	2,50	566,115
100.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	236,173	26,87	6 345,968
101.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,198	21,00	4,158
102.	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	20,960	24,00	503,040
103.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	56,151	24,00	1 347,624
104.	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	26,592	24,00	638,208
105.	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	23,400	24,00	561,600
106.	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	90,994	24,00	2 183,856
107.	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	33,705	24,00	808,920
108.	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	5,800	24,00	139,200
109.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	30,448	24,00	730,752
110.	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	9,090	23,76	215,979
111.	2721204122300 ol 20	Racord olandez PP 20x1/2"	buc	3,030	27,50	83,325
112.	27212041223001 1/4	Racord olandez PP 32x1 1/4"	buc	2,020	95,83	193,577
113.	27212041223002 5	Racord PPR 25x3/4"	buc	1,010	29,76	30,058
114.	2721204122300o 25	Racord olandez PPR 25x3/4"	buc	3,030	41,25	124,987
115.	2721204122300p p32	Racord PPR 32x1 1/4"	buc	1,010	31,67	31,987
116.	2722103310000	Teava instalatie	m	3,900	75,00	292,500
117.	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	23,920	24,00	574,080
118.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	7,295	59,17	431,646
119.	2743123549025	Cornier din aluminiu	m	143,315	4,28	613,388
120.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	8,150	18,00	146,700
121.	2812106305900	Profiluri uzinate	m	187,036	18,20	3 404,055
122.	28221157000002 00	Radiator 22K 500-2000	buc	1,000	1 979,17	1 979,170
123.	2822115708000	Element de sustinere	buc	80,376	2,50	200,940
124.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	57,602	52,00	2 995,304
125.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	18,083	34,00	614,822
126.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,253	19,20	4,858
127.	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	1,252	92,17	115,397
128.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	773,226	0,42	324,754
129.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	29,400	0,56	16,464
130.	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	56,112	4,20	235,669
131.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	926,830	0,36	333,661
132.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	3 014,100	0,14	421,974
133.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	1 339,600	0,17	227,732
134.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	12,000	1,32	15,840
135.	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	56,112	3,34	187,414
136.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	29,400	0,22	6,468
137.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	34,000	0,60	20,400
138.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	773,226	0,42	324,754
139.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	12,000	0,24	2,880
140.	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	6,200	47,00	291,400
141.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,315	47,00	14,805
142.	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,332	47,00	15,604
143.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	807,226	0,18	145,302
144.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,020	96,00	97,920
145.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,020	76,00	77,520
146.	2875274110102	Racord olandez PP 25x1/2M	buc	14,000	74,20	1 038,800
147.	2875274110102c	Cot PPR 40x90*	buc	12,000	11,67	140,040
148.	2875274110102c 45	Cot PPR 40x45*	buc	14,000	13,33	186,620
149.	2875274110102t eu	Teu 40x25x40	buc	18,000	17,50	315,000

150.	2875274123510	Dop din fonta	buc	20,475	6,28	128,583
151.	2875274201000	Robinet 1 1/2"	buc	2,030	178,34	362,030
152.	287527420400020	Bratara fixare PPR, D=20mm	buc	52,000	0,98	50,960
153.	287527420400025	Bratara fixare PPR, D=25mm	buc	20,000	1,65	33,000
154.	287527420400032h	Homut D=32mm	buc	12,000	14,20	170,400
155.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	60,000	3,34	200,400
156.	2875274204040110	Brida fixare cu diblu, D=110mm	buc	6,000	19,20	115,200
157.	2875274204040d50	Bratara pt. tevi D 50mm	buc	28,000	9,24	258,720
158.	2875276305105	Conector	buc	297,392	3,20	951,654
159.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	102,000	1,20	122,400
160.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,226	2,50	8,066
161.	2912435776100	Ventilator de acoperis axial sau radial	buc	1,050	0,00	0,000
162.	2913124201600	Robinet 1/2"	buc	11,165	67,00	748,055
163.	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,050	0,00	0,000
164.	3220137315778	Decapant	kg	0,988	37,00	36,556
165.	35645	Suport elstic ventilator din cauciuc (гибкая вставка) D 200 mm	buc	2,004	178,54	357,794
166.	35645150	Suport elstic ventilator din cauciuc (гибкая вставка) D 150 mm	buc	1,002	141,67	141,953
167.	35645250	Suport elstic ventilator din cauciuc (гибкая вставка) D 250 mm	buc	2,004	233,34	467,613
168.	35645250d	Suport elstic ventilator din cauciuc (гибкая вставка) 400x700mm	buc	2,004	508,34	1 018,713
169.	4011106202741	Energie electrica	kw	24,890	3,08	76,660
170.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,002	987,60	1,975
171.	42165632	Reductie 110x50	buc	2,000	13,00	26,000
172.	4536574	Usi din profiluri din mase plastice in doua canaturi inclusiv armaturile si accesoriile necesare demontari	m2	22,510	2 467,82	55 550,629
173.	4635656564	Ventilator de tip ВКПФ 4Д 700x400	buc	1,000	15 666,67	15 666,670
174.	465657	Robinet 3/4"	buc	3,060	118,34	362,120
175.	5009030	Flanse	10 buc	9,066	2,00	18,132
176.	5009031	Scoabe	10 buc	55,275	2,50	138,188
177.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	3,876	78,00	302,328
178.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	10,000	18,20	182,000
179.	5009061	Fisa de izolatie	buc	313,240	1,56	488,654
180.	5009062	Papuci de cablu	buc	213,500	3,80	811,300
181.	5009070	Racordari	10 buc	14,850	12,00	178,200
182.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	39,800	4,20	167,160
183.	5009113	Prezoane	buc	48,960	7,50	367,200
184.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,103	150,40	15,491
185.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,490	87,00	42,630
186.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,688	14,00	9,632
187.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,672	15,00	10,080
188.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,950	78,00	74,100
189.	5009619	Ate de cusut	kg	0,070	16,70	1,169
190.	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,026	102,14	2,656
191.	53453656	Baterie amestecatoare pt. spalator cu dn=1/2"	buc	6,000	911,95	5 471,700
192.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,315	65,00	20,475
193.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	4,310	67,00	288,770
194.	57486757	Anemostat d 125 mm	buc	1,000	80,75	80,750
195.	576767	Ventilator BKM D125	buc	1,000	625,00	625,000
196.	57846787	Corp de iluminat IP 54 LED 24W, 230V	buc	24,000	365,72	8 777,28
197.	578476985	Intrerupator cu 2 clape	buc	10,000	36,42	364,200
198.	586786	Boiler 50L	buc	1,000	3 241,67	3 241,670
199.	5876857	Intrerupator automat VA 88-35 3P 250A	buc	1,000	1 581,25	1 581,250
200.	653465876	Tablou ИЦРВ-24з 390x320x110 IP 31	buc	6,000	283,33	1 699,98

201.	65476854	Cot, 50x90*	buc	20,000	10,60	212,000
202.	6548786	Doze pu prize si intrerupator	buc	22,000	4,50	99,000
203.	65768788	Teu egal PPR D=32mm	buc	2,060	8,60	17,716
204.	6576878825	Teu egal PPR D=25mm	buc	4,120	5,55	22,866
205.	657687882520	Teu egal PPR D=20mm	buc	24,720	3,40	84,048
206.	658457856	Cablu VVGng -LSLTx 5x10mm2	m	200,000	99,92	19 984,000
207.	65847368476	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	35,020	38,50	1 348,270
208.	658675677	Cot, din plastic d 125mm pu ventilare	buc	1,000	42,92	42,920
209.	6767878	Ventilator BKM D150	buc	1,000	1 083,34	1 083,340
210.	6767878250	Ventilator BKM D250	buc	2,000	2 791,67	5 583,340
211.	678578	Priza	buc	12,000	22,69	272,280
212.	67857976	Teu redus PPR, D=32mmx25mm	buc	2,060	5,80	11,948
213.	6785797620	Teu redus PPR, D=32mmx20mm	buc	2,060	5,80	11,948
214.	67857976201	Teu redus PPR, D=25mmx20mm	buc	4,120	3,85	15,862
215.	6787879	Furtun metalic izolat cu sirma d 32mm	m	80,000	12,50	1 000,000
216.	6895789	Cablu VVG ng -LSLTx 5x4 mm2	m	35,000	55,84	1 954,400
217.	74384574386	Cot, 110x90*	buc	8,000	36,00	288,000
218.	7656767	Supapa din plastic d 125mm	buc	1,050	53,16	55,818
219.	76578978	Boiler 80L	buc	1,000	3 520,84	3 520,840
220.	765867	Regulator de viteza a ventilatorului Vents PCA 5D-8-M	buc	1,000	2 500,00	2 500,000
221.	7658676	Canal de ventilatie m/plastic d 125mm	m	3,297	61,25	201,941
222.	7659789	Lada metalica 1200x750x300 IP 54	buc	1,000	2 983,33	2 983,330
223.	76655321	Radiator 22K-500-1200	buc	6,000	1 229,20	7 375,200
224.	7686785	Reductie otel 3/4x1/2"	buc	1,000	31,67	31,670
225.	76987968	Intrerupator automat BA 47-29 1P car.B, In=25A IEK	buc	6,000	22,50	135,000
226.	776522	Teu canalizare 50x90	buc	14,000	29,67	415,380
227.	77777	Ventilator BKM D 200	buc	2,000	1 916,67	3 833,340
228.	7856857	Teava PVC d 32mm	m	200,000	7,50	1 500,000
229.	7865708	Cot PPR FE, prindere perete ,D=20mmx1/2"	buc	23,690	25,42	602,200
230.	78687820	Cot PPR 20mm	buc	49,440	2,10	103,824
231.	78687825	Cot PPR 25mm	buc	6,180	3,45	21,321
232.	78687832	Cot PPR 32mm	buc	2,060	7,30	15,038
233.	78698796	Cablu PVS 5x10mm2	m	80,000	100,83	8 066,400
234.	7876876	Racord PE 32x1 1/4"	buc	2,000	78,00	156,000
235.	78768763/4	Racord PE 32x 3/4"	buc	1,000	34,00	34,000
236.	787875	Intrerupator automat BA 47-29 3P car C, In=50A IEK	buc	8,000	84,08	672,640
237.	78787550	Intrerupator automat BA 47-29 3P car C, In=50A IEK	buc	5,000	73,67	368,350
238.	78787563	Intrerupator automat BA 47-29 3P car C, In=63A IEK	buc	5,000	84,08	420,400
239.	7878756332	Intrerupator automat BA 47-29 3P car C, In=32A IEK	buc	3,000	73,67	221,010
240.	78789	Teava PP 25	m	14,280	35,00	499,800
241.	787989	Grila ventilatie din plastic 200x200	buc	4,000	67,02	268,080
242.	78798989	Teu 110x50	buc	2,000	32,60	65,200
243.	798789	Bratara pt. tevi d125 mm pentru ventilare	buc	2,000	22,40	44,800
244.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	51,079	3,00	153,237
245.	86587098	Intrerupator automat 1P car.B, In=10A BA 47-29 IEK	buc	4,000	21,63	86,520
246.	865967898	Intrerupator diferential ABDT 32 2P 25A 30mA curba C	buc	3,000	171,58	514,740
247.	8766898090	Semafor d 250 mm	buc	1,000	136,98	136,980
248.	8766898090d	Semafor 400x700mm	buc	1,000	230,00	230,000
249.	87695876	Furtun gofrat din PVC ingifug d 20mm	m	625,000	2,49	1 556,250
250.	888888	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	125,000	26,87	3 358,751
251.	898090	Semafor d 150 mm	buc	1,000	87,62	87,620
252.	898090200	Semafor d 200 mm	buc	2,000	100,98	201,960

253.	976580	Cablu VVG ng -LSx 3x1,5 mm2	m	280,000	9,25	2 590,000
254.	97808909	Cablu VVG ng -LSx 3x2,5 mm2	m	310,000	14,92	4 625,200
255.	98976543	Решетка вентиляционная ORG 400x200	buc	12,000	250,00	3 000,000
Total materiale de construcții						439 073,80

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,005 3,442	0,00 176,00	0,000 605,792
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	145,750	5,20	757,900
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	34,315	36,00	1 235,340
4.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,643	176,00	113,168
5.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	3,289	18,30	60,189
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	8,347	15,22	127,040
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	19,313	15,22	293,944
8.	2922140007000	Macara	h-ut	0,998	250,00	249,500
9.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,994	36,00	107,784
10.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	1,488	36,00	53,568
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	69,896	15,22	1 063,816
12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	14,274	25,00	356,850
13.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,160	25,00	4,000
14.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	3,289	67,00	220,363
15.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,130	25,00	3,250
16.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	5,352	25,00	133,800
17.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,120	98,00	109,760
18.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,170	18,00	3,060
19.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	13,800	36,00	496,800
20.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	10,176	5,20	52,915
21.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	16,628	36,00	598,608
22.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	2,040	36,00	73,440
23.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	44,170	18,72	826,862
24.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,350	176,00	61,600
25.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	7,000	18,00	126,000
26.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,005 4,085	0,00 250,00	0,000 1 021,250
Total utilaje de construcții						8 756,58

Total	lei	✓ 1 359 907,62
TVA	20,00 %	271 981,52
Total	100,00 +	1 631 889,14

1 631 889,14

Total deviz:



Intocmit

Verificat

[Signature]

Svetenco V

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



(funcția, semnătura, numele, prenumele)