

**"Reconstrucția și replanificarea
încăperilor blocului
administrativ al imobilului
IS Editura " Universul " din
str.Vlaicu Pîrcălab nr.45, sector
Centru, mun.Chișinău, în
vederea amplasării în incinta
acestuia a Agenției Proprietății
Publice "Obiect Nr.15905**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta


Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de demolare		
		Capitolul 1.1. PLAN cota 0.000		
1	RpCP45A	Demontarea usilor metalice (exterioara)	kg	27,140
2	RpCO56A	Demontarea usilor din plastic (interioara)	m2	29,610
3	RpCO56A	Demontarea usilor din lemn (interioara)	m2	52,500
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m3	110,970
5	RpCK41B	Demontarea pardoselelor parchet	m2	946,000
6	RpCO56A	Demontarea ferestre (plastic)	m2	91,760
7	RpCO56A	Demontarea vitraliilor (exterioara si interioara)	m2	109,170
		Capitolul 1.2. PLAN cota 3.600		
8	RpCO56A	Demontarea usilor din plastic (interioara)	m2	41,380
9	RpCO56A	Demontarea usilor din lemn (interioara)	m2	37,590
10	RpCO56A	Demontarea ferestre (plastic)	m2	205,110
11	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m3	84,880
12	RpCK41B	Demontarea pardoselelor parchet	m2	923,540
		Capitolul 1.3. PLAN cota 7.200		
13	RpCO56A	Demontarea usilor din plastic (interioara)	m2	14,280

14	RpCO56A	Demontarea usilor din lemn (interioara)	m2	84,840
15	RpCO56A	Demontarea ferestre (lemn)	m2	206,640
16	RpCO56A	Demontarea vitraliilor (interioara)	m2	12,800
17	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m3	144.400
18	RpCK41B	Demontarea pardoselelor parchet	m2	932,350
		Capitolul 1.4. PLAN cota 10.800		
19	RpCO56A	Demontarea usilor din plastic (interioara)	m2	14,280
20	RpCO56A	Demontarea usilor din lemn (interioara)	m2	102,060
21	RpCO56A	Demontarea ferestre (lemn)	m2	206.640
22	RpCO56A	Demontarea vitraliilor (interioara)	m2	25,420
23	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m3	158,560
24	RpCK41B	Demontarea pardoselelor parchet	m2	902,510
		Capitolul 1.5. PLAN cota 14.400		
25	RpCO56A	Demontarea usilor din lemn (interioara)	m2	82,780
26	RpCO56A	Demontarea ferestre (lemn)	m2	135,540
27	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m3	124,170
28	RpCK41B	Demontarea pardoselelor parchet	m2	902,510
		Capitolul 1.6. PLAN cota -4.800		
29	RpCO56A	Demontarea usilor din plastic (interioara)	m2	1,470
30	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m3	147,360
31	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din blocuri de calcar	m3	82,140
		Capitolul 2. Transportarea gunoiului de constructie		
32	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) (fara prefabricate)	t	1 606,460
33	TsC03G1	Incarcarea cu excavatorul a gunoiului de constructie in autovehicule.	100 m3	15,370
34	TsI50C5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	1 606,460

35	TsC50C k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea gunoiiului de constructie, pentru fiecare 1 km.	100 m3	15,370
----	------------	--	--------	--------

Director general adjunct



(functia, semnatura, numele, prenumele)

Vadim Armenji



"Reconstrucția și replanificarea
încăperilor blocului
administrativ al imobilului
IS Editura " Universul " din
str.Vlaicu Pîrcălab nr.45, sector
Centru, mun.Chișinău, în
vederea amplasării în incinta
acestuia a Agenției Proprietății
Publice "Obiect Nr.15905-IVC,
RAC-SU

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-2

Bloc administrativ.Instalatii interioare sanitare. Lucrari de demontare (denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Отопление		
1	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	319,000
2	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	1 345,000
3	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	140,000
4	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	220,000
5	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3"	m	104,000
6	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	339,000
7	RpID21A	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1"	buc	53,000
8	RpID23A	Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 40-65 mm (Снятие чугунной или клиновой задвижки с фланцами, диаметром 50 мм)	buc	6,000
9	RpID23B	Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 80 mm (Снятие чугунной или клиновой задвижки с фланцами, диаметром 80 мм)	buc	2,000
10	RpID19B	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul peste 2"	buc	5,000
		Capitolul 2. Теплоснабжение		
11	RpIB11H	Demontarea serpantinilor monotubulare din teava constructii dn 57-102 mm diametru/ Трубы ребристые/	m	24,000

12	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	30,000
13	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" - 1 1/4"	m	25,000
14	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" - 2"	m	27,000
15	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" - 3"	m	200,000
16	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	10,000
17	RpID21A	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1"	buc	13,000
18	RpID23A	Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 40-65 mm (Снятие чугунной или клиновой задвижки с фланцами, диаметром 50 мм)	buc	1,000
Capitolul 3. Холодоснабжение				
19	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" - 1 1/4"	m	19,000
20	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" - 2"	m	15,000
21	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	8,000
22	RpID21A	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1"	buc	1,000
Capitolul 4. Demontare instalatii de ventilare.				
Capitolul 4.1. Система ПС-1				
23	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc	1,000
24	RpVC53A	Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic	buc	2,000
25	RpVC40A	Demontarea filtrare de aer de orice tip si randament, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc	6,000
26	RpVC47A	Demontarea bateriilor de incalzire a aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg (Калорифер)	buc	4,000
27	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные)	buc	20,000
28	RpVB45A	Demontarea clapetelor de reglare de pe canale de ventilatie, avind perimetrul sectiunii de 800-1600 mm (Заслонка воздушная)	buc	2,000
29	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	15,360
30	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	71,600
31	RpVB46B	Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de	buc	1,760

		pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 1600-2500 mm		
32	RpVA35D	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 2500 - 4000 mm	m2	7.050
33	RpVC44A	Demontarea usii etansa (Снятие герметизированной двери-5шт)	kg	190.000
34	RpVC44C	Demontarea dispozitivului din otel (Подставки+рамы)	kg	367.000
		Capitolul 4.2. Система ПС-2		
35	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc	1.000
36	RpVC53A	Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic	buc	2.000
37	RpVC40A	Demontarea filtrare de aer de orice tip si randament, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc	12.000
38	RpVC47A	Demontarea bateriilor de incalzire a aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg (Калорифер)	buc	6.000
39	RpVB45A	Demontarea clapetelor de reglare de pe canale de ventilatie, avind perimetrul sectiunii de 800-1600 mm (Заслонка воздушная)	buc	2.000
40	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные)	buc	8.000
41	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	31.900
42	RpVB46B	Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 1600-2500 mm	buc	2,240
43	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm	m2	4,460
44	RpVA35D	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 2500 - 4000 mm	m2	171,370
45	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm (Шибер)	m2	2,240
46	RpVC44A	Demontarea usii etansa (Снятие герметизированной двери-5шт)	kg	190.000
47	RpVC44C	Demontarea dispozitivului din otel (Подставки+рамы)	kg	598.000
		Capitolul 4.3. Система ПС-3		
48	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc	1.000
49	RpVC53A	Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic	buc	2.000
50	RpVC40A	Demontarea filtrare de aer de orice tip si randament, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc	3.000
51	RpVC47A	Demontarea bateriilor de incalzire a aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg (Калорифер)	buc	4.000
52	RpVB45A	Demontarea clapetelor de reglare de pe canale de ventilatie, avind perimetrul sectiunii de 800-1600 mm (Заслонка воздушная)	buc	2.000
53	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные)	buc	39.000
54	RpVB46A	Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 800-1600 mm	buc	1.400
55	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	2.120

56	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	107,320
57	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm	m2	35,000
58	RpVC44A	Demontarea usii etansa (Снятие герметизированной двери-5шт)	kg	190,000
59	RpVC44C	Demontarea dispozitivului din otel (Подставки+рамы)	kg	361,500
Capitolul 4.4. Система ПС-4				
60	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc	1,000
61	RpVC53A	Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic	buc	2,000
62	RpVC40A	Demontarea filtrare de aer de orice tip si randament, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc	6,000
63	RpVC47A	Demontarea bateriilor de incalzire a aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg (Калорифер)	buc	2,000
64	RpVB45A	Demontarea clapetelor de reglare de pe canale de ventilatie, avind perimetrul sectiunii de 800-1600 mm (Заслонка воздушная)	buc	2,000
65	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные)	buc	40,000
66	RpVB46B	Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 1600-2500 mm	buc	1,760
67	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	98,300
68	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm	m2	104,360
69	RpVC44A	Demontarea usii etansa (Снятие герметизированной двери-4шт)	kg	152,000
70	RpVC44C	Demontarea dispozitivului din otel (Подставки+рамы)	kg	258,400
Capitolul 4.5. Система ПС-5				
71	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc	1,000
72	RpVC53A	Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic	buc	2,000
73	RpVC40A	Demontarea filtrare de aer de orice tip si randament, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc	8,000
74	RpVC47A	Demontarea bateriilor de incalzire a aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg (Калорифер)	buc	2,000
75	RpVB45A	Demontarea clapetelor de reglare de pe canale de ventilatie, avind perimetrul sectiunii de 800-1600 mm (Заслонка воздушная)	buc	2,000
76	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные)	buc	61,000
77	RpVB46B	Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 1600-2500 mm	buc	1,000
78	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	6,380
79	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	68,800
80	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii	m2	72,120

		rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm		
81	RpVA35D	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 2500 - 4000 mm	m2	33,780
82	RpVC44A	Demontarea usii etansa (Снятие герметизированной двери-4шт)	kg	152,000
83	RpVC44C	Demontarea dispozitivului din otel (Подставки+рамы))	kg	258,400
		Capitolul 4.6. Система ПС-6		
84	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc	1,000
85	RpVC53A	Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic	buc	2,000
86	RpVC40A	Demontarea filtrare de aer de orice tip si randament, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc	12,000
87	RpVC47A	Demontarea bateriilor de incalzire a aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg (Калорифер)	buc	1,000
88	RpVB45A	Demontarea clapetelor de reglare de pe canale de ventilatie, avind perimetrul sectiunii de 800-1600 mm (Заслонка воздушная)	buc	2,000
89	RpVB46B	Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 1600-2500 mm	buc	3,000
90	RpVB46C	Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de peste 2000 mm	buc	1,000
91	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm	m2	257,700
92	RpVA35D	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 2500 - 4000 mm	m2	65,850
93	RpVC44A	Demontarea usii etansa (Снятие герметизированной двери-4шт)	kg	152,000
94	RpVC44C	Demontarea dispozitivului din otel (Подставки+рамы))	kg	161,600
		Capitolul 4.7. Система ПС-7		
95	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc	1,000
96	RpVC53A	Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic	buc	2,000
97	RpVC40A	Demontarea filtrare de aer de orice tip si randament, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc	12,000
98	RpVC47A	Demontarea bateriilor de incalzire a aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg (Калорифер)	buc	1,000
99	RpVB45A	Demontarea clapetelor de reglare de pe canale de ventilatie, avind perimetrul sectiunii de 800-1600 mm (Заслонка воздушная)	buc	1,000
100	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные)	buc	8,000
101	RpVB46A	Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 800-1600 mm	buc	1,000
102	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	14,800
103	RpVC44A	Demontarea usii etansa (Снятие герметизированной двери-2шт)	kg	76,000
104	RpVC44C	Demontarea dispozitivului din otel (Подставки+рамы))	kg	110,300
105	RpVB45B	Demontarea clapetelor de reglare de pe canale de ventilatie, avind perimetrul sectiunii de 1600-3200 mm	buc	1,000

		Capitolul 4.8. Система BC-1, BC-13		
106	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc	2,000
107	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm	m2	2,000
108	RpVB37B	Demontarea hotelor de uz general, din tabla zincata, tip A, B sau C, de 0,5-0,8 mm	m2	3,900
109	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	19,250
110	RpVA35D	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 2500 - 4000 mm	m2	72,000
		Capitolul 4.9. Система BC-2, BC-14		
111	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc	1,000
112	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные)	buc	40,000
113	RpVB37B	Demontarea hotelor de uz general, din tabla zincata, tip A, B sau C, de 0,5-0,8 mm	m2	3,680
114	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	59,430
115	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm	m2	21,800
116	RpVA35D	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 2500 - 4000 mm	m2	88,350
		Capitolul 4.10. Система BC-3,		
117	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc	1,000
118	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные)	buc	13,000
119	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	54,600
		Capitolul 4.11. Система BC-4		
120	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc	1,000
121	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	39,000
122	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные)	buc	12,000
		Capitolul 4.12. Система BC-5		
123	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc	1,000
124	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	68,200
125	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	104,840
126	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные)	buc	3,000
		Capitolul 4.13. Система BC-6		

127	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc	1,000
128	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	56,500
129	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные)	buc	11,000
Capitolul 4.14. Система BC-7.8.9				
130	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc	3,000
131	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	7,540
132	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	23,000
133	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные)	buc	12,000
Capitolul 4.15. Система BC-10				
134	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc	1,000
135	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	11,920
136	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные)	buc	16,000
Capitolul 4.16. Система BC-11				
137	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc	1,000
138	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	13,250
139	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	25,540
140	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm	m2	9,200
141	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные)	buc	26,000
Capitolul 4.17. Система BC-12. BC-15				
142	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc	2,000
143	RpVC53A	Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic	buc	2,000
144	RpVB46A	Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 800-1600 mm	buc	1,000
145	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	3,600
146	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	24,700
147	RpVB37B	Demontarea hotelor de uz general, din tabla zincata, tip A, B sau C, de 0,5-0,8 mm	m2	0,140
148	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные)	buc	11,000
Capitolul 5. Demontarea instalatii alimentare cu				

		apa.		
149	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	952,000
150	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	366,000
151	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4"	m	379,000
152	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 150mm	m	160,000
153	RpSD10A	Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	31,000
154	RpSD10B	Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 3/4"-1"	buc	50,000
155	RpSD10C	Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 1 1/4"-1 1/2"	buc	9,000
156	RpSD10D	Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 2"	buc	6,000
157	RpSD08D	Demontarea unui robinet cu ventil, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 70- 80-100 mm	buc	24,000
158	RpSD08E	Demontarea unui robinet cu ventil, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 150 mm	buc	7,000
159	RpSD16A	Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2" montat aparent cu cutie si rama	buc	16,000
160	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple. /Кран поливочный/	buc	8,000
161	RpSE07A	Demontarea unui contor de apa, cu racorduri olandeze, avind diametrul de 100 mm	buc	1,000
		Capitolul 6. Demontarea instalatii de canalizare.		
162	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	226,000
163	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	310,000
164	RpSB01D	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 125 - 150 mm	m	72,000
165	RpSA04B	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm	m	48,000
166	RpSA04B	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 150 mm	m	22,000
167	RpSD10D	Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 2"	buc	2,000
168	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	9,000
169	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	21,000
170	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	28,000
171	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	87,000
172	RpSC09A	Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat	buc	1,000
173	RpSC08A	Demontarea unui bideu din faianta, complet echipat	buc	2,000
174	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru	buc	157,000

		functionari multiple		
175	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple. /Кран поливочный/	buc	8,000
176	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc	16,000
177	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4" (Кран водоразборный д 3/4")	buc	30,000
		Capitolul 7. Demontare instalatii de pluviala.		
178	RpSA04B	Demontarea tevii din polierorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 110 mm	m	65,000
179	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	85,000
180	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, Воронки ВР-9	buc	4,000

Director general adjunet



(functia, semnatura, numele, prenumele)

Vadim Dermenji

**"Reconstrucția și replanificarea încăperilor
 blocului administrativ al imobilului
 IS Editura " Universul " din str.Vlaicu
 Pîrcălab nr.45, sector Centru,
 mun.Chișinău, în vederea amplasării în
 incinta acestuia a Agenției Proprietății
 Publice "N15905- EEF/IEE.SU**

Formular Nr. I
 WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-3

Blocul administrativ. Lucrari electrotehnice (Lucrari de demontare)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1		Capitolul I. Lucrari de demontare		
1	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap ВРУ-В2	buc	1,00
2	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap ВРУ-Р13	buc	2,00
3	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap СИУ62-5/1	buc	5,00
4	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap СИУ62-6/1	buc	1,00
5	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap БУ8253	buc	1,00
6	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap ШИД1	buc	1,00
7	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap СУ-9442-13	buc	8,00
8	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap СУ-9442-18	buc	2,00
9	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, ОЩВ-6	buc	3,00
10	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, ЯВШ-3x25	buc	7,00
11	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПМЕ-022	buc	7,00
12	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПМЕ-122	buc	15,00
13	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПМЕ-222	buc	5,00
14	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПМЕ-322	buc	1,00
15	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, ПКЕ212-2У3	buc	28,00
16	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi, ОД-2x40	buc	48,00
17	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi, Л2011Г-2x40	buc	308,00
18	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau	buc	119,00

		tuburi, JI201Г-4x40		
19	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi, JI201Г-2x20	buc	67,00
20	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi, JI201Г-280-12	buc	6,00
21	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi, ПБЛМ-2x40	buc	67,00
22	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi, ПБЛП-2x40	buc	86,00
23	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi, ПБЛМ-1x40	buc	27,00
24	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile. ПП-02	buc	7,00
25	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile. БУН-60М	buc	11,00
26	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile. ППР-200	buc	61,00
27	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile. БР-08	buc	3,00
28	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile. ПО-18	buc	3,00
29	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile. "Выход"	buc	2,00
30	RpEF24A	Demontarea tuburi fluorescente 40 Вт	buc	1 551,00
31	RpEF24A	Demontarea tuburi fluorescente 20 Вт	buc	137,00
32	RpEF24A	Demontarea tuburi fluorescente 80 Вт	buc	12,00
33	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 200 W	buc	27,00
34	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W	buc	12,00
35	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 100 W	buc	20,00
36	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 75 W	buc	203,00
37	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 60 W	buc	15,00
38	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 40 W	buc	1,00
39	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 25 W	buc	15,00
40	RpEB12A	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПБ-2,5 mm	m	7 150,00
41	RpEB12B	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПБ-4,0 mm	m	665,00
42	RpEB12B	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПБ-6,0 mm	m	245,00
43	RpEB12C	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПБ-10 mm	m	195,00
44	RpEB12C	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПБ-16 mm	m	810,00
45	RpEB12C	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПБ-25 mm	m	2 055,00
46	RpEB12D	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПБ-35 mm	m	15,00

47	RpEB12D	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПБ-50 mm	m	235,00
48	RpEB12D	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПБ-70 mm	m	40,00
49	RpEB12A	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПББ-2x2,5 mm	m	3 275,00
50	RpEB12A	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПББ-3x2,5 mm	m	570,00
51	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri. Pentru cabluri montate in tuburi de protectie, АПРГ-2x2,5 mm	m	205,00
52	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri. Pentru cabluri montate in tuburi de protectie, АПРГ-3x2,5 mm	m	14,00
53	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, д20мм	m	2 390,00
54	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, д26мм	m	185,00
55	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, д32мм	m	165,00
56	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, д47мм	m	575,00
57	RpEA12D	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul peste 2", montata ingropat, д60мм	m	80,00
58	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : 2-polare prize	buc	128,00
59	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare, prize de 10-16 A	buc	1,00
60	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare intrerupatoare скрытый	buc	116,00
61	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare двохенный	buc	17,00
62	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare intrerupatoare открытый	buc	112,00
63	08-03-603-1	Demontarea. Cutie cu transformatori coboritori ЯТН-0,25	buc	5,00

Director general a directoratului

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Vadim Doroscani

**"Reconstrucția și replanificarea
încăperilor blocului administrativ al
imobilului**

**IS Editura " Universul " din str.Vlaicu
Pîrcălab nr.45, sector Centru,
mun.Chișinău, în vederea amplasării în
incinta acestuia a Agenției Proprietății
Publice "Obiect Nr.15905- AAF, AIT,
AIVC.SU**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-4

Bloc administrativ Automatizare AAF, AIT, AIVC (Lucrari de demontare)
(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de demontare		
		Capitolul 1.1. Автоматизация сан-техсистем АБК		
1	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic 2200x1000x1200mm (холодильный центр)	buc	2,00
2	RpEB12A	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, ПБЛЭ-1,4 mm	m	250,00
3	RpEB12A	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, ПБ500-1,5 mm	m	100,00
4	RpEB12A	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПБ500-2,5 mm	m	7 830,00
5	RpEB12A	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПРТО500-2,5 mm	m	480,00
6	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, д22мм	m	110,00
7	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, д26мм	m	960,00
8	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, д47мм	m	220,00
9	RpEA13A	Demontarea tubului izolant, usor protejat, flexibil, de orice diametru, inclusiv scoaterea conductorilor бесшовная	m	15,00
10	11-03-011-01	Avertizoare (датчики температуры сигн.)	set	36,00
11	11-03-011-01	Avertizoare (датчики давления сигн.)	set	4,00
12	RpEA13A	Demontarea tubului flexibil, P3-AJI-X Д15мм	m	5,00
13	10-04-066-04	Doze de cablu de conectare sau de ramificare, СК-12/СК-8	buc	10,00
		Capitolul 1.2. Автоматизация вентиляции АБК		
14	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic 800x100x500mm (приточная система ПС-1-ПС-6)	buc	6,00
15	RpEB12A	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, ПБ500-2,5 mm	m	6 540,00

16	RpEA13A	Demontarea tubului flexibil, P3-AJ-X Д8мм	m	10,00
17	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, д22мм	m	512,00
18	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, д26мм	m	48,00
19	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, д32мм	m	695,00
20	IA18A	Termometru (показывающий)	buc	26,00
21	IA18A	Termometru (сигнализирующий)	buc	7,00
22	10-04-066-04	Doze de cablu de conectare sau de ramificare, CK-12/CK-16	buc	4,00

Director general



(nume, semnatura, numele, prenumele)

Vladimir Dermenji

**"Reconstrucția și replanificarea
încăperilor blocului administrativ al
imobilului**

Formular Nr.1
WinCmeta

**IS Editura " Universul " din
str.Vlaicu Pîrcălab nr.45, sector
Centru, mun.Chișinău, în vederea
amplasării în incinta acestuia a
Agenției Proprietății Publice
"N15905- EEF/IEE.SU**

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-5
Centrul frigorific Lucrari electrotehnice (Lucrari de demontare)**
(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de demontare		
1	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap ЦСУ-1	buc	1,00
2	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap ЦСУ-2	buc	1,00
3	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe construcție perete sau coloana, ПКЕ212-2У3	buc	3,00
4	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare intreruptoare ВПТМ2-10	buc	8,00
5	RpEB12A	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПВ-2,5 mm	m	2 200,00
6	RpEB12C	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПВ-10 mm	m	550,00
7	RpEB12C	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПВ-25 mm	m	250,00
8	RpEB12D	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПВ-70 mm	m	380,00
9	RpEB12E	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi 6 АПВ-120 mm	m	230,00
10	RpED17B2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 50-95 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in tuburi de protectie, АНРБ-3x70+1x35mm	m	550,00
11	RpED17C	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 120-300 mmp, montat liber in santuri. АНРБ-3x120+1x35mm	m	1 100,00
12	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, d22mm	m	170,00
13	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, d26mm	m	120,00
14	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, d32mm	m	270,00
15	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata	m	100,00

		ingropat, d47mm		
16	RpEA12D	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul peste 2", montata ingropat, d60mm	m	120,00
17	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,30

Director general adjunct



(functia, semnatura, numele, prenumele)

Nadim Dermezi

"Reconstrucția și replanificarea încăperilor
 blocului administrativ al imobilului
 IS Editura " Universul " din str.Vlaicu Pîrcălab
 nr.45, sector Centru, mun.Chișinău, în vederea
 amplasării în incinta acestuia a Agenției
 Proprietății Publice "N15905- AAF, AIT, AIVC.SU
 (denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
 WinCmeta

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-6
 Centrul frigorific Automatizare AAF, AIT, AIVC (Lucrari de demontare)
 (denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul I. Lucrari de demontare Capitolul I.1. Автоматизация холодильного оборудования		
1	11-03-011-01	Releu РКС-1 (реле контроля смазки.)	set	6,00
2	11-03-011-01	Termometru ТСМ-Х (термометр сопротивления.)	set	4,00
3	IA18A	Termometru А.Б N1-3	buc	36,00
4	11-02-002-01	Манометру ОБМ1-160	buc	24,00
5	11-02-002-01	Most КСМ-4 (самоочищающий)	buc	1,00
6	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in tuburi de protectie, КНРС-4x1,5 mm	m	300,00
7	RpEB12A	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, ПБ500-1,5 mm	m	950,00
8	RpEB12A	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПВ-2,5 mm	m	7 850,00
9	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgamitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, (кран КТ-К)	buc	24,00
10	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, d22mm	m	730,00
11	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2". montata ingropat, d26mm	m	270,00
12	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2". montata ingropat, d32mm	m	350,00
13	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2". montata ingropat, d47mm	m	120,00
14	RpEA13A	Demontarea tubului izolant, usor protejat, flexibil, de orice diametru, inclusiv scoaterea conductorilor беспшовная	m	75,00
15	RpEA13A	Demontarea tubului flexibil, P3-АЛ-Х d15mm	m	320,00
16	RpEA13A	Demontarea tubului flexibil, P3-АЛ-Х d26mm	m	40,00
17	10-04-066-04	Doze de cablu de conectare sau de ramificare, СК-12	buc	7,00

18	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic 2200x1000x1200mm (щит автоматизации холодильного центра)	buc	1,00
19	RpEE23A	Demontarea aparatelor: automat	buc	7,00
20	RpEE23A	Demontarea aparatelor: comutator	buc	8,00
21	RpEE23A	Demontarea aparatelor: releu	buc	26,00
22	RpEE23A	Demontarea aparatelor:armatura	buc	32,00
23	RpEE23A	Demontarea aparatelor:tablou	buc	12,00
24	RpEE23A	Demontarea aparatelor:ИМС-5	buc	1,00
25	RpEE23A	Demontarea aparatelor:transformator	buc	1,00
26	RpEE23A	Demontarea aparatelor:priza	buc	1,00
27	RpEE23A	Demontarea aparatelor:dulie	buc	1,00

Director general adjuncț



(funcția, semnatura, numele, prenumele)

Vadim Bermeș

**"Reconstrucția și replanificarea
încăperilor blocului administrativ al
imobilului**

Formular Nr.1
WinCmeta

**IS Editura " Universul " din str.Vlaicu
Pîrcălab nr.45, sector Centru,
mun.Chișinău, în vederea amplasării în
incinta acestuia a Agenției Proprietății
Publice "N15905- EEF/IEE.SU**

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-7

Punct termice Lucrari electrotehnice (Lucrari de demontare)

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbel norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, TIME-022	buc	4,00
2	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc	1,00
3	RpEB12A	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, AIB-2,5 mm	m	360,00
4	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, d22mm	m	120,00

Director general



(Nume, semnătura, numele, prenumele)

Vadim Dermenji

"Reconstrucția și replanificarea
 încăperilor blocului
 administrativ al imobilului
 IS Editura " Universul " din
 str.Vlaicu Pîrcălab nr.45, sector
 Centru, mun.Chișinău, în
 vederea amplasării în incinta
 acestuia a Agenției Proprietății
 Publice "N 15905-AAF, AIT,
 AIVC.SU

Formular Nr.1
 WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-8

Punct termice Automatizare AAF, AIT, AIVC (Lucrari de demontare)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și cocc resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de demontare		
1	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic	buc	1,00
2	RpEB12A	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, ПВ-2,5 mm	m	228,00
3	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, d22mm	m	75,00
4	11-02-002-01	Manometru ЭКМ	buc	2,00

Director general



(nume, semnatura, nume, prenumele)

Vadim Armenji