

**Закрепление оврага и
приовражных оползневых
процессов по пер.Суворова
с.Казаклия, Чадыр-Лунгского
района**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitățile de lucrări № 02.01.03

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	TsA05B2	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu	m3	2,500
2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,000
3	PI06A	Montarea blocurilor din beton monolit armat prefabricate (ФС 0,8x0,4x0,4), cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	18,000
4	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina	buc	18,000
5	PI06A	Montarea blocurilor din beton monolit armat prefabricate (Плита переезда ПО-38-21), cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	2,000
6	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina	buc	2,000
7	PB06A	Turnarea manuala a betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpane (Устройство защитного слоя плиты)	m3	3,200

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.