


 Aprobat:
 Președintele raionului Ialoveni
 Mihail SILISTRARU

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat: Consiliul raional Ialoveni
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Consiliul raional Ialoveni
3. Obiectul achizițiilor: Intretinerea de rutina și reparatia drumurilor locale cu litera "L"
ale consiliului raional Ialoveni

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. L461 M1-Condrita-G70		
1	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	65,000
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,500
		2. L469 Chisinau -Codru Piatra Alba		
3	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	70,000
		3. L492 G71- Piatra Alba - Milestii Mici		
4	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	740,000
5	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm.	t	15,000
		4. L493 R3 - Buteni-Molesti-Rezeni-M3		
6	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (sectorul Razeni)	m2	150,000
7	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (sectorul Molesti)	m2	150,000
8	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii	100m2	12,000

1	2	3	4	5
		intr-un strat cu H=15 cm (sectorul Cigirleni)		
		5. L494 R3-drum de acces spre or. Ialoveni		
9	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	514,000
10	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm.	t	60,000
		6. L495.1 Drum de acces spre s. Hansca		
11	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	60,000
12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	160,000
		7. L497 Drum de acces spre s. Rusestii Vechi		
13	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	75,000
14	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	900,000
15	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire (La ramificatii)	m3	16,000
		8. L498 Drum de acces spre s. Horodca		
		8.1. Lucrari de reparatie a drumului		
16	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	520,000
17	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm.	t	15,000
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2 cu bitum	t	0,270
19	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II - STRATUL DE UZURA)	m2	900,000

1	2	3	4	5
		8.2. Caminul de acumulare a apelor publie		
20	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,250
21	CA03D	Beton turnat in fundatii, sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa M200	m3	0,200
22	AcD19A	Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton simplu sau armat, turnat la canale, executate prin interiorul canalului,	m2	3,200
23	AcE01A	Turnarea peretilor din beton la caminile de vizitare ale canalelor din beton simplu, $V=4,0 \times 0,8 \times 0,2m=$	m3	0,640
24	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	3,200
25	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere	buc	1,000
		9. L499 Drum de acces spre s. Gaureni		
26	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	207,800
		10. L500 Drum de acces spre s. Budai		
27	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	60,000
		11. L501 Drum de acces spre s. Baltati		
28	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3	80,000
29	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,600
		12. L502 R3-drum de acces spre s. Bardar		
30	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	400,000
31	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm.	t	15,000

1	2	3	4	5
		13. L503 G106-Puhoi-Varatic-G106		
32	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	80,000
33	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3	60,000
34	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	24,000
		14. L504 G106-acces spre s. Misovca-G106		
35	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,000
		15. L505 G110-Gangura-Homuteanovca		
36	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	65,000
37	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3	72,200
38	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,800
		16. L506 Drum de acces spre s. Cigirleni		
		16.1. Lucrari de amenajare a imbracamintei rutiere cu piatra sparta		
39	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,000
		16.2. Reparatia a 2 podete		
40	DF09C	Parapet metalic deformabil tip C, cu lise si stilpi metalici	m	24,000
		17. L507 Drum de acces spre s. Rezeni		
41	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	140,000
		18. L508 G110-Carbuna-Cainari		

1	2	3	4	5
42	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	160,000
43	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	25,600
44	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3	140,000
45	RpDA05B	Repararea gropilor mici si izolate la impietruiri din macadam gropi cu diametrul de 1-2 mp	m2	200,000
		19. Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite		
46	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul V= 10,4 km x 7000 m2/km	m2	72 800,000
47	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (35,8 km x 4 ori =	1 km	143,200
		20. Intretinerea terasamenelor si a sistemelor de evacuare a apelor		
48	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (la acostamente ridicate)	100 m3	22,000
49	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	75,240
50	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	100,000
51	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	4,800
52	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Y=1,6 t/mc)	t	7 680,000
		21. Asigurarea esteticii rutiere, lucrari sanitare in zona de protectie a drumurilor		

1	2	3	4	5
53	RpDB39A	Efectuarea reviziilor tehnice periodice la drumuri si strazi	ora	32,000
54	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2	35 000,000
55	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	2 500,000
56	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure	100m2	50,000
57	DF55A	Curatirea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte	m2	70 000,000
58	RpDA14A	Curatirea manuala a acostamentelor de noroi, pamint, iarba etc.	m2	450,000
59	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa	100m2	760,000
60	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	160,000
61	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	16,000
22. Intretinerea lucrarilor de arta (Podete. opriri auto pentru pasageri etc.)				
62	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	4,500
63	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	64,000
64	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Y=1,6 t/mc)	t	822,400
65	PK44c	Curatarea de rugina cu peria de sirma a parapetilor metalice	t	4,500
66	PK48c	Vopsirea pieselor metalice cu un strat de vopsea miniu de plumb V 351-3 cu pensula de mina, la parapete metalice	t	4,500

1	2	3	4	5
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (oprire auto)	m2	230,400
68	RpCR07A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (oprire auto)	m2	234,000
		23. Instalarea indicatoarelor rutiere si marcajul trecerilor de pietoni		
69	RpDE11A	Plantarea stlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	14,000
70	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stlp gata plantat	buc	14,000
71	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (consumul micrisferelor reflectorizante 0,35 kg/m.p.	m2	1 400,000

Seful Sectiei Cnstructii,
Gospodarie comunală si Drumuri

Verificat 01.03.2021


