

# CAIET DE SARCINI

## Achiziția și instalarea stațiilor de așteptare pentru pasageri

### 1. Obiectul achiziției

Achiziționarea și montarea stațiilor de așteptare pentru pasageri, conform cerințelor tehnice stabilite, destinate amplasării în spațiile publice din raionul Șoldănești.

### 2. Cantitatea

Numărul total de stații ce urmează a fi achiziționate și instalate este 4(patru) stații.

### 3. Cerințe generale

Stațiile de așteptare vor fi realizate din materiale rezistente la intemperii, coroziune și uzură, cu un design modern și funcțional. Ele trebuie să asigure protecția pasagerilor împotriva condițiilor climaterice și să corespundă standardelor de siguranță și durabilitate.

### 4. Cerințe tehnice obligatorii

- **Dimensiuni generale:** L = 3000 mm, l = 1500 mm, h = 2300 mm.
- **Structură portantă:** profil metalic tip 80x80x2 mm.
- **Tratament metal:** grunduire anticorozivă și vopsire în două straturi cu email gri antracit.
  - Grund anticoroziv: *Primer C2.5L – G5181-2*.
  - Email: *Ideea gri antracit C2.5L – E517016*.
- **Elemente de închidere laterală și frontală:** sticlă triplex 4+4 mm cu peliculă transparentă.
  - Sistem de fixare a sticlei: DCK-703 „ploskaya stoyka” 8 mm (16 buc/stație).
- **Spate și acoperiș:** panouri din etalbond 4 mm, culoare *Sparking Black NK 32*.
- **Fixare panouri etalbond:** șuruburi tip 4.819 RAL 7016 cu garnitură EPDM (100 buc/stație).
- **Piese înglobate pentru fixare frontală:** 750x150x150 mm.
- **Piese înglobate pentru fixare posterioară:** 450x150x150 mm.
- **Materiale pentru piese înglobate:**
  - Beton B20: 750x500x500 mm.
  - Tablă metalică: grosime 5 mm.
  - Armătură: Ø12 mm.
- **Elemente din lemn:** grinzi 100x30 mm, tratate cu:
  - Impregnant *Ecolasure P4L – IG000*.
  - Strat decorativ *Ecolasure Alun C2.5L – IG8284* (3 straturi).

### 5. Condiții de montaj

- Montarea stațiilor se face pe fundații din beton armat, conform dimensiunilor pentru piesele înglobate.
- Toate elementele metalice vor fi ancorate corespunzător în fundație.
- Lucrările de montaj vor respecta normativele tehnice în vigoare (rezistență, siguranță, stabilitate).

- Asamblarea se va face cu respectarea instrucțiunilor producătorului și folosirea materialelor de fixare specificate.

## **6. Garanții și durabilitate**

- Garanție minimă: 24 luni pentru structură și montaj.
- Durată de exploatare estimată: minimum 10 ani.

## **7. Recepția lucrărilor**

Recepția se va face pe bază de proces-verbal, prin verificarea conformității cu cerințele caietului de sarcini și a documentației tehnice.

**Intocmit:**

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

**Verificat:**

(funcția, semnatura, numele, prenumele)