

Obiectivul: [3.1] Reparația capitală a acoperișului gimnaziului " Tudor Strița" din s. Satu Nou r-nul Cimișlia (Bloc B)

Obiectul: Acoperis

Devizul: Reparația acoperișului blocului alimentar

Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 2.2.2

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Reparația capitală a acoperișului blocului alimentar		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотноща, тростника и т.д., включая повторное использование листов).	m2	315,0000
2	RpCH32C	Desfacerea planșelor din lemn și a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов).	m2	306,0000
3	RpCH32B	Desfacerea planșelor din lemn și a elementelor de acoperis - sarpanta acoperișului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с разборкой всех элементов, включая сортировку материалов).	m2	312,0000
4	RpCF10A	Demolarea zidărilor din piatră brută, bolovani și sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale până la 1 mc la un punct de lucru (Разборка бутовых кладок, кладок из речного или тесанного камня, на цементно-известковом растворе, вручную, до 1 м3 в одном месте).	m3	13,5000
5	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами).	m3	2,5000
6	CA04A1	Beton în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrală de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la înălțimi peste 35 m (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ и укладка его типовыми средствами, на высоте более 35 м, железобетон класса...).	m3	5,8500
7	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asterale din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzineti, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления).	m2	45,2000
8	CC02L1	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mari de 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ..., диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте более 35 м, исключая конструкции в скользящей опалубке).	kg	349,6000
9	CC02K1	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mari de 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ..., диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте более 35 м, исключая конструкции в скользящей опалубке).	kg	126,7000
10	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием).	m3	8,3600
11	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip onduriș montat sub stratul de invelitoare de țiglă, plăci ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или пресованных плит).	m2	371,6000
12	CE30A	Astereala la invelitori sau dolile invelitorilor din țiglă, plăci tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la construcții obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau după proiect.	m2	370,5000
13	CE07A	Invelitori din plăci din tabla amprentată (tip țiglă) pentru invelitorile acoperișurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)).	m2	371,6000
14	CE42A	Executarea lucarnelor (Устройство слуховых окон).	buc	3,0000
15	CN50C	Tratamentul ignifug al lemnăriei, grătare din sîpci pentru acoperiri și astereli pe ferme.	100 m2	3,7100
16	CE31D2	Streasina infundată, cu console aparente, în casete, din scinduri PAL, cu lățimea medie de 0,4 m (Свес глухой с видимой стропильной консолью, в обойме, из хвойных досок PAL, средней шириной 0,4м).	m2	56,5000
17	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejată anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой).	m	29,5000

18	CE20A	Sisteme de gheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой).	m	79,5000
		TOTAL Reparația capitală a acoperișului blocului alimentar		

Proiectant:



P. Ibroni

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

L.S.