

____Retele de canalizare in sat.
Cigirleni, r-nul Ialoveni nr.obiect
05/15-A-AEE

 (denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări № 6

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	33-04-003-12	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri simple: cu un singur picior cu doua proptele	buc	1,00
2	33-04-007-1	Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 10 kV, П-3И	buc	2,00
3	33-04-009-6	Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor	1 km	0,033
4	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	3,00
5	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	3,00
6	33-04-030-3	Montarea intreruptoarelor: РЛНДМ-10/400У1	set	10,00
7	33-04-030-1	Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor	set	1,00
8	33-04-030-3	Montarea intreruptoarelor: cu ajutorul mecanismelor	set	1,00
		Capitolul 2. Lucrari de montare. 1. Разъединительный пункт 10 кВт АРП-1 (изоляторы и линейная арматура л.АЕЕ.8)		
9	08-01-052-1	Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, ПС-70Е	buc	13,00
10	08-02-305-1	clema HB-2	buc	6,00
11	08-02-305-1	ушко У1-7-16	buc	7,00
12	08-02-305-1	Clema de filiera ПА	buc	3,00

1	2	3	4	5
13	08-02-305-1	Clema de filiera ПС	buc	7,00
14	08-02-305-1	Clema A2A	buc	6,00
15	08-02-305-1	Звено ПРТ-7	buc	6,00
16	08-02-305-1	Серьга СРС -7-17	buc	7,00
17	08-02-305-1	Clema ПГН-2-6	buc	1,00
18	08-02-305-1	Armatura liniara suplimentara la pozarea CIA (tip Torsada): conductor AC-70 (osinovca)	buc	1,00
19		2.Разъединительный пункт 10 кВт АРП-1 (стальные конструкции л.АЕЕ.8)		0,00
20	08-02-305-4	Traversa pe stilp M2-10-SP	buc	1,00
21	08-02-377-3	Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului mono-lant din beton armat: consola PA-1	buc	1,00
22	08-02-305-4	устройств ответвительное промежуточное УОП	buc	1,00
23	08-01-052-1	Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, ШФ-20В	buc	8,00
24	08-01-052-1	Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, ПС-70Д	buc	6,00
25	08-02-305-4	Traversa pe stilp TM-2	buc	2,00
26	08-02-305-4	Traversa pe stilp TM-6	buc	1,00
27	08-02-305-1	Bratara pe stilp XI	buc	3,00
28	08-02-305-1	Bratara pe stilp X7	buc	3,00
29	08-02-305-1	Bratara pe stilp X8	buc	1,00
30	08-02-305-1	Clema de filiera ПС-2	buc	2,00
31	08-02-305-1	Clema de filiera ПА	buc	16,00
32	08-02-305-1	Clema de filiera A2A	buc	6,00
33	08-02-305-1	ушко У-1	buc	1,00
34	08-02-305-4	крепление подкоса УКП	buc	1,00
35	08-02-305-1	Стяжка Г-1	buc	2,00

1	2	3	4	5
36	08-02-305-1	Consola PA-1	buc	1,00
37	08-02-305-1	Consola PA-2	buc	1,00
38	08-02-305-1	Consola PA-4	buc	1,00
39	08-02-305-1	Consola PA-5	buc	1,00
40	08-02-305-1	Consola (val privoda) PA-3	buc	1,00
41	08-02-377-3	Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului mono-lant din beton armat: dconductor de legare la pamint 3II-1	buc	10,00
42	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm	10 buc	0,10
43	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	1,20
44	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,04
		Capitolul 3. Utilaj		
45	Preturi firmei	Decupla ПЛHД1-10/200	buc	1,00
46	Pretul firmei	Intrerupator ИPH -3-10	buc	1,00
47	Pretul firmei	Intrerupator siguranta CUT-OUT	buc	3,00
48	Pretul firmei	Detensionatoare PBT-10	buc	3,00

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.