

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat **Serviciu Medical al MAI**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Serviciu Medical al MAI**
3. Obiectul achizițiilor **Replanificaria încăperilor cu nr.cadastral 0100213.497.01 str.Gh.Asachi, 25b Secția diagnostică consultativă Serviciului Medical al MAI**

**Echipament electric de forta si iluminare . (Marca EEF/IEI)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |   |   |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---|---|
|        |                             |                                                                                                                                                                                        |      |                                       |   |   |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                      | 4    | 5                                     | 6 | 7 |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                       |      |                                       |   |   |
| 1      | RpEJ08A<br>(k=0.36)         | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (30x30mm)                                                                             | m    | 30,000                                |   |   |
| 2      | RpEJ09D<br>k=0.36           | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp (30x30mm)                                                                                                                               | m    | 30,000                                |   |   |
| 3      | RpCU05A1                    | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc  | 29,000                                |   |   |
| 4      | RpCU05I1                    | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat                                   | buc  | 3,000                                 |   |   |
| 5      | RpCU07A                     | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                       | buc  | 32,000                                |   |   |
| 6      | TsA16B1                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru priza de pamint                                                                                                      | m3   | 7,500                                 |   |   |
| 7      | TsD18B                      | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu                                 | m3   | 7,500                                 |   |   |
|        |                             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                           |      |                                       |   |   |
| 8      | 08-03-599-1                 | Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa                                                                                                                    | buc  | 1,000                                 |   |   |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4       | 5     | 6 | 7 |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---|---|
|    |              | panoului, kg, pina la 6                                                                                                                                                                                                           |         |       |   |   |
| 9  | 08-03-526-1  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A                                                                                                                                                        | buc     | 3,000 |   |   |
| 10 | 08-03-521-15 | -Declansator independent                                                                                                                                                                                                          | buc     | 1,000 |   |   |
| 11 | 08-03-572-8  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850                                                                                                  | buc     | 1,000 |   |   |
| 12 | 08-03-526-1  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A                                                                                                                                                        | buc     | 1,000 |   |   |
| 13 | 08-03-594-1  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1                                                                                                                          | 100 buc | 0,050 |   |   |
| 14 | 08-03-594-16 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2                                                                                                   | 100 buc | 0,190 |   |   |
| 15 | 08-03-594-3  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4                                                                                                                  | 100 buc | 0,060 |   |   |
| 16 | 08-03-591-2  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                                                                                                                                       | 100 buc | 0,150 |   |   |
| 17 | 08-03-591-9  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa                                                                                                                                                                               | 100 buc | 0,140 |   |   |
| 18 | 08-02-409-1  | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                                                                                                                     | 100 m   | 3,360 |   |   |
| 19 | 08-02-148-1  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                                                                                                                      | 100 m   | 3,360 |   |   |
| 20 | 08-02-158-4  | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm <sup>2</sup> , cantitate conductori, pina la: 4, BBΓ <sub>HT</sub> -FRLS 3x1.5mm <sup>2</sup> si BBΓ <sub>HT</sub> -FRLS 2x1.5mm <sup>2</sup> | buc     | 8,000 |   |   |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                    | 4      | 5       | 6 | 7 |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---|---|
| 21 | 08-02-158-5 | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm <sup>2</sup> , cantitate conductori, pina la: 7, BBΓHT-FRLS 5x2.5mm <sup>2</sup> | buc    | 4,000   |   |   |
| 22 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=3m                                                                                                    | 10 buc | 0,300   |   |   |
| 23 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm                                                                         | 100 m  | 0,250   |   |   |
| 24 | 08-03-602-1 | Dispozitive de incalzire: prosob electric                                                                                                                            | buc    | 1,000   |   |   |
| 25 | 334101028-1 | Corp de iluminat pentru montaj aparent cu surse LED, XEDGE EG01 NW, 4000K, 1036lm , IP65 ,12W prod. "ARELUX"                                                         | buc    | 5,000   |   |   |
| 26 | 334101027-1 | Corp de iluminat pentru montaj incastat cu surse LED XWIDE WDR 3060 4000K, 2240lm , IP40 ,30W prod. "ARELUX"                                                         | buc    | 19,000  |   |   |
| 27 | 3332146-14  | Cablu BBΓHT-FRLS 5x2.5mm <sup>2</sup>                                                                                                                                | m      | 113,000 |   |   |
| 28 | 3332146-05  | Cablu BBΓHT-FRLS 3x1.5mm <sup>2</sup>                                                                                                                                | m      | 209,000 |   |   |
| 29 | 3332146-02  | Cablu BBΓHT-FRLS 2x1.5mm <sup>2</sup>                                                                                                                                | m      | 14,000  |   |   |
| 30 | 441000-1600 | Teava gofrata cu intindere ΠBX d=16mm CTG20-16-K41                                                                                                                   | m      | 14,000  |   |   |
| 31 | 441000-1601 | Teava gofrata cu intindere ΠBX d=20mm CTG20-20-K41                                                                                                                   | m      | 322,000 |   |   |
| 32 | 33600073-16 | Intrerupator cu1 clapa , 220V, 10A, IP20                                                                                                                             | buc    | 15,000  |   |   |
| 33 | 336009-118  | Priza de fisa la instalatie inchisa PCIII 10-3-KБ                                                                                                                    | buc    | 14,000  |   |   |
| 34 | 3370005     | Cutii pentru intreruptoare si prize                                                                                                                                  | buc    | 29,000  |   |   |
| 35 | 337001-30   | Cutii de ramificare                                                                                                                                                  | buc    | 18,000  |   |   |
|    |             | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                     |        |         |   |   |
| 36 | 5550087-15  | Dulap de distributie ИПВ-183-3 36 УХЛ3 IP31, 275x450x120 (3.5kg)(ИО1)                                                                                                | buc    | 1,000   |   |   |
| 37 | 5550236-7   | -Intrerupator automat 1p 6A, BA47-29/1/6B                                                                                                                            | buc    | 1,000   |   |   |

| 1  | 2                | 3                                                                                 | 4   | 5     | 6 | 7 |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---|---|
| 38 | 5550244-1<br>2   | -Intrerupator automat cu 3 faze,<br>25A, BA47-29//3/25C                           | buc | 1,000 |   |   |
| 39 | 55500255-<br>041 | -Intreruptor automat ABDT 32<br>C20 30mA                                          | buc | 1,000 |   |   |
| 40 | 555000260        | -Declansator independent PH-47                                                    | buc | 1,000 |   |   |
| 41 | 5550087-1<br>5   | Dulap de distributie ИЦРБ-183-3<br>36 УХЛ3 IP31, 275x450x120<br>(3.5kg) (ИЦАО-1)  | buc | 1,000 |   |   |
| 42 | 5550236-7        | -Intrerupator automat 1p 6A,<br>BA47-29/1/6B                                      | buc | 1,000 |   |   |
| 43 | 33410132-<br>1   | Corp de iluminat cu LED 32W,<br>IP54, 3200Lm, 4000K, OWP/R<br>ECO LED 595         | buc | 6,000 |   |   |
| 44 | 55800015         | Prosop electric 2kW , 9A,<br>150m3/h, f-ma VORTICE AHD<br>19205 (Сушилка для рук) | buc | 1,000 |   |   |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)