

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat INSTITUTIA PUBLICA LICEUL TEORETIC "LIVIU REBREANU"

2. Organizatorul procedurii de achiziție INSTITUTIA PUBLICA LICEUL TEORETIC "LIVIU REBREANU"

3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie *Sala educațională și Cabinet al profesorilor de sport*, in incinta IPLT "LIVIU REBREANU", mun. Chisinau, str. Hristo Botev, 9/2

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Sala educationala		
		1.1. Lucrari de constructie		
		1.1.1. Tavane		
1	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	14,00
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,00
3	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,00
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,00
5	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,00
6	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane-baghete din poliuritan 60x60	m	15,00
		1.1.2. Pereti		
7	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	7,00
8	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	46,00
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,00
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,00
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,00
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	46,00
		1.1.3. Pardoseaua		
13	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	14,00
14	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	14,00

1	2	3	4	5
15	CN54A apl	Aplicarea manuala a grundului betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare-la podele	m2	14,00
16	CG01A k=1,5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita	m2	14,00
17	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	14,00
		1.1.4. Goluri		
18	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	6,00
19	CK26D	Coltar perforat	m	18,00
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,00
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,00
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,00
		1.1.5. Lucrari de ventilare		
23	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	1,00
24	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic 200x300mm si montate in zidarie	buc	2,00
		1.1.6. Timplarie		
25	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,00
26	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,00
		1.1.7. Transportari		
27	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	4,00
28	TrI1AA01B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	4,00
29	TsI50B7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 17 km	t	4,00
		1.2. Lucrari de montare		
		1.2.1. Iluminat electric		
30	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,00
31	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	2,00
32	RpEE14B	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147	buc	1,00
33	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri	buc	3,00

1	2	3	4	5
		din lemn sau plastic		
34	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate tip LED panou 36W (6000k)	buc	3,00
35	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	0,20
36	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,20
37		Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x2,5mm ²	m	20,00
38		Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1,5mm ²	m	20,00
39	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	0,40
40		Tub PE d20 mm	m	40,00
		1.2.2. Incalzire		
41	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m ²	1,00
42	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	10,00
43	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	10,00
44	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	1,00
45	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,00
46	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	2,00
47	IC53A	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc	4,00
48	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	2,00
49	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	10,00
		2. Cabinet al profesorilor de sport		
		2.1. Lucrari de constructie		
		2.1.1. Tavane		
50	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m ²	21,50
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m ²	21,50
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m ²	21,50
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si	m ²	21,50

1	2	3	4	5
		tavanelor		
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,50
		2.1.2. Pereti		
55	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	5,00
56	RpCM33D	Demontarea tapete textile	m2	72,00
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,00
58	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	5,00
59	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	72,00
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	72,00
		2.1.3. Pardoseaua		
61	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	20,00
62	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	1,50
63	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	1,50
64	CN54A apl	Aplicarea manuala a grundului betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare-la podele	m2	21,50
65	CG01A k=1,5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita	m2	14,00
66	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	14,00
		2.1.4. Goluri		
67	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	1,50
68	CK26D	Coltar perforat	m	10,00
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,00
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,00
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,00
		2.1.5. Lucrari de ventilare		
72	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	1,00
73	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic 200x300mm si montate in zidarie	buc	1,00
		2.1.6. Timplarie		
74	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,00

1	2	3	4	5
75	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,00
		2.1.7. Transportari		
76	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	1,00
77	TrI1AA01B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	1,00
78	TsI50B7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 17 km	t	1,00
		2.2. Lucrari de montare		
		2.2.1. Iluminat electric		
79	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,00
80	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,00
81	RpEE14B	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147	buc	1,00
82	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,00
83	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate tip LED panou 36W (6000k)	buc	3,00
84	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	0,20
85	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,20
86		Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x2,5mm ²	m	20,00
87		Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1,5mm ²	m	20,00
88	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	0,40
89		Tub PE d20 mm	m	40,00
		2.2.2. Apa si canalizare		
90	RpSC05A	Demontarea unui lavoar inclusiv accesoriile	buc	1,00
91	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	6,00
92	RpSA15A	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm	m	10,00
93	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate	buc	1,00

1	2	3	4	5
		pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.		

Lucrari de reparatie in incinta
Institutiya Publica Liceul
Teoretic "LIVIU REBREANU"
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie in incinta Institutiya Publica Liceul Teoretic "LIVIU
REBREANU"

Valoarea de deviz 202 389,674 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sala educationala 1.1. Lucrari de constructie 1.1.1. Tavane				
1	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	14,00	351,014 180,686	4 914,200 2 529,600
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,00	8,838 2,838	123,730 39,730
3	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,00	60,915 52,030	852,810 728,420
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,00	8,838 2,838	123,730 39,730
5	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,00	75,357 52,030	1 055,000 728,420
6	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane-baghete din poliuritan 60x60	m	15,00	81,407 42,570	1 221,100 638,550

1	2	3	4	5	6	7
Total Tavane						8 290,570
Inclusiv salariu						4 704,450
1.1.2. Pereti						
7	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	7,00	134,071 124,871	938,500 874,100
8	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	46,00	343,955 173,591	15 821,910 7 985,190
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,00	8,838 2,838	406,550 130,550
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,00	60,982 52,030	2 805,180 2 393,380
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,00	8,838 2,838	406,550 130,550
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	46,00	75,353 52,030	3 466,240 2 393,380
Total Pereti						23 844,930
Inclusiv salariu						13 907,150
1.1.3. Pardoseaua						
13	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	14,00	82,289 73,789	1 152,040 1 033,040
14	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	14,00	35,380 28,380	495,320 397,320
15	CN54A apl	Aplicarea manuala a grundului betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare-la podele	m2	14,00	37,914 13,244	530,800 185,420
16	CG01A k=1,5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita	m2	14,00	186,723 99,330	2 614,120 1 390,620
17	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de	m2	14,00	465,291 146,630	6 514,080 2 052,820

1	2	3	4	5	6	7
		lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp				
Total Pardoseaua						11 306,360
Inclusiv salariu						5 059,220
1.1.4. Goluri						
18	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	6,00	771,108 356,327	4 626,650 2 137,960
19	CK26D	Coltar perforat	m	18,00	32,260 9,460	580,680 170,280
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,00	61,087 52,030	366,520 312,180
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,00	8,838 2,838	53,030 17,030
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,00	75,347 52,030	452,080 312,180
Total Goluri						6 078,960
Inclusiv salariu						2 949,630
1.1.5. Lucrari de ventilare						
23	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	1,00	40,130 37,840	40,130 37,840
24	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic 200x300mm si montate in zidarie	buc	2,00	306,550 47,300	613,100 94,600
Total Lucrari de ventilare						653,230
Inclusiv salariu						132,440
1.1.6. Timplarie						
25	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,00	39,730 39,730	79,460 79,460

1	2	3	4	5	6	7
26	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,00	3 086,045 89,870	6 172,090 179,740
Total Timplarie						6 251,550
Inclusiv salariu						259,200
1.1.7. Transportari						
27	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	4,00	554,355 554,355	2 217,420 2 217,420
28	TrI1AA01 B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	4,00	52,030 52,030	208,120 208,120
29	TsI50B7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 17 km	t	4,00	141,250 0,000	565,000 0,000
Total Transportari						2 990,540
Inclusiv salariu						2 425,540
Cheltuieli directe			lei		59 416,140	
CAS			24,00 %		7 065,031	
Cheltuieli de transport			7,00 %		1 991,172	
Total			100,00 +		68 472,343	
Cheltuieli de regie			14,50 %		9 928,489	
Total			100,00 +		78 400,832	
Beneficiul de deviz			6,00 %		4 704,049	
Total			100,00 +		83 104,881	
Total Lucrari de constructie						83 104,881
Inclusiv salariu						29 437,630
1.2. Lucrari de montare						
1.2.1. Iluminat electric						
30	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,00	5,676 5,676	28,380 28,380

1	2	3	4	5	6	7
31	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,00	20,810 20,810	41,620 41,620
32	RpEE14B	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147	buc	1,00	119,280 31,220	119,280 31,220
33	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,00	130,993 29,327	392,980 87,980
34	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate tip LED panou 36W (6000k)	buc	3,00	341,607 26,487	1 024,820 79,460
35	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,20	1 170,100 742,600	234,020 148,520
36	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,20	513,600 217,600	102,720 43,520
37		Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x2,5mm2	m	20,00	26,000 0,000	520,000 0,000
38		Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1,5mm2	m	20,00	21,000 0,000	420,000 0,000
39	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	0,40	2 943,425 1 579,825	1 177,370 631,930
40		Tub PE d20 mm	m	40,00	10,000 0,000	400,000 0,000
Total Iluminat electric						4 461,190
Inclusiv salariu						1 092,630
1.2.2. Incalzire						
41	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,00	15,140 15,140	15,140 15,140

1	2	3	4	5	6	7
42	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	10,00	74,335 39,732	743,350 397,320
43	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	10,00	65,593 35,948	655,930 359,480
44	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	1,00	1 780,990 47,300	1 780,990 47,300
45	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,00	56,760 9,460	56,760 9,460
46	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	2,00	98,105 14,190	196,210 28,380
47	IC53A	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc	4,00	178,662 14,190	714,650 56,760
48	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	2,00	67,710 37,840	135,420 75,680
49	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	10,00	72,440 42,570	724,400 425,700
Total Incalzire						5 022,850
Inclusiv salariu						1 415,220
Cheltuieli directe			lei		9 484,040	
CAS			24,00 %		601,884	
Cheltuieli de transport			7,00 %		480,556	

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			10 566,480
		Cheltuieli de regie	76,00 %			1 905,966
		Total	100,00 +			12 472,446
		Beneficiu de deviz	6,00 %			748,346
Total Lucrari de montare						13 220,792
Inclusiv salariu						2 507,850
Total Sala educationala						96 325,673
Inclusiv salariu						31 945,480
		2. Cabinet al profesorilor de sport				
		2.1. Lucrari de constructie				
		2.1.1. Tavane				
50	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	21,50	28,025 25,564	602,530 549,630
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,50	8,866 2,860	190,610 61,490
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,50	60,975 52,052	1 310,960 1 119,120
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,50	8,866 2,860	190,610 61,490
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,50	75,370 52,052	1 620,460 1 119,120
Total Tavane						3 915,170
Inclusiv salariu						2 910,850
		2.1.2. Pereti				
55	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	5,00	153,500 151,360	767,500 756,800
56	RpCM33 D	Demontarea tapete textile	m2	72,00	16,479 14,190	1 186,480 1 021,680
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,00	8,838 2,838	44,190 14,190

1	2	3	4	5	6	7
58	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	5,00	211,464 60,544	1 057,320 302,720
59	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	72,00	148,979 61,490	10 726,520 4 427,280
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	72,00	75,353 52,030	5 425,410 3 746,160
Total Pereti						19 207,420
Inclusiv salariu						10 268,830
2.1.3. Pardoseaua						
61	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	20,00	25,912 20,812	518,240 416,240
62	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	1,50	82,227 73,160	123,340 109,740
63	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	1,50	34,813 27,747	52,220 41,620
64	CN54A apl	Aplicarea manuala a grundului betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare-la podele	m2	21,50	37,905 13,244	814,950 284,750
65	CG01A k=1,5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita	m2	14,00	186,723 99,330	2 614,120 1 390,620
66	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	14,00	465,291 146,630	6 514,080 2 052,820
Total Pardoseaua						10 636,950
Inclusiv salariu						4 295,790
2.1.4. Goluri						
67	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m:	m2	1,50	771,373 356,327	1 157,060 534,490

1	2	3	4	5	6	7
		glafuri				
68	CK26D	Coltar perforat	m	10,00	32,260 9,460	322,600 94,600
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,00	60,773 52,030	182,320 156,090
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,00	8,837 2,837	26,510 8,510
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,00	75,380 52,030	226,140 156,090
Total Goluri						1 914,630
Inclusiv salariu						949,780
2.1.5. Lucrari de ventilare						
72	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	1,00	40,130 37,840	40,130 37,840
73	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic 200x300mm si montate in zidarie	buc	1,00	306,550 47,300	306,550 47,300
Total Lucrari de ventilare						346,680
Inclusiv salariu						85,140
2.1.6. Timplarie						
74	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,00	39,730 39,730	79,460 79,460
75	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,00	3 086,045 89,870	6 172,090 179,740
Total Timplarie						6 251,550

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						259,200
2.1.7. Transportari						
76	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	1,00	554,360 <hr/> 554,360	554,360 <hr/> 554,360
77	TrI1AA01 B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	1,00	52,030 <hr/> 52,030	52,030 <hr/> 52,030
78	TsI50B7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 17 km	t	1,00	140,000 <hr/> 0,000	140,000 <hr/> 0,000
Total Transportari						746,390
Inclusiv salariu						606,390
Cheltuieli directe			lei		43 018,790	
CAS			24,00 %		4 650,235	
Cheltuieli de transport			7,00 %		1 567,161	
Cheltuieli de regie			14,50 %		7 139,247	
Beneficiul de deviz			6,00 %		3 382,526	
Total Lucrari de constructie						59 757,959
Inclusiv salariu						19 375,980
2.2. Lucrari de montare						
2.2.1. Iluminat electric						
79	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,00	5,677 <hr/> 5,677	17,030 <hr/> 17,030
80	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,00	20,813 <hr/> 20,813	62,440 <hr/> 62,440
81	RpEE14B	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147	buc	1,00	119,280 <hr/> 31,220	119,280 <hr/> 31,220
82	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,00	131,028 <hr/> 29,325	524,110 <hr/> 117,300

1	2	3	4	5	6	7
83	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate tip LED panou 36W (6000k)	buc	3,00	341,607 26,487	1 024,820 79,460
84	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,20	1 170,100 742,600	234,020 148,520
85	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,20	513,600 217,600	102,720 43,520
86		Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x2,5mm2	m	20,00	26,000 0,000	520,000 0,000
87		Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1,5mm2	m	20,00	21,000 0,000	420,000 0,000
88	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	0,40	2 943,425 1 579,825	1 177,370 631,930
89		Tub PE d20 mm	m	40,00	10,000 0,000	400,000 0,000
Total Iluminat electric						4 601,790
Inclusiv salariu						1 131,420
2.2.2. Apa si canalizare						
90	RpSC05A	Demontarea unui lavoar inclusiv accesoriile	buc	1,00	89,870 89,870	89,870 89,870
91	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	6,00	65,490 35,948	392,940 215,690
92	RpSA15A	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm	m	10,00	217,023 151,360	2 170,230 1 513,600
93	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru	buc	1,00	1 228,030	1 228,030

1	2	3	4	5	6	7
		handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.			208,120	208,120
Total Apa si canalizare						3 881,070
Inclusiv salariu						2 027,280
		Cheltuieli directe	lei			8 482,860
		CAS	24,00 %			758,088
		Cheltuieli de transport	7,00 %			221,109
		Cheltuielide regie	76,00 %			2 400,612
		Beneficiul de deviz	6,00 %			711,761
Total Lucrari de montare						12 574,430
Inclusiv salariu						5 559,312
Total Cabinet al profesorilor de sport						72 332,389
Inclusiv salariu						24 935,292
		Cheltuieli directe	lei			168 658,062
		TVA	20,00 %			33 731,612
Total deviz:						202 389,674
Inclusiv salariu						56 880,772

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Lucrari de reparatie in incinta LT Liviu Rebreanu

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie in incinta LT Liviu Rebreanu

Valoarea de deviz 202 389,674 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	17,42	94,60	1 647,94
2.	7122050013400	Zidar	h-om	3,99	94,60	377,45
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	40,73	94,60	3 853,06
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,20	94,60	302,72
5.	7132010010900	Faiantar	h-om	9,04	94,60	855,18
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	25,20	94,60	2 383,92
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	49,20	94,60	4 654,32
8.	7133010012100	Ipsosar	h-om	6,00	94,60	567,60
9.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	19,15	94,60	1 811,59
10.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,80	94,60	643,28
11.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	10,44	94,60	987,63
12.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,80	94,60	75,68
13.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	6,09	94,60	576,11
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	141,50	94,60	13 385,90
15.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	4,97	94,60	470,17
16.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,40	94,60	321,64
17.	7422010060100	Timplar	h-om	3,36	94,60	317,85
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,05	94,60	3 031,93
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	52,32	94,60	4 949,49
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,84	94,60	79,46
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	139,40	94,60	13 187,24
Total manopera						56 880,772

Materiale:

1.	000000310	Clei uscat	kg	0,72	120,00	86,40
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00	25 000,00	0,00
3.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00	45 000,00	0,00
4.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,76	50,00	488,00
5.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,76	8,00	78,08
6.	1019852	Vopsea	kg	0,00	120,00	0,00
7.	1111000100020	Intrerupator	buc	2,00	75,00	150,00
8.	1111000100048	Strat sintetic	m2	29,70	14,00	415,80
9.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,16	130,00	20,80

10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,76	450,00	792,00
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,15	14,00	114,10
12.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,02	23,00	0,46
13.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,87	133,00	115,71
14.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	28,28	44,00	1 244,32
15.	2051142950700	Dibluri	buc	14,00	3,00	42,00
16.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	132,97	3,00	398,91
17.	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	79,20	50,00	3 960,00
18.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,04	28,00	1,12
19.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,22	87,00	193,14
20.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	4,56	22,00	100,32
21.	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,11	80,00	8,80
22.	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	2,00	130,00	260,00
23.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	26,56	36,00	956,16
24.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,58	32,00	18,56
25.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	65,00	48,00	3 120,00
26.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,17	64,00	10,88
27.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	5,89	38,00	223,82
28.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,70	89,00	62,30
29.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	29,76	39,00	1 160,64
30.	243022611201010	betonocontact	kg	14,73	58,00	854,34
31.	2462106109879	Aracet	kg	14,40	80,00	1 152,00
32.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	0,40	15,00	6,00
33.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	51,66	4,00	206,64
34.	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,04	121,00	4,84
35.	2521216700540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	10,71	21,00	224,91
36.	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	12,36	29,00	358,44
37.	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,61	45,00	27,45
38.	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	7,35	14,00	102,90
39.	2523156713600	Mufa mixta din PVC rigid, tip G	buc	10,50	12,00	126,00
40.	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	4,73	34,00	160,82
41.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihlungsband"	m	174,60	5,00	873,00
42.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,10	43,00	4,30
43.	2622102438000	Lavoar	buc	1,02	800,00	816,00
44.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	547,50	2,50	1 368,75
45.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	39,50	6,40	252,79
46.	2653102100831	Amestec uscat	kg	35,70	6,00	214,20
47.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	95,47	8,30	792,40
48.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	70,88	40,00	2 835,20
49.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,38	0,00	0,00
50.	2670112202950	Bagheta	m	32,40	25,00	810,00
51.	2670112204051	Placi din laminat	m2	29,70	240,00	7 128,00
52.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	119,65	6,00	717,90
53.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	70,70	19,00	1 343,30
54.	2710703520285	Profil de suport	m	163,50	28,00	4 578,00
55.	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	10,50	4,00	42,00
56.	2746167335100	Priza	buc	7,14	80,00	571,20
57.	28	cornier perforat la glaf	m	28,00	14,00	392,00
58.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	3,00	240,00	720,00
59.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	9,00	10,00	90,00
60.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	41,00	2,05

61.	2812106305900	Baghete din Poliuritan	m	16,05	27,00	433,35
62.	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	31,50	13,00	409,50
63.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	4,00	2 900,00	11 600,00
64.	2822115700000	Radiator	buc	1,00	1 700,00	1 700,00
65.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	184,00	1,20	220,80
66.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 372,28	0,60	823,37
67.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	14,00	2,00	28,00
68.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,45	120,00	54,00
69.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,02	100,00	102,00
70.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,02	65,00	66,30
71.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,04	4,00	8,16
72.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	6,24	43,00	268,32
73.	2875274119000	Cot racord olandez	buc	4,00	160,00	640,00
74.	2875274123510	Dop din fonta	buc	7,80	54,00	421,20
75.	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	2,00	80,00	160,00
76.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	3,00	9,00
77.	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,00	43,00	43,00
78.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	6,24	60,00	374,40
79.	4011106202741	Energie electrica	kw	4,00	4,00	16,00
80.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,02	1 300,00	26,00
81.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,92	20,00	38,40
82.	4100126202818	Apa	m3	2,47	20,00	49,40
83.	5009030	Flanse	10 buc	0,80	50,00	40,00
84.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,24	500,00	120,00
85.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,32	50,00	16,00
86.	5009061	Fisa de izolatie	buc	35,36	10,00	353,60
87.	5009090	Profil de montaj	buc	0,40	42,00	16,80
88.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,02	400,00	8,00
89.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,00	400,00	0,00
90.	5309001	Tevi de polietilena	m	0,24	25,00	6,00
91.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПЛІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,18	160,00	28,80
92.	71	Corp de iluminat complet echipate tip LED panou 36W (6000k)	buc	6,24	200,00	1 248,00
93.	74	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x2,5mm2	m	40,00	26,00	1 040,00
94.	75	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1,5mm2	m	40,00	21,00	840,00
95.	77	Tub PE d20 mm	m	80,00	10,00	800,00
96.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	10,61	12,00	127,32
Total materiale de constructii						62 933,470

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,10	650,00	65,00
2.	2875277400000	Compresor	h-ut	1,57	200,00	314,00
3.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,04	150,00	156,00
4.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,76	150,00	414,00
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,90	160,00	464,00
6.	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	1,55	120,00	186,00
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,75	160,00	120,00
8.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,10	110,00	451,00

9.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,64	130,00	83,20
10.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,41	500,00	705,00
11.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,10	300,00	30,00
Total utilaje de construcții						2 988,200

Total:

Cheltuieli directe	lei	168 658,062
TVA	20,00 %	33 731,612

Total deviz: **202 389,6**
74

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

Lucrari de reparatie in incinta LT Liviu Rebreanu

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Lucrari de reparatie in incinta LT Liviu Rebreanu
(formular desfășurat)

Intocmit in preturi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sala educationala				
		1.1. Lucrari de constructie				
		1.1.1. Tavane				
1	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			351,014 180,686
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	94,60	180,69
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	40,00	42,00
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	19,00	17,47
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	28,00	61,60
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	5,00	11,75
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	4,00	3,03
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	39,00	10,56
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	38,00	3,31
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	3,00	4,95
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,60	9,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	160,00	0,69
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	110,00	5,26
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,838 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	36,00	5,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,60
3	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,915 52,030
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,30	8,76
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	160,00	0,11
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,838 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	36,00	5,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,60
5	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			75,357 52,030
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	48,00	19,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,40	0,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	14,00	0,70

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
6	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane-baghete din poliuritan 60x60	m			81,407 ----- 42,570
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	6,40	9,60
	2812106305900	Baghete din Poliuritan	m	1,0700	27,00	28,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	160,00	0,32
		1.1.2. Pereti				
7	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			134,071 ----- 124,871
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	94,60	124,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	150,00	9,00
8	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			343,955 ----- 173,591
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	94,60	173,59
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	40,00	42,00
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	19,00	17,46
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	28,00	61,60
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	5,00	11,75
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	4,00	3,03
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	39,00	10,57
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	38,00	3,32
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	3,00	4,95
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,60	9,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	160,00	0,73
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	110,00	5,24
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,838 ----- 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	36,00	5,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,60
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,982 ----- 52,030
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,30	8,76
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	160,00	0,17
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,838 ----- 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	36,00	5,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,60
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			75,353 ----- 52,030
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	48,00	19,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,40	0,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	14,00	0,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.1.3. Pardoseaua				
13	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de	m2			82,289

1	2	3	4	5	6	7
		beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc				73,789
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	94,60	36,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	94,60	36,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	150,00	7,50
14	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			35,380
						28,380
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	94,60	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	150,00	6,00
15	CN54A apl	Aplicarea manuală a grundului betonocontact într-un strat, la pereti și tavane interioare-la podele	m2			37,914
						13,244
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	94,60	13,24
	243022611201010	betonocontact	kg	0,4150	58,00	24,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,60
16	CG01A k=1,5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita	m2			186,723
						99,330
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	85,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	14,19
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	48,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	28,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	160,00	7,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	160,00	2,86
17	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			465,291
						146,630
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	94,60	130,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	94,60	16,08
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	240,00	254,57
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	14,00	14,85
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	44,00	44,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	160,00	4,80
		1.1.4. Goluri				
18	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2			771,108
						356,327
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	94,60	356,33
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	40,00	42,00
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	19,00	39,42
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	28,00	117,60
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	13,00	54,60
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,4800	5,00	22,40
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	4,00	3,32
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	39,00	70,20
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	38,00	3,29
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	3,00	13,59
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,60	32,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	160,00	1,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	110,00	15,22
19	CK26D	Coltar perforat	m			32,260
						9,460
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	94,60	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	28	cornier perforat la glaf	m	1,0000	14,00	14,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,20	7,20

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	160,00	1,60
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			61,087
						52,030
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,30	8,76
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	160,00	0,27
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,838
						2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	36,00	5,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,60
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			75,347
						52,030
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	48,00	19,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,40	0,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	14,00	0,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,03
		1.1.5. Lucrari de ventilare				
23	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc			40,130
						37,840
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	28,00	0,56
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	23,00	0,23
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	150,00	1,50
24	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic 200x300mm si montate in zidarie	buc			306,550
						47,300
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	94,60	44,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	120,00	18,00
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	240,00	240,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,25
		1.1.6. Timplarie				
25	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			39,730
						39,730
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	94,60	19,86
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,60	19,86
26	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 086,045
						89,870
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	94,60	80,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 900,00	2 900,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,20	4,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	130,00	65,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	89,00	15,57
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	160,00	3,20
		1.1.7. Transportari				
27	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al	t			554,355

1	2	3	4	5	6	7
		materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m				554,355
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	94,60	554,36
28	TrI1AA01B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria I	t			52,030
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	94,60	52,03
29	TsI50B7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 17 km	t			141,250
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2820	500,00	141,25
		1.2. Lucrari de montare				
		1.2.1. Iluminat electric				
30	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			5,676
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	94,60	5,68
31	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			20,810
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	94,60	20,81
32	RpEE14B	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147	buc			119,280
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3300	94,60	31,22
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	75,00	75,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	10,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	6,40	0,06
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	15,00	3,00
33	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			130,993
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	94,60	29,33
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	80,00	81,60
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	10,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	6,40	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	14,00	0,05
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	3,00	6,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	2,00	4,00
34	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate tip LED panou 36W (6000k)	buc			341,607
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	94,60	26,49
	71	Corp de iluminat complet echipate tip LED panou 36W (6000k)	buc	1,0000	200,00	208,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	60,00	62,40
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	43,00	44,72
35	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			1 170,100
	1	Muncitor	h-om	7,8600	94,60	742,60
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	45 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	120,00	0,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	500,00	150,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	50,00	40,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	10,00	122,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	400,00	20,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	400,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la	kg	0,3200	160,00	48,00

1	2	3	4	5	6	7
		0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	650,00	32,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	300,00	15,00
36	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat de monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m			513,600 ----- 217,600
	1	Muncitor	h-om	2,2900	94,60	217,60
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	45 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	120,00	0,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	500,00	150,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	10,00	122,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	400,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	160,00	24,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	650,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	300,00	0,00
37		Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x2,5mm ²	m			26,000 ----- 0,000
	74	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x2,5mm ²	m	1,0000	26,00	26,00
38		Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1,5mm ²	m			21,000 ----- 0,000
	75	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1,5mm ²	m	1,0000	21,00	21,00
39	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m			2 943,425 ----- 1 579,825
	1	Muncitor	h-om	16,7000	94,60	1 579,82
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	0,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	50,00	610,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	8,00	97,60
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	130,00	26,00
	4029050	Mortar de ciment	m ³	0,0210	1 300,00	32,50
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	50,00	50,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	10,00	320,00
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	42,00	21,00
	5309001	Tevi de polietilena	m	0,3000	25,00	7,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	650,00	65,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100	130,00	104,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	300,00	30,00
40		Tub PE d20 mm	m			10,000 ----- 0,000
	77	Tub PE d20 mm	m	1,0000	10,00	10,00
		1.2.2. Incalzire				
41	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m ²			15,140 ----- 15,140
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	94,60	15,14
42	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m			74,335 ----- 39,732
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	94,60	39,73
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	54,00	16,20

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	87,00	9,57
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2020	22,00	4,44
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	133,00	4,39
43	RpIC19B	Demontarea tevi negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			65,593 ----- 35,948
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	94,60	35,95
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	54,00	16,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	87,00	6,09
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	22,00	3,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	133,00	3,86
44	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc			1 780,990 ----- 47,300
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	94,60	47,30
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	1 700,00	1 700,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	133,00	0,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	64,00	0,64
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	41,00	2,05
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	3,00	9,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	110,00	22,00
45	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			56,760 ----- 9,460
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	43,00	43,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	43,00	4,30
46	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc			98,105 ----- 14,190
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	80,00	80,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	133,00	2,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	64,00	1,92
47	IC53A	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc			178,662 ----- 14,190
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2875274119000	Cot racord olandez	buc	1,0000	160,00	160,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	121,00	1,21
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	133,00	1,66
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	64,00	1,60
48	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			67,710 ----- 37,840
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	29,00	29,87
49	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m			72,440 ----- 42,570
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	94,60	42,57
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	29,00	29,87
		2. Sala de sport				
		2.1. Lucrari de constructie				
		2.1.1. Tavane				
50	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			28,025 ----- 25,564

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	150,00	1,47
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,866 ----- 2,860
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	36,00	5,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,60
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,975 ----- 52,052
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,30	8,76
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	160,00	0,15
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,866 ----- 2,860
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	36,00	5,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,60
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			75,370 ----- 52,052
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	48,00	19,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,40	0,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	14,00	0,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		2.1.2. Pereti				
55	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			153,500 ----- 151,360
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	94,60	75,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	94,60	75,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	150,00	2,10
56	RpCM33D	Demontarea tapete textile	m2			16,479 ----- 14,190
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,0700	94,60	6,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	150,00	2,25
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,838 ----- 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	36,00	5,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,60
58	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			211,464 ----- 60,544
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	94,60	60,54
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	160,00	8,00
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	120,00	37,20
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	200,00	62,80
59	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv	m2			148,979

1	2	3	4	5	6	7
		montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti				61,490
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	94,60	61,49
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hartie	m2	1,1000	50,00	55,00
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	120,00	1,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	6,40	0,64
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	80,00	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,0080	32,00	0,26
	2670112202950	Bagheta	m	0,4500	25,00	11,25
	2462106109879	Aracet	kg	0,2000	80,00	16,00
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			75,353
						52,030
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	48,00	19,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,40	0,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	14,00	0,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		2.1.3. Pardoseaua				
61	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			25,912
						20,812
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	94,60	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	150,00	4,50
62	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			82,227
						73,160
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	94,60	36,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	94,60	36,58
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,07
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	150,00	8,00
63	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			34,813
						27,747
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	94,60	13,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	13,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,07
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	150,00	6,00
64	CN54A apl	Aplicarea manuala a grundului betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare-la podele	m2			37,905
						13,244
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	94,60	13,24
	243022611201010	betonocontact	kg	0,4150	58,00	24,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,60
65	CG01A k=1,5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita	m2			186,723
						99,330
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	85,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	14,19
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	48,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	28,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	160,00	7,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	160,00	2,86
66	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			465,291
						146,630

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	94,60	130,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	94,60	16,08
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	240,00	254,57
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	14,00	14,85
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	44,00	44,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	160,00	4,80
		2.1.4. Goluri				
67	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2			771,373
						356,327
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	94,60	356,33
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	40,00	42,13
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	19,00	39,39
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	28,00	117,60
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	13,00	54,60
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	5,00	22,40
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	4,00	3,31
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	39,00	70,20
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	38,00	3,29
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	3,00	13,58
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,60	32,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	160,00	1,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	110,00	15,40
68	CK26D	Coltar perforat	m			32,260
						9,460
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	94,60	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	28	cornier perforat la glaf	m	1,0000	14,00	14,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,20	7,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	160,00	1,60
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,773
						52,030
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,30	8,74
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	160,00	0,00
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,837
						2,837
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	36,00	5,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,60
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			75,380
						52,030
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	48,00	19,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,40	0,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	14,00	0,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,07
		2.1.5. Lucrari de ventilare				
72	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc			40,130
						37,840
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	28,00	0,56
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	23,00	0,23
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	150,00	1,50
73	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic 200x300mm si montate in zidarie	buc			306,550

1	2	3	4	5	6	7
						47,300
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	94,60	44,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2874207327005	Lant cu zale inodate D=2 mm	kg	0,1500	120,00	18,00
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	240,00	240,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,25
		2.1.6. Timplarie				
74	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			39,730
						39,730
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	94,60	19,86
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,60	19,86
75	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 086,045
						89,870
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	94,60	80,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 900,00	2 900,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,20	4,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	130,00	65,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	89,00	15,57
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	160,00	3,20
		2.1.7. Transportari				
76	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			554,360
						554,360
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	94,60	554,36
77	Tr11AA01B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t			52,030
						52,030
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	94,60	52,03
78	TsI50B7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 17 km	t			140,000
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2820	500,00	140,00
		2.2. Lucrari de montare				
		2.2.1. Iluminat electric				
79	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			5,677
						5,677
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	94,60	5,68
80	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			20,813
						20,813
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	94,60	20,81
81	RpEE14B	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147	buc			119,280
						31,220
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3300	94,60	31,22
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	75,00	75,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	10,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	6,40	0,06
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	0,2000	15,00	3,00
82	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse,	buc			131,028
						29,325

1	2	3	4	5	6	7
		etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	94,60	29,32
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	80,00	81,60
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	10,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	6,40	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	14,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	3,00	6,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	2,00	4,00
83	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate tip LED panou 36W (6000k)	buc			341,607 ----- 26,487
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	94,60	26,49
	71	Corp de iluminat complet echipate tip LED panou 36W (6000k)	buc	1,0000	200,00	208,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	60,00	62,40
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	43,00	44,72
84	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			1 170,100 ----- 742,600
	1	Muncitor	h-om	7,8600	94,60	742,60
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	45 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	120,00	0,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	500,00	150,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	50,00	40,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	10,00	122,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	400,00	20,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	400,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	160,00	48,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	650,00	32,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	300,00	15,00
85	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat de monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			513,600 ----- 217,600
	1	Muncitor	h-om	2,2900	94,60	217,60
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	45 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	120,00	0,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	500,00	150,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	10,00	122,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	400,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	160,00	24,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	650,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	300,00	0,00
86		Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x2,5mm2	m			26,000 ----- 0,000
	74	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x2,5mm2	m	1,0000	26,00	26,00
87		Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1,5mm2	m			21,000 ----- 0,000
	75	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1,5mm2	m	1,0000	21,00	21,00
88	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m			2 943,425 ----- 1 579,825
	1	Muncitor	h-om	16,7000	94,60	1 579,82

1	2	3	4	5	6	7
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	0,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	50,00	610,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	8,00	97,60
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	130,00	26,00
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	1 300,00	32,50
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	50,00	50,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	10,00	320,00
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	42,00	21,00
	5309001	Tevi de polietilena	m	0,3000	25,00	7,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	650,00	65,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100	130,00	104,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	300,00	30,00
89		Tub PE d20 mm	m			10,000 0,000
	77	Tub PE d20 mm	m	1,0000	10,00	10,00
		2.2.2. Apa si canalizare				
90	RpSC05A	Demontarea unui lavoar inclusiv accesoriile	buc			89,870 89,870
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	94,60	89,87
91	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			65,490 35,948
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	94,60	35,95
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	54,00	16,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	87,00	6,09
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1590	22,00	3,48
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	133,00	3,77
92	RpSA15A	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm	m			217,023 151,360
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6000	94,60	151,36
	2521216700540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	1,0200	21,00	22,49
	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,7000	14,00	10,29
	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0,4500	34,00	16,08
	2523156713600	Mufa mixta din PVC rigid, tip G	buc	1,0000	12,00	12,60
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,0000	4,00	4,20
93	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 228,030 208,120
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	94,60	208,12
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	800,00	816,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	100,00	102,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	65,00	66,30
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	45,00	27,45
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	4,00	8,16

INTOCMIT
Antreprenor

APROBAT:
Investitor

(functia, semnatura, nume, prenumele)

(functia, semnatura, nume, prenumele)

L.S.

L.S.