

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Reabilitarea intersecției strazilor Aerogarii și Viilor din or. Singera mun. Chisinau

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Reabilitarea intersecției strazilor				
1	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton H=6cm	m2	50,000
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea materialului demolat, imbracamintei rutiere din beton asfaltic cu excavatorul de 0,40mc), K=0.8	100 m3	0,030
3	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	6,600
4	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	89,000
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea materialului demolat, imbracamintei rutiere din beton asfaltic cu excavatorul de 0,40mc), K=0.8	100 m3	0,040
6	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	9,600
7	RpAcF04A	Reamenajarea fintinelor, beton C16/20	m3	0,060
8	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Amenajarea capacilor din fonta grele, Tip D400 sau Tip TM)	buc	1,000
9	RpAr3E	Taierea marginii asfaltului cu discuri diamante (fara muncitor)	m	89,000
10	RpCS20F	Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m inaltime	m	99,000
11	DF22A	Deplantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera	buc	2,000

1	2	3	4	5
12	DF21A	Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera	buc	2,000
13	TsC03F1	Excavarea pamintului in debleu exc. 0,4 m.c., in rambleu si umplerea zonelor verzi (acostamente), pamint gr. II, Y = 1,9 t/mc.	100 m3	4,450
14	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	845,120
15	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	4,450
16	DI96	Compactarea casetei in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 6-8 parcurhuri pe o urma (каток самоходный)	100 m3	0,134
17	DI110	Amenajarea stratului din amestec de agregat grosier si agregate fine cu D 45 mm si d = 0, conform SM-EN 13285:2018 (Balast), H=10 cm	m3	17,800
18	DA12B	Strat de fundatie din materiale granulare fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242:A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30, H= 20 cm	m3	35,600
19	DZ01A	Prepararea in statii fixe a amestecului din reciclare la rece a betonului asfaltic, adaugarea a noilor materiale granulate conform SM SR EN 13043:2010, GA85, LA30 (pana la 50%), amestecat cu asfalt frezat (50%) si stabilizate cu ciment conform CP D. 02.12-2014, in statie	m3	18,760
20	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	41,270
21	DA10B	Strat de baza din reciclare la rece a betonului asfaltic, adaugarea a noilor materiale granulate conform SM SR EN 13043:2010, GA85, LA30 (pana la 50%), amestecat cu asfalt frezat (50%) si stabilizate cu ciment conform CP D. 02.12-2014, in statie H=14cm (fara nisip)	m3	18,760
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,080
23	DB19G	Strat de lagatira din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD22.4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, SM SR EN 12591, H=6 cm (fara otel patrat si nisip bituminos)	m2	134,000
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,040
25	DB16H	Strat de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16, SM SR EN 13108-1:2016, SM SR EN	m2	134,000

1	2	3	4	5
		12591, H=4 cm (fara otel patrat si nisip bituminos)		
26	DE10A	Borduri prefabricate din beton,(Бордюры бетонные BR100*30*15)	m	103,000
27	DII11	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	103,000
28	DII12	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DII 11. K=3	m2	103,000
29	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat H=6cm Caramida asezate pe un strat din amestec uscat de ciment 10% si nisip, in, grosime strat de 5 cm (trotuar)	m2	103,000
30	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BR100*20*8, asezarte pe o fundatie din betn	m	103,000
31	CO06A	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,5 m (pilonilor prefabricati la gard - 40 buc)	m	100,000
32	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	0,050
33	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	6,000
34	TsD01A	Deplasarea pamintului vegetal pe acostamente, taluzurile terasamentelor, grosimea 10 cm, manual	m3	5,000
35	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor	100m2	0,500
36	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	0,500
37	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial Marca SCM 2.30	buc	4,000
38	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere	buc	4,000
39	DF17A	Amenajarea marcajului rutier	m2	128,000

Primar



Valeriu POPA

