

CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **Agentia Nationala Pentru Sanatate Publica**

2. Organizatorul procedurii de achiziție **Agentia Nationala Pentru Sanatate Publica**

3. Obiectul achizițiilor **Reparatia capitala a Blocului administrativ a Subdiviziunii Donduseni, a CSP Edinet, amplasat in or. Donduseni, str. Pacii, 5**

No crt.	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	3	4	5
1	Executarea pereului	m ²	68.60
1.1	Demolarea betoanelor Vechi	m ³	5.2
1.2	Compactarea cu pietris h=10cm	m ²	68.60
1.3	Instalarea plasei VR 100x100x4mm	m ²	68.60
1.4	Betonarea pereului h=100mm	m ²	68.60
2	Extinderea apeductului	m	39.00
2.1	Instalarea tevii sub pardosea cu izolare	m	39.00
2.2	Montarea lavuarelor	buc	2
2.3	Instalarea bateriei amestecatoare	buc	2
3	Extinderea sistemului de canalizare	m	45.00
3.1	Sapatura manuala	m ³	28.8
3.2	Montarea caminelor de vizitare	buc	3
3.3	Instalarea tevii de canalizare D=110mm	m	45
3.4	Executarea patului de nisip	m ³	6.75
3.5	Astuparea cu compactare	m ³	22.05
4	Itarirea su schimbarea a grindei de sprigin din lemn la acoperis	m	12.00
5	Izolarea termica a podului	m ²	343.04
6	Etansarea rosturilor intre acoperis si cladirea existenta	m	19.00
7	Revizuirea si repararea sistemului de scurgere la acoperis	m	109.00
8	Reparatia pardoselei	m ²	284.54
8.1	Demontarea pardoselelor vechi din scindura	m ²	284.54
8.2	Executarea stratului de petris cu compactare h=200mm	m ²	284.54
8.3	Instalarea plasei VR 100x100x4mm	m ²	284.54
8.4	Betonarea pardoselei h=100mm	m ²	284.54
8.5	Executarea paroizolatorie	m ²	284.54
8.6	Executarea sapei din mortar h=50mm	m ²	284.54
8.7	Executarea sapei autonivelante h=10mm	m ²	284.54
8.8	Executareapardoselelor din laminat cu plinta din PVC	m ²	284.54
9	Reparatia capital a peretilor cu consolidare	m ²	814.99
9.1	Curatarea de tencuiala a peretilor	m ²	814.99
9.2	Intarirea peretilor cu plasa VR 100x100x4mm	m ²	407.00
9.3	Tencuirea peretilor cu mortar M100 gr.=50mm	m ²	814.99
9.4	Tencuirea peretilor cu amestec uscat cu plasa din fibre de sticla	m ²	814.99
9.5	Vopsirea peretilor cu vopsea lavabila rezistenta la reagenti	m ²	814.99
10	Reparatia Tavanelor	m ²	343.04
10.1	Curatarea tavanelor de tencuiala veche	m ²	343.04



10.2	Montarea tavanului suspendat tip "Armstrong"	m ²	343.04
11	Schimbarea istrmului de electricitate	m ²	343.00
11.1	Montarea panoului de distributie pentru 36 locuri	buc	1
11.2	Instalarea intreruptoarelor 10A;16A;35A	buc	36
11.3	Montarea plafonelor LED	buc	40
11.4	Montarea cordoanelor din cupru VVG ng 3x1.5;3x2.5	m	498.6
11.5	Montarea prizelor	buc	108
11.6	Montarea intreruptoarelor 1clapa;2clape	buc	18

Smeck

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat Agentia Nationala Pentru Sanatate Publica

2. Organizatorul procedurii de achiziție Agentia Nationala Pentru Sanatate Publica

3. Obiectul achizițiilor Reparatia capitala a Blocului administrativ a Subdiviziunii Floresti, a CSP Soroca, amplasat in or. Floresti, bd. Victoriei,

64a

No crt.	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	3	4	5
1	Reparatia capital a acoperisului	m ²	559.00
1.1	Demontarea sistemului de jghebur si burlane	m	
1.2	Demontarea stratului de ruberoid	m ²	559.0
1.3	Reparatia sapei de mortar	m ²	559.00
1.4	Grunduirea suprafetei	m ²	559.00
1.5	Incleerea bi – strat cu material bituminous (Bicroelast)	m ²	559.00
1.6	Montarea sistemului de jghebur si burlane	m	
2	Reparatia capital a sistemului de incalzire cu schimbarea cazanului in incinta caladirii	m ²	559.00
2.1	Schimbarea locului la cazan	buc	1.00
2.2	Schimbarea tevei de gaz	m	20.00
2.3	Demontarea radiatoarelor	buc	12.00
2.3	Schimbarea tevilor de PPR-P	m	132.00
2.4	Montarea radiatoarelor	buc	32.00
3	Reparatia sistemului electric	m ²	559.00
3.1	Panou de distributie	buc	1.0
3.2	Lampi led	buc	60.00
3.3	Intrerupatoare cu 1clape;2clape	buc	27.00
4	Reparatia capitala a coridorului cu inlocuirea timplariei	m ²	64.68
4.1	Schimbarea timplariei usi	buc	24.00
4.2	Tavan Armstrong	m ²	64.68
4.3	Peretii tencuiti si vopsiti cu vopsea lavabila rezistenta la reagenti	m ²	352.00
4.4	Pardoseaua : sapa de mortar si teracota	m ²	64.68
5	Reparatia birourilor et.2 si et1, 2bir.	m ²	246.08
5.1	Tavan Armstrong	m ²	246.08
5.2	Pardoseli bir 23 raschetarea parchetului si vopsirea lui	m ²	29.00
5.3	Pardoseli bir. 10;11;12;13;14;15;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;28; Sapa de mortar, sapa autonivelanta, laminat	m ²	134.4
5.4	Pardoseli bir.6;8;9 plus et1, 2bir.	m ²	63.78
5.5	Peretii tencuiti si vopsiti cu vopsea lavabila rezistenta la reagenti	m ²	611.10

