

CAIET DE SARCINI
FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI
LUCRĂRI
PENTRU LICITAȚIE DSECHISĂ

1. **Autoritatea contractantă: Primăria or. Codru**
2. **Obiectul achiziției: Construcția drumului din str. Potîrnicîi 101- str. Costiujeni 86B din or. Codru**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. 1. Restabilirea axei		
1		Restabilirea traseului	1 km	0,6600
2		Trasarea axelor constructiei de drum si a acceselor	1 km	0,6600
		2. Lucrari de constructie		
		2.1. Lucrari de pregatire a terenului		
		2.1.1. Decapare zona verde dupa bordura (str. Potîrnicîi) S= 3 300 m²		
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m ³	2,9700
4	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (10% din 330m ³)	m ³	33,0000
5	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km 330*1,75	t	577,5000
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m ³	3,3000
		2.1.2. Lucrari de terasamente		
7	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea	100 m ³	7,9200

1	2	3	4	5
		pamintului pina la 10 m, in teren catg. II		
8	TsC22D1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II k=2	100 m3	7,9200
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	7,9200
10	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobascufanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	1 386,0000
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	7,9200
		2.2. Suprafete pavate, asfaltate si borduri		
		2.2.1. Instalare bordurii (str.Poternichii)(1000*300*150=1320m, 1000*200*80 = 665m)		
12	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv (sub borduri 1 320 m.l. x 0,035/ml)	m3	46,2000
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (b=0,10m)	m3	46,2000
14	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Bordura din beton Br 100.30.15, conform SM EN 1340:2010+AC, pe fundatie de beton clasa C16/20)	m	1 320,0000
15	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv (sub borduri =0.028m3/ml) 0.28m3*660m.l.	m3	18,4800
16	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (b=0,10m)	m3	18,4800
17	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea	m	665,0000

1	2	3	4	5
		spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Piatra de borduri BR 100.20.8 de trotuare)		
		2.2.2. Amenajarea trotuarului (str.Poternichii) Imbracaminte cu pavele din beton vibropresat 100x200x6 sura		
18	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	9,9000
19	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr.16-32,H= 0,10m	m3	99,0000
20	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj 200x100x60 sur)	m2	990,0000
		2.2.3. Amenajarea sistemul rutier (str.Poternichii) S = 3 960,00m2		
21	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	39,6000
22	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	39,6000
23	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast; h=10cm	m3	396,0000
24	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire; H-24cm	m3	950,4000
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7 l/m2	t	2,7720
26	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD22,4 cu bitum rutier 50/70	m2	3 960,0000

1	2	3	4	5
27	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t	1,1880
28	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA16 cu bitum rutier 50/70	m2	3 960,0000
29	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	114,0000
2.2.4. Consolidarea zonei verzi dupa bordura (str.Poternichii) S= 1 155m2				
30	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 (pamint cernoziom)	100 m3	1,1500
31	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (115,00m3*1,6t/m3)	t	184,0000
32	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	115,0000
33	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	11,5500
34	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	11,5500
35	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	11,5500
2.2.5. Siguranta circulatiei rutiere				
36	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	4,0000
37	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (indicatoare A900-2 buc; indicatoare B700-2buc)	buc	4,0000

Autoritatea contractantă Primăria or.Codru

Stelian Manic

Data 05 iunie 2024



Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul lucrărilor.