

CAIET DE SARCINI

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCK41 C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	545,000		
2	RpCB18 G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	136,250		
3	TrI1AA0 2F3 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3	t	381,500		
4	TsI50A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	381,500		
5	TsC54B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	81,600		
6	CC03C1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montare plase sudate la inaltimi peste 35 m, la placi	kg	1 620,00 0		
7	CG22A3 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	545,000		
8	CG01A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	545,000		

1	2	3	4	5	6	7
9	CN54A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Aplicarea manuala a grundului Primer intr-un strat, la pardoseli	m2	545,000		
10	CG56A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	545,000		
11	CN54A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Aplicarea manuala a amestecului Hidrostop intr-un strat, la pardoselo interioare	m2	545,000		
12	CN54A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Aplicarea manuala a grundului cu cuar Betonokontakt intr-un strat, la pardoseli	m2	545,000		
13	CG49A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum sportiv Grabosport), la pardoseli (cu covorul Beneficiarului)	m2	545,000		

Total:

Прямые затраты	?
CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %
Cheltuieli de transport (ПЗ) * 5 %	5,00 %
Total ПЗ+CASM+Cheltu	100,00 +
Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %
Total Total+CR	100,00 +
Beneficiu (Total) * 6 %	6,00 %
Total Total+B	100,00 +
TVA (Total) * 20 %	20,00 %

Total deviz: