

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia salii de dans la IP LT "Alexandru cel Bun"**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Demontari		
1	RpCR29A	Curatarea suprafetei de lucru (de vopsea, var), cu decapant	m2	77,000
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	32,000
3	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	2,800
4	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie cu recuperarea materialelor	m2	3,000
5	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize)	buc	1,000
6	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu	m	5,000
7	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (grile de ventilare)	kg	2,000
8	TrI1AA02A1	Incarcarea deseurilor de constructie	t	3,000
9	TsI50A5	Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	3,000
		2. Pereti		
10	CD55A	Zidarie din blocuri de Fortan la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	1,100
11	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	35,000
12	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	35,000
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	112,000
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (inclusiv montarea coltarului de aluminiu)	m2	112,000
15	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla /plasa/aplicat pe suprafata peretilor,inclusiv stratul de amorsaj	m2	112,000
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	112,000
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	112,000

1	2	3	4	5
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	112,000
		3. Goluri		
19	RpCR29A	Curatarea suprafetei de lucru (de vopsea, var), cu decapant	m2	5,200
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,200
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (inclusiv montarea coltarului de aluminiu)	m2	5,200
22	CK18C	Montarea coltarului din aluminiu (20x20 mm)	m	21,000
23	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla /plasa/aplicat pe suprafata peretilor, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,200
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,200
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	5,200
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,200
		4. Electricitate		
27	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp	m	5,000
28	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000
		5. Ventilare		
29	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	3,000
30	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie cu dimensiunile de 40x25 cm	buc	2,000