

Cuprins Scoala auxiliara nr.7, str.Alexei Mateevici, 15

Simbol	Denumire	Pagina
C	Cuprins Dosar Raportare	
17	Scoala auxiliara nr.7, str.Alexei Mateevici, 15	
17.1	Amenajarea teritoriului	
Formularul nr. 1	Lista cu cantitatile de lucrari	2
17.2	Semnalizarea de paza automata	
Formularul nr. 1	Lista cu cantitatile de lucrari	4
17.2.2	Utilaj	
Formularul nr. 1	Lista cu cantitatile de lucrari	5

Obiectivul: Scoala auxiliara nr.7, str.Alexei Mateevici, 15

Obiectul: Amenajarea teritoriului

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 17.1

Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
Capitolul 1.1. Teren de joaca. Lucrari de demontare				
1.1	TsA01F1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala	m3	22,2000
1.2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu.	m3	2,0000
1.3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	21,0000
1.4	RpCP45A	Demontarea portilor metalice.	kg	450,0000
1.5	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc.	kg	107,0000
1.6	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile.	m2	5,0000
1.7	TsH92B	Incarcarea in auto: gunoi	t	50,0000
1.8	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	50,0000
TOTAL Capitolul 1.1. Teren de joaca. Lucrari de demontare				
Capitolul 1.2. Teren de joaca. Pardosea				
1.9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris. (gr.10cm)	m3	13,8000
1.10	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa VR-1 150x150, D=4 mm, 1,37 kg/m2)	kg	190,0000
1.11	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (B12,5)	m3	13,8000
1.12	CG08B adopt	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, cu dale flexibile din cauciuc gr.25mm (Nota: din resursele materiale ramin-dale flexibile din cauciuc si nisip cuartos, restul se exclud)	m2	138,0000
TOTAL Capitolul 1.2. Teren de joaca. Pardosea				
Capitolul 1.3. Teren de joaca. Pereti				
1.13	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu Betonocontact	m2	21,0000
1.14	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli exterioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil.	m2	21,0000
1.15	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare. (Balustrada de protectie)	kg	150,0000
TOTAL Capitolul 1.3. Teren de joaca. Pereti				
Capitolul 2. Porti la intrarea pe teritoriu				
1.16	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare	m2	15,0000
TOTAL Capitolul 2. Porti la intrarea pe teritoriu				
Capitolul 3. Intrarea in subsol				
1.17	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (B12,5)	m3	1,0000
1.18	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	110,0000
1.19	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectioniilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv.	t	0,1100
1.20	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	7,5000
1.21	CK12D1	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	5,0000
TOTAL Capitolul 3. Intrarea in subsol				

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin, www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Scoala auxiliara nr.7, str.Alexei Mateevici, 15

Obiectul: Semnalizarea de paza automata

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 17.2

Devizul: Lucrari de montare				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.1	10-08-001-06	Aparate receptoare: Dispozitive "PC" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: Сетевой контроллер управления доступом (контроль 2 двери)	buc	1,0000
1.2	08-03-573-4	Pupitre si dulapuri de comanda - Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350. (Бокс металлический)	buc	1,0000
1.3	10-08-003-6	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Резервный источник питания РИП-12 / 3А)	buc	1,0000
1.4	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (Замок-болт электрический)	buc	2,0000
1.5	10-08-002-01	Avertizoare "PC" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (Датчик магнитоконтактный)	buc	2,0000
1.6	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (Замок электромагнитный)	buc	2,0000
1.7	10-03-002-11	Placi diverse (SWitch 5 Port)	placa	1,0000
1.8	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1.	1 km	0,2000
1.9	Pret de piata	Кабель УТР cat.5е мед. жил.	m	100,0000
1.10	Pret de piata	Кабель силовой 2x0,75 ШВВП	m	100,0000
1.11	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixeare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m	0,2000
1.12	Pret furnizor	Труба гофрированная ПВХ Д18 мм	m	200,0000

Devizul: Utilaj				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
2.1	Pretul furnizorului	Сетевой контроллер управления доступом (контроль 2 двери)	buc	1,0000
2.2	Pretul furnizorului	Бокс металлический	buc	1,0000
2.3	Pretul furnizorului	Резервный источник питания РИП-12 / 3А	buc	1,0000
2.4	Pretul furnizorului	Аккумулятор, 12В, 7 А/ч	buc	1,0000
2.5	Pretul furnizorului	Замок-болт электрический	buc	2,0000
2.6	Pretul furnizorului	Доводчик дверной	buc	2,0000
2.7	Pretul furnizorului	Датчик магнитоконтактный	buc	2,0000
2.8	Pretul furnizorului	Замок электромагнитный	buc	2,0000
2.9	Pretul furnizorului	SWitch 5 Port	buc	1,0000

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Scoala auxiliara nr.7, str.Alexei Mateevici, 15

Obiectul: Semnalizarea de paza automata

Devizul: Utilaj

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 17.2.2

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1	Pretul furnizorului	Сетевой контроллер управления доступом (контроль 2 двери)	buc	1,0000
2	Pretul furnizorului	Бокс металлический	buc	1,0000
3	Pretul furnizorului	Резервный источник питания РИП-12 / 3А	buc	1,0000
4	Pretul furnizorului	Аккумулятор, 12В, 7 А/ч	buc	1,0000
5	Pretul furnizorului	Замок-болт электрический	buc	2,0000
6	Pretul furnizorului	Доводчик дверной	buc	2,0000
7	Pretul furnizorului	Датчик магнитоконтактный	buc	2,0000
8	Pretul furnizorului	Замок электромагнитный	buc	2,0000
9	Pretul furnizorului	SWitch 5 Port	buc	1,0000

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.