

Liceul teoretic "Andrei Vartic"
or.Ialoveni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000

Lista cu cantitațile de lucrări №
Lucrari de reparatii a încăperilor subsolului

(denumirea lucrări)

No crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de reparatii Capitolul 1.1. Cabintul personalului tehnic Capitolul 1.1.1. Peretii				
1	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos pe suprafetele peretilor	m2	44,000		
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	44,000		
3	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	44,000		
		Capitolul 1.1.2. Tavane				
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	18,000		
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos pe suprafetele tavanelor	m2	18,000		
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	18,000		
		Capitolul 1.1.3. Timplaria				
7	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,800		
8	CK25A	Montarea usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,800		
		Capitolul 1.2. Cabintul psihologului Capitolul 1.2.1. Peretii				
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	53,000		
10	CF50B	Reparatii de tencuiele interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	14,000		
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	53,000		

1	2	3	4	5	6	7
12	CF15A	Tencuieli interioare, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la glafuri	m2	2,000		
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri	m2	2,000		
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos la glafuri	m2	5,000		
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	5,000		
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2	5,000		
Capitolul 1.2.2. Tavane						
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	27,000		
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos pe suprafetele tavanelor	m2	27,000		
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	27,000		
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	27,000		
21	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	24,300		
Capitolul 1.2.3. Timplaria						
22	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	4,000		
23	CK25A	Montarea usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,000		
Capitolul 1.3. Sala mica de sport						
Capitolul 1.3.1. Peretii						
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu „Betoncontact”	m2	93,000		
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	93,000		
26	CF15A	Tencuieli interioare, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la glafuri	m2	93,000		
27	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	93,000		
28	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Plasa PVC) la pereti	m2	93,000		
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos pe suprafetele peretilor	m2	93,000		
30	CK26D	Pervazuri (Coltar din aluminiu pentru protectia muchilor),	m	13,000		
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	93,000		

1	2	3	4	5	6	7
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	93,000		
		Capitolul 1.3.2. Tavane				
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	60,000		
34	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	60,000		
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos pe suprafetele tavelor	m2	60,000		
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	60,000		
37	CK26D	Pervazuri (Coltar din aluminiu pentru protectia muchiilor),	m	36,000		
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	60,000		
39	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	54,000		
		Capitolul 1.3.3. Timplaria				
40	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	4,100		
41	CK25A	Montarea usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,100		
42	RpCR23 A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea	m2	9,000		
		Capitolul 1.4. Depozit pentru chimie				
		Capitolul 1.4.1. Peretii				
43	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	38,000		
44	CF15A	Tencuieli interioare, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime	m2	38,000		
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	38,000		
46	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38,000		
47	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Plasa PVC) la pereti	m2	38,000		
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos pe suprafetele peretilor	m2	38,000		
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	38,000		
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza	m2	38,000		

1	2	3	4	5	6	7
		de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti				
		Capitolul 1.4.2. Tavane				
51	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strāt, la pereti si tavane interioare	m2	10,000		
52	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,000		
53	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Plasa PVC) la tavane	m2	10,000		
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos pe suprafetele tavanelor	m2	10,000		
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	10,000		
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsa pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	10,000		
		Capitolul 1.4.3. Pardosele				
57	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton	m2	10,000		
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gros.5 cm	m2	10,000		
59	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm	m2	10,000		
60	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	10,000		
61	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	14,000		
		Capitolul 1.4.4. Timplaria				
62	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,000		
63	CK25A	Montarea usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,000		
		Capitolul 1.5. Coridor Capitolul 1.5.1. Peretii				
64	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	108,000		
65	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (fortan) la pereti cu prepararea manuala	m3	0,800		

1	2	3	4	5	6	7
		a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m				
66	CF15A	Tencuieli interioare, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime	m2	116,000		
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	116,000		
68	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	116,000		
69	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Plasa PVC) la pereti	m2	116,000		
70	CK26D	Pervazuri (Coltar din aluminiu pentru protectia muchiiilor),	m	72,000		
71	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos pe suprafetele peretilor	m2	116,000		
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	116,000		
73	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	116,000		
		Capitolul 1.5.2. Tavane				
74	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	45,000		
75	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	40,500		
		Capitolul 1.5.3. Pardosele				
76	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	46,000		
		Capitolul 1.5.4. Timplaria				
77	CK25A	Montarea usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,800		
		Capitolul 1.6. Nise pentru iluminare				
		Capitolul 1.6.1. Peretii				
78	RpCJ13 A	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, de 2 cm grosime, la tavane, pe blocuri ceramice, elemente de umplutura din beton sau caramida, executata cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si stratul vizibil	m2	58,000		
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	156,000		
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	156,000		
		Capitolul 1.6.2. Pardosele				

1	2	3	4	5	6	7
81	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gros.5 cm	m2	37,000		
82	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm	m2	37,000		
83	RpCB02 D	Beton turnat la parapete, la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier	m3	1,250		
Capitolul 2. Lucri electrice						
Capitolul 2.1. Depozitul de Chimie						
84	RpEF02 A	Montarea corpuri de iluminat, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip LED complet echipate	buc	2,000		
85	RpEE01 A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000		
86	RpED09 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5	m	12,000		
Capitolul 2.2. Coridor						
87	RpEF02 A	Montarea corpuri de iluminat, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip LED complet echipate	buc	8,000		
88	RpEE01 A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	4,000		
89	RpED09 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5	m	72,000		
90	RpEB01 A	Cablu de putere cu fibre din cupru, BBΓ	m	34,000		



APROBATA
L.S.

Investitor

M. B. S. / V. Sacaraj