

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**



1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria mun.Soroca
2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria mun.Soroca
3. Obiectul achizițiilor Reparatia curenta a trotuarului de pe str.Stefan cel Mare 128 (intersectia str.Stefan cel Mare cu str.Viilor) mun.Soroca

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.		Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5	
		1. Desfaceri			
1	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2		258,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m		103,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	
3	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3		41,2800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	
	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0586	
4	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3		0,4600
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	
5	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t		81,6800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t		81,6800
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	
		2. Bordure			

1	2	3	4	5
7	TSC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30,(clas de granulozitate 11,2-22,4mm),conform SR EN 13242+A1:2008, IDT H=10cm (sub bordure)	m3	5,5600
	93100600199	Muncitor necalificat	h-om	0,9900
	14111222017	Piata sparta	m3	1,1500
	41001262028	Apa	m3	0,1000
	29123400025	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100
	25922700040	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200
8	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30 cm, pe fundatie de beton clasa C12/15 30x15 cm	m	103,0000
	93100600199	Muncitor necalificat	h-om	0,1500
	71290200128	Pavator	h-om	0,5200
	26631021000	Beton clasa C12/15	m3	0,0450
	26511221000	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700
	14211022005	Agregate naturale 0,0-3,0 mm	m3	0,0090
	41001162028	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060
	26661228002	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 10x20 cm	m	36,0000
	93100600199	Muncitor necalificat	h-om	0,1200
	71290200128	Pavator	h-om	0,1800
	26631021000	Beton clasa C12/15	m3	0,0480
	26511221000	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200
	14211022005	Agregate naturale 0,0-3,0 mm	m3	0,0030
	26661228003	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	1,0050
	41001162028	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030
		3. Amenajare cu pava gr 4cm		
10	TSD05A	Compactarea cu maini mecanice de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint	100 m3	0,5200

1	2	3	4	5	
		necoeziv			
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	
	29522700040 21	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	
11	TsC54B	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concasate sau rezistente la fragmentare LA 30,(clas de granulozitate 11,2-22,4mm),conform SR EN 13242+A1:2008, IDT H=10cm	m3		25,8000
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	
	14111222017 52-1	Agregate naturale concasate 11.2-22.4mm	m3	1,1500	
	41001262028 18	Apa	m3	0,1000	
	29123400025 06	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	
	25922700040 21	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	
12	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 20x10x4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2		258,0000
	71290200128 00	Pavator	h-om	0,5802	
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	0,0158	
	26511221000 27	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	
	26511221004 42	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	
	26611128006 55-2	Placi din beton, pentru trotuare 20x10x4cm	m2	1,0150	
	14211022005 46-1	Agregate naturale cilindrate 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	
	14211022005 47-1	Agregate naturale cilindrate 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	
	28811160027 01	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	
		4. Capac la camine de vizitare			
13	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc		5,0000
	71220500134 00	Zidar	h-om	0,8000	
	71290400101 10	Asfaltator	h-om	0,4500	
	26401123007	Caramizi	buc	44,0000	

1	2	3	4	5
1	26631021011	Mortar M-100 Z	m3	0,0300
14	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm.	m2	6,0000
	71290400101	Asfaltator	h-om	1,1000
	14221022055	Beton asfaltic	t	0,1610
	23203226001	Bitum	t	0,0006
	29123400025	Motocompresor	h-ut	0,1750
	29522400040	Compactor	h-ut	0,0140
	29522700004	Topitor de bitum	h-ut	0,0080
	29525000050	Tractor	h-ut	0,0080
		6. Gard		
15	RpCM33B	Demontarea placajelor din piatra	m2	81,0000
	71320100109	Faiantar	h-om	1,1500
	93100600199	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500
	41001262028	Apa	m3	0,0030
	29221400067	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 t)	h-ut	0,0200
16	RpCM10C	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor mai mari de 0,2 mp/buc inclusiv Material marunt (cirpe, dreptare etc.)=1,0100	m2	88,0000
	93100600199	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000
	71220300129	Pietrar	h-om	5,6000
	26641021020	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0300
	26611128008	Placi de piatra,	m2	1,0200
	28752758915	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3900
	14211022005	Nisip sortat nespalat de riu si iacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0390
	26531021008	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,5000
	41001162028	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200
	26511221004	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,9500

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			31 333,23
		Total Desfaceri Inclusiv salariu				31 333,23 25 694,65
		2. Bordure				
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30,(clas de granulozitate 11,2-22,4mm),conform SR EN 13242+A1:2008, IDT H=10cm (sub bordure)	m3	5,5600	531,35 93,65	2 954,33 520,72
8	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30 cm, pe fundatie de beton clasa C12/15 30x15 cm	m	103,0000	295,93 63,38	30 481,21 6 528,35
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 10x20 cm	m	36,0000	197,23 28,38	7 100,35 1 021,68
		<i>Total</i>	lei			40 535,89
		Total Bordure Inclusiv salariu				40 535,89 8 070,75
		3. Amenajare cu pavaj gr 4cm				
10	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,5200	2 133,12 834,37	1 109,22 433,87
11	TsC54B	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concasate sau rezistente la fragmentare LA 30,(clas de granulozitate 11,2-22,4mm),conform SR EN 13242+A1:2008, IDT H=10cm	m3	25,8000	531,35 93,65	13 708,93 2 416,27
12	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 20x10x4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	258,0000	329,60 56,38	85 035,93 14 546,46

1	2	3	4	5	6	7
13	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Material marunt (apa, dreptare)=1,0200	buc	5,0000	509,42 118,25	2 547,10 591,25
		4. Capac la camine de vizitare				
		Total Amenajare cu pavaaj gr 4cm				99 854,08
		Inclusiv salariu				17 396,60
14	DI93C	Plombarea gropilor la inbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm.	m2	6,0000	440,59 104,06	2 643,54 624,36
		5. Carosabilul				
		Total Capac la camine de vizitare				2 547,10
		Inclusiv salariu				591,25
		Total	lei			2 547,10
		Total Carosabilul				2 643,54
		Inclusiv salariu				624,36
		6. Gard				
15	RpCM33B	Demontarea placajelor din piatra	m2	81,0000	218,09 217,58	17 665,29 17 623,98
16	RpCM10C 2	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glaturilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostitute cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor mai mari de 0,2 mp/buc inclusiv Material marunt (cirpe, dreptare etc.)=1,0100	m2	88,0000	1 046,75 605,44	92 113,75 53 278,72
17	RpCM10C 2	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la parapet, fixate cu crampoane de otel si mortar de	m2	62,4000	1 082,80 605,44	67 566,95 37 779,45

1	2	3	4	5
18	CO07A	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit	kg	1 024,0000
19	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	70,8800

Elaborator de devize NACLITCHII Dmitrii

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

