

**Constructia rețelor de
alimentare cu apa a zonei II in
Sofia. r-nul Drochia**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-4-2

**Трубопроводы и арматура водонапорной башни 50м3 Теренул "А" a sondei
nr.607**

Valoarea de deviz 18 277,75 lei

Intocmit in prețuri curente

Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
				Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
2	3	4	5	6	7
AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50- 100 mm Труба стальная д=100х4,5 в земле	m	6,00	167,39 28,83	1 004,35 172,98
AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50- 100 mm Труба стальная д=80х4	m	6,00	135,91 28,83	815,46 172,98
AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50- 100 mm Труба стальная д=15х2,8	m	2,00	56,53 28,83	113,07 57,66
IzL02A	Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind normala	m2	3,90	74,34 23,21	289,93 90,53
TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	11,00	118,78 118,78	1 306,58 1 306,58
TsD01B	Imprastierea cu lopata a	m3	11,00	17,87	196,62

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu			17,87	196,62
7	SA03I	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 4" Трубы стальные д=100x4,5	m	2,00	305,85 190,28	611,69 380,56
8	SA03H	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 3" Труба стальная д=80x4	m	2,00	229,42 144,15	458,84 288,30
9	SA03A	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 1/2" Труба д=15x2,8	m	4,00	29,45 20,18	117,79 80,72
10	IzA06A	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email)	m2	1,24	138,03 107,88	171,16 133,77
11	AcF11A	Spalarea conductelor din otel pina la 2", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	6,00	10,35 4,04	62,07 24,22
12	AcF11B	Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si-imbinarea, inaintea receptiei	m	16,00	15,86 5,77	253,77 92,26
13	SB02C	Pise de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm Тройник стальной 100x80	buc	1,00	342,28 30,56	342,28 30,56
14	SB02C	Pise de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm Тройник стальной 100x15	buc	1,00	307,60 30,56	307,60 30,56

2	3	4	5	6	7
SB02B	Piesa de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 75 mm Тройник стальной 80x50	buc	1,00	209,85 24,22	209,85 24,22
SB02B	Piesa de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 75 mm Переход стальной 80x50	buc	1,00	120,57 24,22	120,57 24,22
SB02C	Pise de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm Отвод стальной д=100	buc	2,00	165,69 30,56	331,39 61,12
SB02B	Piesa de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 75 mm Отвод стальной д=80	buc	1,00	110,27 24,22	110,27 24,22
Цена фирмы	Головка соединительная муфтовая д=50	buc	2,00	55,00 0,00	110,00 0,00
RpIC25D	Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 100-125 mm д=100	buc	3,00	351,57 86,49	1 054,71 259,47
RpIC25C	Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 65-80 mm д=80	buc	3,00	258,85 57,66	776,54 172,98
SD11E	Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 100 mm Задвижка д=100	buc	1,00	1 209,31 63,43	1 209,31 63,43
SD11D	Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 80 mm Задвижка д=80	buc	1,00	946,04 57,66	946,04 57,66
SD17A	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) Вентиль пожарный	buc	2,00	1 148,62 242,17	2 297,23 484,34

2	3	4	5	6	7
	д=50				

	Total
	Fondul social si medicale
	Transportarea materialelor
	Cheltuieli de depozitare
	Total
	Cheltuieli de regie
	Total
	Beneficiu de deviz
	Total deviz:
	Inclisiv salariu

Intocmit

Dudceac

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Andreeva

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

