

**Lucrări de reparație a unei
porțiuni a străzii Centinarului
din s. Cojușna, r. Strășeni**
(denumirea obiectivului)

CAIETUL DE SARCINI

Valoarea de deviz 629 132,28 lei (fără TVA)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure	100m2	14,00
2	TsI51A3	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	87,50
3	DI155A k=1,2	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Hmed=6cm)	m2	1 400,00
4	TsI51A3	Transportarea materialulu frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	154,00
5	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 400,00
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,84
7	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BADPC 22,4 - SM EN 13108:2016, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 400,00
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,42
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 - SM EN 13108:2016, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 400,00