

**Работы водоснабжения район
" Genclik" АТО Гагауз Ери
мун.Комрат (6-2019-3-ТХ)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-4-2
Насосная станция . Оборудование.
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Трубы и фасонные части.		
1	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Труба РЕHD для отвода дренажных вод ф40х3,7)	m	10,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18
	2521216710001 14037	Труба РЕHD ф40х3,7	m	10,03
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,40
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,40
2	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm (ф40мм)	m	10,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,04
	2875277410000 0	Compresor 5m3/min	h-ut	0,02
3	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (Трубы PVC ф160 для вентиляции l=3м)	m	6,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,80
	2521670050016 0	Трубы PVC ф160	m	6,24
4	Pret de piata	Флюгарка ф160	buc	2,00

1	2	3	4	5
	4545888218789 89	Флюгарка ф160	buc	2,00
5	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg(Отвод 90* ф160)	buc	2,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,22
	2524906711000 160	Отвод 90* ф160	buc	2,00
Cheltuieli directe				
Asigurare soiciala si medicale				
Cheltuieli de transport				
Colectarea materialelor				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli regie				
Total				
Beneficul de deviz				
Total Трубы и фасонные части.				
		2. Монтажные работы		
6	IA30C	Монтаж компл. насосной станции в полиэт. корпусе тип "Fagure" диам.2м толщ. стенки не менее 100мм	buc	1,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	18,80
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,59
Cheltuieli directe				
Asigurare sociale				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli regie				
Total				
Beneficul de deviz				
Total Монтажные работы				
		3. Оборудование.		
7	Pret de piata	Насосная станция в полиэт. корпусе тип "Fagure" диам.2м толщ. стенки не менее 100мм(с антиконденс. покрытием, лестницей,крышкой с газ. амортизат.насос. с част. преобраз.щитом управл.вентиляцией, отоплением, дрена. насосом, автом. расш. баком на 50л, электромпгн.	buc	1,00

1	2	3	4	5
		расход.)(Нас. ус-ка Q=25м3/час, H=70м, N=6,98кВт)(Нас. ус-ка SiBoost Start 3 Helix VE 1006R)(Дренажный насос TM 32/8)("AXIMA")		
	1235456678912 345	Насосная станция в полиэт. корпусе тип " Fagure" диам.2м	buc	1,00
8	Pret de piata	Тренога телескопическая с ручной талью 1,5м	buc	1,00
	4545888218989	Тренога телескопическая с ручной талью 1,5м	buc	1,00
Cheltuieli directe				
Colectarea materiale				
Total Оборудование.				

Total deviz:
Inclusiv salariu

