

**Obiect Constructia unor sectoare de strazi din
or. Drochia – str. Nicolae Dimo**

Investitor Primăria or. Drochia

Catalog de prețuri unitare pentru obiect

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Capitol V - str. N. Dimo		
		1.1. Lucrari de terasament		
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,65 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea terasamentului in debleu, caseta sistemului rutier, excavarea terasamentului din depozitul existent, incarcarea si transportul in locul de acumulare)	100 m3	
	2952260003501-65	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,65 mc	h-ut	2,250
		<i>Total</i>	lei	
2	TsI51A5	Transportarea terasamentului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383
		<i>Total</i>	lei	
3	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360
	1411122201646-31.5	Piatra split fr.8-31.5 mm LA/30	m3	0,004
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400
		<i>Total</i>	lei	
4	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv (fundatia casetei) 6 treceri	100 m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,020
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,740
		<i>Total</i>	lei	
		1.2. Demolarea acceselor in curti existente		
5	PJ05B	Darimarea betoanelor cu ciocan cu aer comprimat	m3	
	7111020030200	Miner	h-om	4,640
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4,0-5,9 m3/min	h-ut	0,612
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,306
		<i>Total</i>	lei	
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat)	100 m3	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250
		<i>Total</i>	lei	
7	TsI51A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383
		<i>Total</i>	lei	
8	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360
	1411122201752	Piatra split LA/30 fr. 8-31.5	m3	0,004
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400
		<i>Total</i>	lei	
9	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>	lei	
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat)	100 m3	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250
		<i>Total</i>	lei	
11	TsI51A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383
		<i>Total</i>	lei	
12	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360
	1411122201752	Piatra split LA/30 fr. 8-31.5	m3	0,004
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400
		<i>Total</i>	lei	
		1.3. Demolarea imbracamintei rutiere		
13	Dl118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138
		<i>Total</i>	lei	
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat)	100 m3	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250
		<i>Total</i>	lei	
15	TsI51A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383
		<i>Total</i>	lei	
16	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360
	1411122201752	Piatra split LA/30 fr. 8-31.5	m3	0,004
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400
		<i>Total</i>	lei	
		1.4. Consolidarea acostamentelor cu pamint vegetal si pietris		
17	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului vegetal)	100 m3	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250
		<i>Total</i>	lei	
18	TsI51A5	Transportarea terasamentului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383
		<i>Total</i>	lei	
19	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360
	1411122201752	Piatra split LA/30 fr. 8-31.5	m3	0,004
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400
		<i>Total</i>	lei	
20	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180
		<i>Total</i>	lei	
21	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,820
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,960
		<i>Total</i>	lei	
22	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,660
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000

1	2	3	4	5
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,386
		Total	lei	
23	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (piatra sparta sort 8-31,5, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010)	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317
	1411122201672-8401	Piatra sparta sort 8-31,5, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	0,126
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,007
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045
		Total	lei	
		1.5. Amenajarea sistemului rutier		
24	DI110	Amenajarea stratului de structură în covată drumului din material demolat h-15 cm	m3	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,150
	1421102200467-01	Amestec de prundis de la demolare.	m3	1,220
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,070
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0216
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097
		Total	lei	
25	DI110	Amenajarea stratului suport (Amestec de agregate D:6,3 mm și d=0 GA80) H-10 cm	m3	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,150
	1421102200467-63	Agregate grosier și agregate fine cu D>6.3mm d=0mm GA80	m3	1,220
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,070
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0216
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097
		Total	lei	
26	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire (piatră spartă (split) fr.8-60 LA/30 , h=16cm)	m3	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600
	1411122201646-31.5	Piatră split fr.8-31.5 mm LA/30	m3	0,203
	1411122201672-63	Piatră split fr.31.5-63mm,LA/30	m3	1,219
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,150
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,042
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015
		Total	lei	
27	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire (piatră spartă (split) fr.8-60 LA/30 , h=10cm)	m3	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600
	1411122201646-31.5	Piatră split fr.8-31.5 mm LA/30	m3	0,203
	1411122201672-63	Piatră split fr.31.5-63mm,LA/30	m3	1,219
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,150
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,042
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015
		Total	lei	
28	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic, 0,7 l/m2	t	
	23203226000401	Bitum 50/70	t	1,030
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300
		Total	lei	
29	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică (beton cu criblură BA 16 conform CP D.02.25:2021);nisipul bituminos se exclude; H=6 cm (k=1.5) Коэффициент к трудозатратам=1,500 Коэффициент к материалам=1,500 Коэффициент к машинам=1,500	m2	

1	2	3	4	5
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050
	111100010001311-16	Beton asfatic cu criblura, BA16 conform CP D.02.25:2021	t	0,094
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053
		<i>Total</i>	lei	
30	material	Beton asfatic deschis cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului	t	
	11110001000-16	Beton asfatic cu criblura, BA16 conform CP D.02.25:2021	t	1,000
		<i>Total</i>	lei	
		1.6. Montarea bordurei		
31	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.8-31.5mm	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990
	1411122201752	Piatra split LA/30 fr. 8-31.5	m3	1,150
	4100126202818	Apa	m3	0,100
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420
		<i>Total</i>	lei	
32	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20, XF2)	m	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,170
	7129020012800	Pavator	h-om	0,510
	2663102100000-16/20	Beton C16/20 XF2	m3	0,053
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,010
	4100116202818	Apa	m3	0,006
	2666122800284-3015	Bordura beton 100x30x15cm	m	1,005
		<i>Total</i>	lei	
33		Beton C16/20 XF2 (se scade la norma DE10E)	m3	
	2663102100000-16/20	Beton C16/20 XF2	m3	1,000
		<i>Total</i>	lei	
		1.7. Constructia trotuarului		
34	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covatei) incarcarea	100 m3	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250
		<i>Total</i>	lei	
35	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060
		<i>Total</i>	lei	
36	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului decapat)	100 m3	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250
		<i>Total</i>	lei	
37	TsI51A5	Transportarea terasamentului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383
		<i>Total</i>	lei	
38	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,380
	1411122201646-31.5	Piatra split fr.8-31.5 mm LA/30	m3	0,005
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,420
		<i>Total</i>	lei	
39	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a platformelor)	100m2	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,380

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>	lei	
40	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra split LA/30 la trotuare (amenajarea stratului de piatra split; fr 8-63 LA/30, H= 15cm)	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,256
	1411122004-8	Piatra split fr.8-31,5 LA/30	m3	0,174
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,020
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055
		<i>Total</i>	lei	
41	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111($\kappa=+3$) Coeficient la manoperei=3,000 Coeficient la pentru materiale=3,000 Coeficient la utilajului=3,000	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0057
	1411122004-8	Piatra split fr.8-31,5 LA/30	m3	0,0135
		<i>Total</i>	lei	
42	DE18A	Amenajarea trotuarului din pavaj pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, în proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip Caramida h-6 cm culoare gri)	m2	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158
	2661112800655-6	Placi din beton, pentru trotuare (Pavaj tip caramida H= 6 cm culoare gri)	m2	1,015
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020
		<i>Total</i>	lei	
43	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton , (instalarea bordurii mici BR 100x20x8cm la trotuar) pe fundatie de beton C12/16 XF2	m	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180
	2663102100000-16/20	Beton C16/20 XF2	m3	0,048
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003
	2666122800325	Bordura de dimensiuni 100x20x8 cm	m	1,005
	4100116202818	Apa	m3	0,003
		<i>Total</i>	lei	
		1.8. Drumuri laterale		
		1.8.1. Terasament		
44	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, în pamint cu umiditate naturala, descarcare în autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250
		<i>Total</i>	lei	
45	TsI51A5	Transportarea terasamentului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383
		<i>Total</i>	lei	
46	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului, (terasamentu se exclude)	100 m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,380
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,420
		<i>Total</i>	lei	
47	TsE05C	Nivelarea (Finisarea) cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente,(finisarea terasamentului cu autogrederul pina la 10m)	100m2	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,312
		<i>Total</i>	lei	
48	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, în straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat în parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,070
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,702

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>	lei	
		1.8.2. Sistem rutier Tip I		
49	DI110	Amenajarea stratului drenant (Amestec de agregate grosier si agregate fine cu D mai mic sau egal cu 45) conform SR-EN 13242+A1: 2008 H-15cm,	m3	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,150
	1421102200467-278	Agregate grosier si agregate fine cu D mai mic sau egal cu 45	m3	1,220
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,070
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097
		<i>Total</i>	lei	
50	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra split, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra split fr.8-63, LA/30) H=16 cm.	m3	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600
	1411122201646-31.5	Piatra split fr.8-31.5 mm LA/30	m3	0,203
	1411122201672-63	Piatra split fr.31.5-63mm,LA/30	m3	1,219
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015
		<i>Total</i>	lei	
51	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra split, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra split fr.8-63, LA/30) H=14 cm.	m3	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600
	1411122201646-31.5	Piatra split fr.8-31.5 mm LA/30	m3	0,203
	1411122201672-63	Piatra split fr.31.5-63mm,LA/30	m3	1,219
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015
		<i>Total</i>	lei	
52	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,8 l/m2	t	
	23203226000401	Bitum 50/70	t	1,030
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300
		<i>Total</i>	lei	
53	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4, CP D.02.25:2021) nisipul bituminos din norma se exclude; h=6cm	m2	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060
	111100010001310-22	Beton asfaltic BAD 22.4; conform CP D.02.25:2021	t	0,141
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079
		<i>Total</i>	lei	
54	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfalti, 0.4l/m2	t	
	23203226000401	Bitum 50/70	t	1,030
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300
		<i>Total</i>	lei	
55	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021) nisipul bituminos se exclude; H=4 cm	m2	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050
	111100010001311-16	Beton asfaltic cu criblura, BA16 conform CP D.02.25:2021	t	0,094
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>	lei	
56	material	Beton asfatic cu criblura, BA16, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului	t	
	111100010001311-16	Beton asfatic cu criblura, BA16 conform CP D.02.25:2021	t	1,000
		<i>Total</i>	lei	
		1.8.3. Tip II		
57	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra split fr.8-31.5, LA/30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940
	1411122201661-63	Piatra split fr.8-63,LA/30	m3	18,900
	1411122201752	Piatra split LA/30 fr. 8-31.5	m3	1,500
	1411122201646-31.5	Piatra split fr.8-31.5 mm LA/30	m3	1,000
	11202062010361	Savura	m3	1,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,042
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,414
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106
		<i>Total</i>	lei	
		1.9. Amenajarea intrarilor in curti		
		1.9.1. Terasament		
58	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (încărcarea)	100 m3	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250
		<i>Total</i>	lei	
59	TsI51A5	Transportarea terasamentului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383
		<i>Total</i>	lei	
60	TsC51C	Lucrări la descărcarea pământului	100 m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,380
	1411122201646-31.5	Piatra split fr.8-31.5 mm LA/30	m3	0,005
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,420
		<i>Total</i>	lei	
61	TsE05C	Nivelarea (Finisarea) cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente,(finisarea terasamentului cu autogrederul pînă la 30m)	100m2	
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,312
		<i>Total</i>	lei	
62	TsD7A1	Compactarea mecanică a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, în straturi succesive de 15-20 cm grosime după compactare, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se cu pământ necoeziv	100 m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,070
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	8,702
		<i>Total</i>	lei	
		1.9.2. Sistem rutier Tip I		
63	DI110	Amenajarea stratului drenant (Amestec de agregate grosier și agregate fine cu D mai mic sau egal cu 45 conform SR-EN 13242+A1: 2008 H-10cm,	m3	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,150
	1421102200467-278	Agregate grosier și agregate fine cu D mai mic sau egal cu 45	m3	1,220
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,070
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0216
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0097
		<i>Total</i>	lei	
64	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatra split fr.8-63,LA/30, pentru drumuri, cu	m3	

1	2	3	4	5
		asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (H-15 cm.)		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600
	1411122201646-31.5	Piatra split fr.8-31.5 mm LA/30	m3	0,203
	1411122201672-63	Piatra split fr.31.5-63mm,LA/30	m3	1,219
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,150
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,042
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015
		Total	lei	
65	D1107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic, 0,7 l/m ²	t	
	23203226000401	Bitum 50/70	t	1,030
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300
		Total	lei	
66	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere manuală (beton asfaltic cu criblura BA16 conform CP D.02.25:2021) nisipul bituminos din norma se exclude Коэффициент к трудозатратам=1,500 Коэффициент к материалам=1,500 Коэффициент к машинам=1,500	m ²	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,120
	11110001000-16	Beton asfaltic cu criblura, BA16 conform CP D.02.25:2021	t	0,094
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114
		Total	lei	
67	material	Beton asfaltic cu criblura, BA16, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16D) conform proiectului	t	
	11110001000-16	Beton asfaltic cu criblura, BA16 conform CP D.02.25:2021	t	1,000
		Total	lei	
		1.10. Lucrări pentru siguranța circulației rutiere		
68	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutieră din metal, confecționați industrial (SCM 2.35)	buc	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,330
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,760
	2663102100000-16/20	Beton C16/20 XF2	m ³	0,100
	2811106301794-235	Stîlp metalic confecționat industrial SCM 2.35	buc	1,000
		Total	lei	
69	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutieră din metal, confecționați industrial (SCM 2.45)	buc	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,330
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,760
	2663102100000-16/20	Beton C16/20 XF2	m ³	0,100
	2811106301794-245	Stîlp metalic confecționat industrial SCM 2.45	buc	1,000
		Total	lei	
70	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutieră din tablă din oțel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat - indicatoare B700	buc	
	7124010010700	Montator PB	h-om.	0,220
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220
	2615107326105-700700	Indicatoare (B700)	buc	1,000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000
	2874125881230	Saiba plată M 8	kg	0,020
	2874115883030	Saiba prec. plată pt. met M 6	kg	0,040
		Total	lei	
71	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutieră din tablă din oțel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat - indicatoare D700	buc	
	7124010010700	Montator PB	h-om.	0,220
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220

1	2	3	4	5
	26151073261057-700	Indicatoare(D700)	buc	1,000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040
		<i>Total</i>	lei	
72	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare BH 700x350	buc	
	7124010010700	Montator PB	h-om.	0,220
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220
	2615107326105-700X350	Indicatoare (BH700X350)	buc	1,000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040
		<i>Total</i>	lei	

Președintele Grupului de lucru

Nina Cereteu