


**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria Pleseni**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria Pleseni**
3. Obiectul achizițiilor **Amenajarea trotuarului pe Aleea Ion Creanga in s.Pleseni cu lungimea de 580 m**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Lucrari de terasament				
1	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc. cu comanda hidraulica. in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории)	100 m3	1,630
2	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP. in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)	100 m3	1,630
2. Lucrari de amenajare				
3	TsE01D	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm. in teren foarte tare (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, очень твердый грунт)	100m2	8,140
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	81,400
5	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3	81,400
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime. exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированное)	100 m3	1,630



1	2	3	4	5
		трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)		
7	DE17A	Pașaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) Placile de trotuar sunt procurate de Beneficiar	m2	814,000
8	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см) Bordurile sunt procurate de Beneficiar	m	1 164,000
9	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка скамеек на 2 ножках) Eximol M-05-1610	buc	6,000
10	TsH91B	Instalarea urnelor (Установка урн)	buc	6,000



Inf