

Aprob:



Director IMSP IMU
Ciocanu Mihail

Reparația sistemelor de ventilare
RMN, Tomograf a IMSP IMU.

Caiet de sarcini

7798

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de demontare - montare		
1	RpVA28A	Inlocuirea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	1,880
2	RpVA31A	Inlocuirea coturilor sau reductiilor din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangular sau circulara de 250 - 400 mm	m2	1,230
3	RpIzD02A	Termoizolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 350 mm inclusiv	m2	1,880
4	RpVB44A	Demontarea atenuatorului de zgomot, de pe canale de ventilatie, avind perimetrul de 800-2000 mm	buc	1,000
5	RpVB18A	Montarea atenuatorului de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc	1,000
		Capitolul 2. Utilaj		
6		Atenuator de zgomot	buc	1,000

Şef Serviciu Mentenanță, Infrastructură și Dezvoltare

Timur Sîrbu





