

CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

- 1. Denumirea beneficiarului: Primaria or. Codru**
- 2. Obiectul achizițiilor: Echipament pentru instalarea/completarea terenurilor de joacă și amenajarea teritoriului acestora or. Codru, mun. Chișinău**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Teren de joaca din str. Costiujeni 3/14		
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,360
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,717
2	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (RD-100.20.8 SM EN 771-3+A1:2016)	m	32,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,840
	7129020012800	Pavator	h-om	5,760
	2663102100001 1	Beton	m3	1,536
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	32,640
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,096
	2666122800325 1	Bordura beton pentru trotuare (RD-100.20.8 SM EN 771-3+A1:2016)	m	32,160
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,096
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,090

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,794
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,935
4	DA18A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale moluza + ciment, executat cu asternere manuala	m3	36,000
	7129020012800	Pavator	h-om	74,160
	2653102000000	Amestec optimal din agregate *(Moluza + ciment)	m3	36,288
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,800
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	8,352
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,180
5	TsH42D	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri tenis, terenuri volei, baschet, handbal, mini-fotbal: acoperire tip Push inaltimea parului 30 mm, acoperita cu nisip	m2	90,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	9,180
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	92,700
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	25,200
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	8,199
	1421102200801	Nisip cuartos FM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	2 700,000
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,360
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,260
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	2,520
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,270
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,090
6	CO04A1	Imprejmuiri din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi rotunzi din lemn brut de foioase D = 15 cm, cu scinduri de rasinoase geluite si vopsite de 24 x 150 mm si rigle de rasinoase de 58 x 75 mm, inaltimea gardului fiind de 2 m (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m	32,000
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	4,800
	7124010010700	Dulgher	h-om	35,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,000
	2010102900905	Lemn rotund de foioase	m3	0,896
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,480
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,920
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,440
	2414147327483	Lignolineum	kg	5,920

1	2	3	4	5
7	RpEJ07A	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura *(Stilp pentru montarea instalatiilor sau lampilor exterioare IN CAPITOLUL III)	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,750
	9281110630204 8	Stilp pentru montarea instalatiilor sau lampilor exterioare FARA PRET	buc	1,010
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	100,000
	1421102200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,200
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,180
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,084
	1422102205505	Beton clasa Bc 10 (B150)...pt. informatie	m3	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,120
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,225
8	TsH91A apl	Instalarea (echipamentelor de amenajare a terenului de joaca)	buc	1,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,900
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	1,000
	2663102100000	Beton	m3	0,036
	1212121212121	apa	m3	0,150
Total Teren de joaca din str. Costiujeni 3/14				
1.2. Teren de joaca din str. Costiujeni 3/12				
9	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,676
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,225
10	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (RD-100.20.8 SM EN 771-3+A1:2016)	m	52,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,240
	7129020012800	Pavator	h-om	9,360
	2663102100001 1	Beton	m3	2,496
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	53,040

1	2	3	4	5
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,156
	2666122800325 1	Bordura beton pentru trotuare (RD-100.20.8 SM EN 771-3+A1:2016)	m	52,260
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,156
11	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,169
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,491
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,756
12	DA18A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale moluza + ciment, executat cu asternere manuala	m3	50,700
	7129020012800	Pavator	h-om	104,442
	2653102000000	Amestec optimal din agregate *(Moluza + ciment)	m3	51,106
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,535
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	11,762
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,254
13	TsH42D	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri tenis, terenuri volei, baschet, handbal, mini-fotbal: acoperire tip Push inaltimea parului 30 mm, acoperita cu nisip	m2	169,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	17,238
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	174,070
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	47,320
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	15,396
	1421102200801	Nisip cuartos GM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	5 070,000
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,676
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,366
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	4,732
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,507
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,169
14	CO04A1	Imprejmuiri din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi rotunzi din lemn brut de foioase D = 15 cm, cu scinduri de rasinoase geluite si vopsite de 24 x 150 mm si rigle de rasinoase de 58 x 75 mm, inaltimea gardului fiind de 2 m (Modelul si	m	45,000

1	2	3	4	5
		culoarea se va coordona cu beneficiarul)		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	6,750
	7124010010700	Dulgher	h-om	49,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,250
	2010102900905	Lemn rotund de foioase	m3	1,260
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,675
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	2,700
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	7,650
	2414147327483	Lignolineum	kg	8,325
15	RpEJ07A	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura *(Stilp pentru montarea instalatiilor sau lampilor exterioare IN CAPITOLUL III)	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,750
	9281110630204 8	Stilp pentru montarea instalatiilor sau lampilor exterioare FARA PRET	buc	1,010
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	100,000
	1421102200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,200
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,180
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,084
	1422102205505	Beton clasa Bc 10 (B150)...pt. informatie	m3	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,120
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,225
16	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	2,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,900
	7123011000200	Betonist	h-om	9,700
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	2,000
	2663102100000	Beton	m3	0,072
	1212121212121	apa	m3	0,300
17	TsH91A apl	Instalarea (echipamentelor de amenajare a terenului de joaca)	buc	2,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,900
	7123011000200	Betonist	h-om	9,700
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	2,000
	2663102100000	Beton	m3	0,072
	1212121212121	apa	m3	0,300
Total Teren de joaca din str. Costiujeni 3/12				
Cheltuieli directe				
Asigurari sociale si medicale				
Total				

1	2	3	4	5
		Transportarea materialelor		
		Total		
		Cheltuieli de regie		
		Total		
		Beneficiul de deviz		
Total Lucrari de constructie				
		2. Lucrari de montare		
		2.1. Teren de joaca din str. Costiujeni 3/14		
18	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED 90W	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	2,340
	1019460	Banda "ИХВ-304"	kg	0,012
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,010
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,001
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,010
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,020
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,840
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020
19		Corp de iluminat stradal led cu panou solar 90 W LED	buc	1,000
	171	Corp de iluminat stradal led cu panou solar 90 W LED	buc	1,000
20	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	3,410
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,001
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,100
	1019852	Vopsea	kg	0,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,020
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,330
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020
21		Consola unitara 50cm	buc	1,000
	17	Consola unitara 50cm	buc	1,000

1	2	3	4	5
Total Teren de joaca din str. Costiujeni 3/14				
		2.2. Teren de joaca din str. Costiujeni 3/12		
22	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED 90W	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	2,340
	1019460	Banda "ПXB-304"	kg	0,012
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,010
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm ²	t	0,001
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,010
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,020
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,840
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020
23		Corp de iluminat stradal led cu panou solar 90 W LED	buc	1,000
	171	Corp de iluminat stradal led cu panou solar 90 W LED	buc	1,000
24	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	3,410
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,001
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,100
	1019852	Vopsea	kg	0,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,020
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,330
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020
25		Consola unitara 50cm	buc	1,000
	17	Consola unitara 50cm	buc	1,000
Total Teren de joaca din str. Costiujeni 3/12				
Cheltuieli directe				
Asigurari sociale si medicale				
Total				

1	2	3	4	5
Transportarea materialelor				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiul de deviz				
Total Lucrari de montare				
3. Utilaj				
3.1. Teren de joaca din str. Costiujeni 3/14				
26		Pilon metalic cu un brat h=4m	buc	1,000
	12393	Pilon metalic cu un brat h 4m	buc	1,000
27		Nisipiera cu capac 1200x1200x300	set	1,000
	123922	Nisipiera cu capac 1200x1200x300	set	1,000
Total Teren de joaca din str. Costiujeni 3/14				
3.2. Teren de joaca din str. Costiujeni 3/12				
28		Pilon metalic cu un brat h=4m	buc	1,000
	12393	Pilon metalic cu un brat h 4m	buc	1,000
29		Carusel rotund 1600x1600x750mm	set	1,000
	123931	Carusel rotund 1600x1600x750mm	set	1,000
30		Balansuar 2000x350x450mm	set	1,000
	123921	Balansuar 2000x350x450mm	set	1,000
Total Teren de joaca din str. Costiujeni 3/12				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de depozitare				
Total Utilaj				
Cheltuieli directe				
Total				

TVA

Autoritatea contractantă Primăria or.Codru

Stelian Manic

Data "28" 03 2025



Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul lucrărilor.