

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia liceului "Maria Biesu" str.Calea Iesilor 16, mun.Cisinau**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructii		
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	5,000
2	RCsG52A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii, planseu din beton armat	m3	6,080
3	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,800
4	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	40,000
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	496,000
6	RpCJ33A	Strat-suport pentru tencuieli executate din Betonocontact	m2	484,000
7	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	484,000
8	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	78,000
9	IzF55C	Fonoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala	m2	70,000
10		Surub	buc	2 000,000
11	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre	m2	550,000

1	2	3	4	5
		de sticlă aplicat pe suprafețele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj		
12	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	140,000
13	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fina discuita	m2	60,000
14	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	568,000
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	568,000
16	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. stilpi si rigle	m2	560,000
17	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor Stilpi si rigle	m2	250,000
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Stilpi si rigle	m2	560,000
19	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din autonivelant de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	210,000
20	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	184,000
21	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2	m2	30,000
22	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu	m	190,000

1	2	3	4	5
		mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp		
23	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	236,000
24	CK03A2	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, finisate la producator inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	13,230
25	CK03A2	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, finisate la producator inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	7,560
26	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890
27	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	12,000
28	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomleronul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t	18,000
29		Lucrari electrice	buc	0,000
		2. Lucrari de montare Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000		
30	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,250
31		Priza Inter Euro	buc	25,000
32	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,120
33	Pretul	Intreruptor Inter	buc	4,000

1	2	3	4	5
34	Pretul	Intreruptor Inter	buc	8,000
35	08-03-594-4	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 6 Felinar Elmos	100 buc	0,240
36	Pretul	Felinar "Elmos"	buc	24,000
37	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	104,000
38	08-03-593-1	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale	100 buc	0,060
39	Pretul	Corp de iluminat UFO	buc	6,000
40	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta	buc	6,000
41	08-03-599-1	Rama, montate cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6	buc	10,000
42	Pretul	Rama dubla	buc	10,000
43	08-03-599-9	Cutie pentru automate, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6	buc	1,000
44	Pretul	Cutie pentru automate	buc	1,000
45	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	13,000
46	Pretul	Intreruptor automat B VA47-29 16A	buc	12,000
47	Pretul	Intreruptor automat B VA47-29 25A	buc	1,000
48	10-08-019-01	Cutie de ramificare pe perete	buc	30,000
49	Pretul	Cutie 10180	buc	25,000
50	Pretul	Cutie de destribuire	buc	5,000
51	08-02-409-1	Teava gofrat pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	8,000
52	Pretul	Tub gofrat D20mm	m	800,000

1	2	3	4	5
53		Clipsa	buc	150,000
54	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	8,000
55	Pretul	Cablu VVc 3x1.5	m	400,000
56	Pretul	Cablu VVc 3x2.5	m	400,000
57	RpEQ06A	Montarea clemelor CDD-45 (Монтаж клемм типа КДД-45)	buc	10,000
58	Pretul	Cleme	buc	10,000
59	08-02-403-1	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in golurile placilor de planseu	100 m	0,300
60	pretul	Cablu VVG 5x4	m	30,000