

CAPITOLUL IV. CAIET DE SARCINI. FORMULARUL DE DEVIZ**LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI****SECȚIUNEA 1. LUCRĂRI****1. Caiet de sarcini**Obiectul: **Reparația capitală a casei de cultură din or.Lipcani, raionul Briceni /etapa III/**Autoritatea contractantă **Primăria orașului Lipcani**

Nr.	Simbol, norme, cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitate de măsură	Cantitatea
		Capitolul 1. Lucrari generale. Bloc principal. Capitolul 1.1. Sala principala.Nr.1 Capitolul 1.1.1. Desfaceri si demontari.		
1	RpCK41A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	173,80
2	RpCO56A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,80
3	RpIB11A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	12,80
4	RpIC19B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	18,50
		Capitolul 1.1.2. Usi .		
5	CK25A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusive	m2	1,80
		Capitolul 1.1.3. Tavan suspendat		
6	RpCO52A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tavane suspendate, cu panouri prefabricate din ipsos din placi PVC SOFIT 0305x3,66m	m2	165,00
7	CB14A п. K=3=1,00;	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu	m2	170,00

	M=1,00; III=1,00	imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)		
		Capitolul 1.1.4. Finisari interioare.		
8	IzA04A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	171,40
9	CF59G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti cu izolatie -fara material termoizolant - PGC rezistent la umezeala.	m2	95,00
10	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	266,40
11	CF50B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. -2mm	m2	266,40
12	CF51B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-266,40
13	CK26D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu cornier la muchie la glafuri	m	25,80
14	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	266,40
15	CN06A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	266,40
16	CK18B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	51,80
		Capitolul 1.1.5. Pardoseli.		
17	CG32B п. K=3=1,00; M=1,00;	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	121,70

	III=1,00			
18	CG22A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	173,80
19	CG01A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	173,80
20	CG01C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment-USBI - 10mm	m2	53,50
21	CG08A2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez - covrolin	m2	227,30
		Capitolul 1.2.2. Lucrari exterioare. Capitolul 1.2.1. Reparatia fatadei. Capitolul 1.2.2. Desfaceri si demontari.		
22	RpCO56A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,50
23	RpCF10A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3	5,40
24	RpCJ35A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	353,00
25	RpCB18A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	1,50
26	RpCI42A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	54,00
		Capitolul 1.2.3. Tencuieli exterioare.		
27	CN54B п. K=3=1,00; M=1,00;	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade - cu Betonocontact.	m2	353,00

	III=1,00			
28	CF10A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	353,00
29	CF61A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	31,20
30	CF17C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	621,50
31	CK26D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu cornier la muchie la glafuri	m	314,00
32	CN54B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	621,50
33	CF30A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli exterioare de 2-3 mm grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	621,50
34	CB14A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	185,00
		Capitolul 1.2.4. Usi si ferestre.		
35	CK25A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,50
36	CK23B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv-schimbarea geamului termopan cu demensiunile (Steclopachet)	m2	3,00
37	CK26B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	28,00
		Capitolul 1.2.5. Acoperis.		

38	CK28B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice la stresina.-lambriuri de calitate superioara	m2	12,90
39	RpCI29B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla -burlane existente.	m	54,00
		Capitolul 1.2.6. Soclu si pireu.		
40	RpCJ12A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	54,70
41	CC03A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	158,70
42	CI21A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	78,70
43	RpCK01A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgirata pentru asigurarea aderarii la pireu.	m2	91,50
44	CO02A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment	m2	91,50
45	DE11A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20cm	m	98,50
46	CA03B2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) - la scari	m3	1,80
47	CB01A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	3,50
48	RpCL14A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m	6,00

49	CO02A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scari executat cu placi de beton p/u pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment la praguri.	m2	7,00
		Capitolul 1.3. Amenajarea teritoriului.		
50	TsA01A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	7,50
51	DE11A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	60,80
52	DE17B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm grosimea placilor de 4cm	m2	215,30
		Capitolul 1.4. Copertina Nr.1 Capitolul 1.4.1. Pereti.		
53	CK25B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15mp inclusiv- perete dispartitor si usa.	m2	23,10
54	CL08A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare-buiandrig la fereastră.	t	0,11
55	CL57A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	9,50
56	CN27A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,11
57	CF61A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	1,60
58	CF50B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	8,10

59	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,10
60	CN06A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,10
		Capitolul 1.4.2. Pardoseli.		
61	CG22A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	9,40
62	CG47C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	9,40
63	CI14A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	1,50
		Capitolul 1.4.3. Planseu.		
64	RpCH15C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grinzi pentru plansee cu deschidere de peste 4 m, din lemn de rasinoase cu 2 fete plane, inclusiv carbolinizarea	m3	0,20
65	RpCH16A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Repararea podinei intre grinzile planseului din lemn, umplutura dintre grinzi executindu-se cu scindura de rasinoase si umplutura de moloz	m2	9,40
66	RpCE29A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Película din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2	9,40
67	IzF10F п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	9,40
68	RpCE29A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Película din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2	9,40
69	CK28B п.	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase	m2	9,40

	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	plastice la tavan -lambriuri calitate superioara		
		Capitolul 1.4.4. Acoperis.		
70	CE26A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete pina la 25 mp la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, din lemn ecarisat	m2	13,10
71	CE30A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite	m2	13,20
72	CE07A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor	m2	13,20
73	CK28B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice -profil din tabla la stresina	m2	3,80
74	CK17G1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din profiluri de aluminiu -din etalbon.	m2	5,20
		Capitolul 1.5. Copertina Nr.2 Capitolul 1.5.1. Pereti.		
75	CK25B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv- perete dispartitor si usa.	m2	23,10
76	CL08A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare-buiandrig la fereastra.	t	0,11
77	CL57A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	9,50
78	CN27A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,11
79	CF61A п. K=3=1,00; M=1,00;	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	1,60

	III=1,00			
80	CF50B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	8,10
81	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,10
82	CN06A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,10
		Capitolul 1.5.2. Pardoseli.		
83	CG22A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	9,40
84	CG47C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	9,40
85	CI14A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	1,50
		Capitolul 1.5.3. Planseu.		
86	RpCH15C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grinzi pentru plansee cu deschidere de peste 4 m, din lemn de rasinoase cu 2 fete plane, inclusiv carbolinizarea	m3	0,20
87	RpCH16A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Repararea podinei intre grinzele planseului din lemn, umplutura dintre grinzi executindu-se cu scindura de rasinoase si umplutura de moloz	m2	9,40
88	RpCE29A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Película din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2	9,40
89	IzF10F п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	9,40

90	RpCE29A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Película din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2	9,40
91	CK28B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice la tavan -lambriuri calitate superioara	m2	9,40
		Capitolul 1.5.4. Acoperis.		
92	CE26A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete pina la 25 mp la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, din lemn ecarisat	m2	13,10
93	CE30A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite	m2	13,20
94	CE07A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor	m2	13,20
95	CK28B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice -profil din tabla la stresina	m2	3,80
96	CK17G1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din profiluri de aluminiu -din etalbon.	m2	5,20
		Capitolul 2. Iluminatul electric interior.		
97	RpEB02A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp	m	85,00
98	RpEE14A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	3,00
99	RpEA01A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	85,00
100	RpEE17A п.	Inlocuirea prizelor - priza bipolară simpla cu C.P.- simbol 0230	buc	2,00

	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00			
101	RpEF01B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	6,00
102	RpEF01B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	5,00
103	RpEF18A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea lampii cu halogen G 4,12 V ; 20 - 250 W	buc	36,00
		TOTAL	lei	

Autoritatea contractantă:

Primăria oraşului Lipcani

Evghenii Dumenco