

**Obiect Amenajarea teritoriului cu pavaj alaturat    Investitor Consiliul raional Drochia**  
**cladirii Consiliul Raional**

**Formular desfășurat**  
**Lista cu cantitățile de lucrări**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                               | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5                                      |
|        |                             | <b>1. Demontari</b>                                                                                                                                                                                   |      |                                        |
| 1      | RpDB37A                     | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice                                                         | m2   |                                        |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,6900                                 |
| 2      | DG04B                       | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton                                                                                                                    | m    |                                        |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3200                                 |
|        |                             | <b>2. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                      |      |                                        |
| 3      | RpDD01A                     | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire                                                                          | m3   |                                        |
|        | 7129020012800               | Pavator                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6700                                 |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,5600                                 |
|        | 1411122201672               | Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm                                                                                                                                                     | m3   | 1,2700                                 |
|        | 1411122201646               | Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm                                                                                                                                                              | m3   | 0,1020                                 |
|        | 1421202206000               | Nisip natural 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                              | m3   | 0,2560                                 |
|        | 1212121212121               | Apa                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,2590                                 |
|        | 2952240004012               | Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2580                                 |
|        | 3410540005603               | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0230                                 |
| 4      | DE13B                       | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (inclusiv 2*0.3m *14.8=8.9m2)                                                                                                            | m2   |                                        |
|        | 7129020012800               | Pavator                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,6000                                 |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,8600                                 |
|        | 2661112800654               | Placi de trotuare din beton prefabricat                                                                                                                                                               | m2   | 1,0150                                 |
|        | 2651122100023               | Ciment portland                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,6000                                 |
|        | 1421102200548               | Nisip pentru amenajare                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0560                                 |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0230                                 |
|        | 2881116002701               | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0200                                 |
| 5      | DE11A                       | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm(inclusiv 2 x 14.8 m trepte) | m    |                                        |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1200                                 |
|        | 7129020012800               | Pavator                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1800                                 |
|        | 2651122100024               | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0200                                 |
|        | 1421102200513               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                     | m3   | 0,0030                                 |
|        | 2666122800325               | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2                                                                                                                                          | m    | 1,0050                                 |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0030                                 |
| 6      | TrI1AA02C3                  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                                    | t    |                                        |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4500                                 |
| 7      | TsI50A5                     | Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                             | t    |                                        |
|        | 3410540000006               | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,1060                                 |