

Se completează de către autoritatea contractantă.

CAIET DE SARCINI

LUCRĂRI

Obiectul: **Lucrări de reparație curentă a edificiului CM Taraclia din str. Ștefan cel Mare, 32, or. Taraclia**

Autoritatea contractantă: I.P. Agenția Servicii Publice, mun. Chișinău, str. A. Pușkin, nr. 42.

1. Descriere generală: *Lucrările de reparații curente a edificiului CM Taraclia din str. Ștefan cel Mare, 32 prevăd **reparația rețelelor exterioare de alimentare cu apă și a sistemului de canalizare.***

Adresa (șantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

2. Informații și proiectare: *nu se aplică.*

Se precizează elementele constitutive și conținutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului și desenelor de execuție, informațiile despre antreprenor și autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate:

- Codul Urbanismului și Construcțiilor nr. 434/2023.

- Hotărârea Guvernului nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții.

Se precizează calitatea, conformitatea și aplicabilitatea materialelor; legislația, reglementările tehnice și standardele aplicate; recepția materialelor și a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor și responsabilitatea pentru termenele și calitatea lucrărilor.

4. Mostre: Pentru lucrările de finisare vor fi prezentate mostre spre coordonare cu Beneficiarul pentru următoarele materiale: *nu se aplică.*

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente: *nu se aplică.*

Se precizează transportarea, manipularea și depozitarea produselor și materialelor utilizate; protecția lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice; protecția construcțiilor și teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție: *nu se aplică.*

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor și instalațiilor; instrucțiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalațiilor și sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuție; completarea și păstrarea cărții tehnice a construcțiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor: *Antreprenorul este obligat să înlăture în scurt timp orice defect sau lucrare necalitativă constatată de reprezentanții Beneficiarului.*

Se precizează modalitatea de constatare și remediere a viciilor ascunse și a defectelor, responsabilii de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție: nu se aplică.

Se precizează modalitățile de trasare geodezică, bornele, reperele, pichetii, jaloanele, aliniamentele; toleranțele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive: nu se aplică.

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acțiunile, alți parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului: nu se aplică.

Se precizează parametrii exteriori și interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistențele la transfer termic a construcțiilor învelișului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor: nu se aplică.

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spații; măsurile de reducere a zgomotului și a vibrațiilor.

12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor: nu se aplică.

Se precizează amplasarea tuturor instalațiilor interioare; modul și locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele și produsele utilizate.

13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor: nu se aplică.

Se precizează modalitatea și tipurile lucrărilor de construcții aferente montării instalațiilor; tipurile de materiale; toleranțele admise; cerințele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor: nu se aplică.

Se precizează furnizorul articolelor, produselor și pieselor necesare instalațiilor; tipurile și cantitatea.

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor: conform listei cantităților de lucrări.

Se precizează echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eșafodajele și cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forța de muncă; utilitățile pentru organizarea de șantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicații, mijloace antiincendiar etc.; spații de lucru și odihnă pe șantier, mobilier, telefon.

16. Definiții: nu se atestă.

Se precizează termenii și definițiile utilizate în caietul de sarcini și unele caracteristici.

17. Cerințe privind calculul costului: în conformitate cu CP L.01.01-2012.

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei: Conform pct. 17 din Anunțul de participare.

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: Actul/documentul de împuternicire privind confirmarea împuternicirilor persoanei, alta decât organul de conducere (administratorul), de a depune oferta prin semnătură electronică în sistemul MTender, conform pct. 64 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului finanțelor nr. 69 din 07 mai 2021.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor: Conform pct. 17 din Anunțul de participare.

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: -

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă: **Agentia Servicii Publice**

Data " ____ " _____

1. Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Lucrări de reparație curentă a edificiului CM Taraclia din str. Ștefan cel Mare, 32, or. Taraclia

Autoritatea contractantă: I.P.Agenția Servicii Publice, mun. Chișinău, str. A. Pușkin, nr. 42

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Apeduct		
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,1500
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3575
		<i>Total</i>		
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	4,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,2400
		<i>Total</i>		
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	16,0000
	9312040019600	Sapator	h-om	9,7600
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	16,4000

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,9900
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2275
		<i>Total</i>		
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,1600
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,3600
		<i>Total</i>		
6	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	25,6000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,6384
		<i>Total</i>		
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0576
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0006
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0640
		<i>Total</i>		
8	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE-100 SDR-11 PN-16 d32-3.0mm	m	160,0000
	7136080025000	Montator conducte	h-om	5,7600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8800
	2521216710001 1	Teava polietilena pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE-100 SDR-11 PN-16 d32-3.0mm	m	160,4800
	2513206621500 1	Banda de avertizare	m	172,8000
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	6,4000
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	6,4000
		<i>Total</i>		
9	AcF11C	Spalarea tevelor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea,	m	160,0000

1	2	3	4	5
		inaintea receptiei		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,4000
	4100116202820	Apa potabila	m3	16,0000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,8000
		<i>Total</i>		
10	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	160,0000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	11,2000
	4100116202820	Apa potabila	m3	24,0000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	8,0000
		<i>Total</i>		
11	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	160,0000
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,6560
	2875277410000 0	Compresor 5m3/min	h-ut	0,3200
		<i>Total</i>		
12	AcF12B	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm	m	160,0000
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,9920
	2875277410000 0	Compresor 5m3/min	h-ut	0,4800
		<i>Total</i>		
13	GD59A	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm D64mm	m	10,0000
	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	19,8000
	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	4,0000
	2521216716002	Teava de otel sau polietilena	m	10,0300
	4100126202818	Apa	m3	1,2000
	1422102205642	Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)	kg	72,0000
	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	4,0000
		<i>Total</i>		
14	GD60A	Montarea si demontarea instalatiei de	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm		
	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	41,6700
	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	7,0000
	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	7,0000
		<i>Total</i>		
Total				
Total Apeduct				
		2. Canalizare		
15	TsC12D	Sapatura mecanica la santuri pentru conducte si cabluri, executata cu excavator cu mai multe cupe, cu sapare longitudinala cu elinda, pamint cu umeditate naturala, inclusiv descarcarea in depozit, utilajul avind elinda de 61-100 CP teren catg.II	100 m3	0,5400
	2952260003527	Sapator de sant cu elinda de 61 - 100 CP	h-ut	2,0358
		<i>Total</i>		
16	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	2,4000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,1680
		<i>Total</i>		
17	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	12,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,2000
		<i>Total</i>		
18	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	12,0000

1	2	3	4	5
	9312040019600	Sapator	h-om	7,3200
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	12,3000
		<i>Total</i>		
19	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	42,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,0200
		<i>Total</i>		
20	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,4200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,7044
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,9606
		<i>Total</i>		
21	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	21,6000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,0800
		<i>Total</i>		
22	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,1200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0360
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0002
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0396
		<i>Total</i>		
23	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,1200
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1308
		<i>Total</i>		
24	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, SN4 MS D-160 mm	m	60,0000

1	2	3	4	5
		Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	18,0000
	2521216700500	Teava din PVC mufata de 9 m lungime etansate cu garnituri de cauciuc, SN4 MS D-160 mm mm	m	62,7120
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	6,9345
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0600
		<i>Total</i>		
25	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0070	m3	2,6000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	25,2460
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,8160
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	1,0735
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,3404
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,2016
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,4189
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	2,0946
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	4,9140
		<i>Total</i>		
26	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.	buc	2,0000
	2661126433091 1	Inel de reazem KII-O-1(0,02 m3)	buc	2,0000
	2661126433001 2	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9a (0,23 m3)	buc	2,0000
	2661126433101 1	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	2,0000
	2661126433091 3	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	2,0000
	2661126433101 4	Placi prefabricate pt. camine KIII1-10-1(0,10 m3)	buc	2,0000
	2661126433101 0	Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)	buc	2,0000
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	2,0000
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,0000
		<i>Total</i>		
27	AcE07B	Montarea capacelor din pvc, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare	buc	2,0000

1	2	3	4	5
		cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200		
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,6400
	2875274200000	Capac cu rama	buc	2,0400
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	27,5400
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1061
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0265
		<i>Total</i>		
28	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6"	buc	2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3000
	2522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal	m	0,8000
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,2360
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1060
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0180
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0800
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,8560
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0004
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0048
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0020
		<i>Total</i>		
29	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m	1,5000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3900
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,4500
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0002
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,3000
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,1800
	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	0,9000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030
		<i>Total</i>		
30	RpDB35A	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele	m2	10,0000

1	2	3	4	5
		normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie)		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7000
		<i>Total</i>		
31	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200
		<i>Total</i>		
32	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200
		<i>Total</i>		
33	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm, pavaj gr. 42mm.	m2	10,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	10,1240
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3160
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	16,0000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	264,0000
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	10,1500
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0500
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,7600
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,2000
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
34	Pret de piata	Banda de avertizare	m	160,0000
	1111111111	Banda de avertizare	m	160,0000
		<i>Total</i>		
Total				
Total Canalizare				
Total				
Asigurare sociala (VR) * 24 %				
Transportul materialelor (VR) * 10 %				
Achizitionare depozitare (VR) * 2 %				
Cheltuieli directe VR+Asigur+Transp+Achizi				
Cheltuieli de regie (Cheltu) * 14,5 %				
Total Cheltu+Cheltu				
Beneficiul de deviz (Total) * 6 %				
Total VR+Asigur+Transp+Achizi+Cheltu+Benefi				
TVA (Total) * 20 %				
	Total deviz: Inclusiv salariu			