

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat: Примария с. Авдарма
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Примария с. Авдарма
3. Obiectul achizițiilor: «Ремонт участков дорог в щебёночном покрытии по улицам Корчагина и Чапаева в с. Авдарма, район Комрат»
4. Locul sau tipul lucrărilor de construcție: «»
5. Deviz Local:

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. ул. Корчагина (от ул. Ленина)				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) Нарезка корыта	100 m3	3,84
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	13,8624
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) Погрузка грунта от корыта	100 m3	3,84
1.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	7,4880
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	518,40
1.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	12,0269
4	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка) h-5 cm	m3	192,00
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	172,8000
1.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	211,2000
2.	4100126202818	Apa	m3	19,2000
1.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	40,3200
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	80,6400
5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом) conform SM SR EN 13242+A1 Buldozer pe senile 79 kW = exlus Условие заказчика: Верхний слой уложить щебёночным или асфальтовым укладчиком	100m2	38,40
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	189,6960
1.	1411122201661	Piatra spartae LA30, fr.31.5-63 conform SM SR EN 13242+A1	m3	725,7600
2.	14111222017521	Piatra sparta LA30 fr. 16-31.5 conform SM SR EN 13242+A1	m3	57,6000
3.	1411122201645	Piatra sparta LA30, fr.8-16 conform SM SR EN 13242+A1	m3	38,4000
4.	11202062010361	Savura agregat fin 0-4 mm	m3	38,4000
5.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	115,2000
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6128
2.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	43,0080
3.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	104,0640
4.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	15,8976
5.	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	4,0704
6	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv	m2	4,80

1	2	3	4	5
		sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, при строительстве водоводов, каналов и пристроек, включая крепления)		
1.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8640
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	8,7360
1.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,2400
2.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,4800
3.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,5760
4.	2320187315789	Decofrol	kg	0,5760
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0144
6.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0048
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0768
7	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm (Стальная арматура класса PC 52 уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) 12A3 Сетка 150x150 мм	kg	568,32
1.	7123020011140	Fierar beton	h-om	18,7546
1.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam 12A3	kg	582,5280
8	CA04D1	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltime peste 35 m (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, на высоте более 35 м , железобетон класса...) Перекресток 48 м2 толщиной 15 см. Цемент, песок, вода, бульдозер, кран, бетономешалка = 0 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3	7,20
1.	7123010010200	Betonist	h-om	38,8800
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,2400
1.	2663102100001	Beton clasa C20/25 B-25 M-350	m3	7,6014
1.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	5,0400
2. ул. Чапаева (от ул. Ленина до ул. Корчагина)				
9	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) Нарезка корыта	100 m3	3,08
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	11,1188
10	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) Погрузка грунта от корыта	100 m3	3,08
1.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,0060
11	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	415,80
1.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	9,6466
12	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка) h-5 cm	m3	154,00
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	138,6000
1.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	169,4000
2.	4100126202818	Apa	m3	15,4000
1.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	32,3400
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	64,6800
13	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство	100m2	30,80

1	2	3	4	5
		щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом) conform SM SR EN 13242+A1 Buldozer pe senile 79 kW = exclus Условие заказчика: Верхний слой уложить щебёночным или асфальтовым укладчиком		
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	152,1520
1.	1411122201661	Piatra spartae LA30, fr.31.5-63 conform SM SR EN 13242+A1	m3	582,1200
2.	14111222017521	Piatra sparta LA30 fr. 16-31.5 conform SM SR EN 13242+A1	m3	46,2000
3.	1411122201645	Piatra sparta LA30, fr.8-16 conform SM SR EN 13242+A1	m3	30,8000
4.	11202062010361	Savura agregat fin 0-4 mm	m3	30,8000
5.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	92,4000
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,2936
2.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	34,4960
3.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	83,4680
4.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	12,7512
5.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	3,2648
14	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, при строительстве водоводов, каналов и пристроек, включая крепления)	m2	10,50
1.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8900
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	19,1100
1.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,5250
2.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,0500
3.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,2600
4.	2320187315789	Decofrol	kg	1,2600
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0315
6.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0105
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1680
15	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm (Стальная арматура класса PC 52 уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) 12A3 Сетка 150x150 мм	kg	2 366,66
1.	7123020011140	Fierar beton	h-om	78,0998
1.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam 12A3	kg	2 425,8265
16	CA04D1	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltime peste 35 m (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, на высоте более 35 м , железобетон класса...) Перекресток 200 м2 толщиной 15 см. Цемент, песок, вода, бульдозер, кран, бетономешалка = 0 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3	30,00
1.	7123010010200	Betonist	h-om	162,0000
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,5000
1.	2663102100001	Beton clasa C20/25 B-25 M-350	m3	31,6725
1.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	21,0000