

**Amenajarea trotuarului cu  
pavaj in s. Caracusenii Vechi,  
raionul Briceni.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta

**Lista cu cantitațiile de lucrări №**

| №<br>crt. | Simbol norme si<br>cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                                                                                             | Unitatea de<br>măsură | Volum  |
|-----------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| 1         | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                     | 5      |
| 1         | TsA01D3                        | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren foarte tare                                      | m3                    | 23,40  |
| 2         | DI109                          | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                                                                                                         | m3                    | 17,28  |
| 3         | TsC54B                         | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                             | m3                    | 19,48  |
| 4         | DE11A                          | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm                                                                                                       | m                     | 964,00 |
| 5         | TsE01B                         | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu                                                                                                                                                                                   | 100m2                 | 5,76   |
| 6         | TsC54A                         | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                                                                     | m3                    | 23,04  |
| 7         | DE17B                          | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm ( culoarea si designul se va coordona cu beneficiarul ) | m2                    | 576,00 |

Conducătorul grupului de lucru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.