

**Reconstructia Casei de cultura
cu amenajarea teritoriului
adiacent din sat Ecaterinovca, r-
nul Cimisia nr.cad.2917000.149**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 7-1-1

Plan General (Etapa 1)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Amenajare		
1	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (sapatura in pamint sub bordura)	m3	8,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,02
		<i>Total</i>		
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3	0,09
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,20
		<i>Total</i>		
3	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	12,25
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,93
		<i>Total</i>		
4	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	9,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	87,68
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,71
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	13,59
		<i>Total</i>		
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (20cm)	m3	194,20

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	192,26
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	223,33
	4100126202818	Apa	m3	19,42
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	40,78
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	81,56
		<i>Total</i>		
6	DE11A	Bordure mici, prefabricate din beton, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100x20x8 cm, pe fundatie de beton C12/16, XF2)	m	175,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,00
	7129020012800	Pavator	h-om	31,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	178,50
	2663102100000-12-16	Beton C12/16 XF2	m3	8,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,52
	2666122800325-20/8	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8	m	175,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,52
		<i>Total</i>		
7	DE18A	Amenajarea trotuarului din pavaj pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat tip Caramida h-6 cm culoare gri la trotuare)	m2	971,00
	7129020012800	Pavator	h-om	563,37
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	15,34
	2661112800655-62	Pavaj din beton, la trotuar (Pavaj tip caramida H= 6 cm culoare gri)	m2	985,56
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 553,60
	26511221004022	Ciment	kg	7 641,77
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,86
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	41,56
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	19,42
		<i>Total</i>		
8	TsC54C	Strat de prundis de riu	m3	11,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,89
	1421102200068-1	prundis de riu	m3	12,65
	4100126202818	Apa	m3	1,10
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,31

1	2	3	4	5
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	4,62
		<i>Total</i>		
Total				
Total Amenajare				
		2. Inverzirea terenului		
9	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	1,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,62
		<i>Total</i>		
10	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	1,80
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	8,68
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	7,13
		<i>Total</i>		
11	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	1,80
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	1,19
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,69
		<i>Total</i>		
12	47-02-040-3	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,6x0,6 pe soluri usoare	100 buc	0,14
	1	Muncitor	h-om	1,54
		<i>Total</i>		
13	TsH226A	Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbori fara balot, lungime 2-3 m	100 buc	0,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,11
		<i>Total</i>		
14	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot	buc	14,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,56
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	10,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,03
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	5,60
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,56
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,56
		<i>Total</i>		
15		Mesteacan cu scoarta alba	buc	14,00
	35463543453	Mesteacan cu scoarta alba	buc	14,00

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
Total				
Total Inverzirea terenului				
		3. Ingradire		
16	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	3,50
	9312040019600	Sapator	h-om	4,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,02
		<i>Total</i>		
17	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,08
		<i>Total</i>		
18	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2,5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,65 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier6 (Panou din plasa Euro Gard 2500/1650/3,8mm coeficient K=1.65 m2; Stilp din otel zincat 60x40x1.2mm, 2.1h- 35buc; Elemente de fixare zincate -105 buc; Capace pentru stilpi -35 buc, Se exclude: Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm; Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667; Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500)	m	83,00
	7123010010200	Betonist	h-om	20,75
	7123030012500	Montator P.B	h-om	76,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,94
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	16,60
	2732103646250 -1	Panou din plasa Euro Gard 2500/1850/4,1mm	m2	136,95
	354345345	Capace pentru stilpi	buc	35,00
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	39,84
	2811106302005	Stilp din otel zincat 60x40x1.2mm, 2.1h	buc	35,00

1	2	3	4	5
	3543544354	Elemente de fixare zincate	buc	105,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	2,49
		<i>Total</i>		
19		Beton C10	m3	3,50
	35434535	Beton C10	m3	3,50
		<i>Total</i>		
Total				
Total Ingradire				
Total				
Asigurari sociale				
Transport				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiul				
Total				
TVA				

Total deviz:
Inclusiv salariu