

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat: Примария с. Гайдары
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Примария с. Гайдары
3. Obiectul achizițiilor: «Ремонт участка дороги по ул. М. Горького (от ул. Ленина до ул. Суворова), с. Гайдары, район Чадыр Лунга»
4. Tipul lucrărilor de construcție: «Ремонт участка дороги»
5. Deviz Local: 2-1

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Дорога				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) *Под корыто	100 m3	2,880
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	10,3968
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) *Погрузка	100 m3	2,880
1.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,6160
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	388,800
1.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	11,9362
4	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания) h-15 cm. под основание дороги и бордюров Фракция 5-63 мм. SR EN 13242 +A1 2008	m3	144,000
1.	7129020012800	Pavator	h-om	43,2000
1.	1411122201672,1	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-63 mm	m3	182,8800
2.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,2000
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,0480
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	31,3920
3.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,7200
5	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) *h-8 см. вибропрессованная SM SR EN 1339:2010/AC:2010	m2	960,000
1.	7129020012800	Pavator	h-om	556,9920
2.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	15,1680
1.	2661112800655.2	Placi din beton, pentru trotuare h-8 cm	m2	974,4000
2.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 536,0000
3.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7 555,2000
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	4,8000

1	2	3	4	5
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	41,0880
6.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	19,2000
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) h-10 cm под бордюры	m3	19,110
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,9189
1.	1421102200068,1	Pietris ciuruit nespalat de riu 8-32 mm	m3	21,9765
2.	4100126202818	Apa	m3	1,9110
1.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	4,0131
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	8,0262
7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см) BR.100x30x15 см. (по периметру дороги в том числе 2 зуба по 3 метра) Ciment portland P 40 saci S388=0 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm=0 SM SR EN 1340:2010/AC:2010	m	637,000
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	95,5500
2.	7129020012800	Pavator	h-om	280,2800
1.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	28,6650
2.	2666122800285,1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	640,1850
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,8220
2. Лоток				
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,015
1.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,0338
9	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	2,025
1.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0622
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) h-10 cm под доток	m3	0,300
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2970
1.	1421102200068,1	Pietris ciuruit nespalat de riu 8-32 mm	m3	0,3450
2.	4100126202818	Apa	m3	0,0300
1.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0630
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,1260
11	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Установка сборных ж/б элементов типа L или U для каналов (тепловых, для теплоснабжения, для кабелей и т.д.) L-3000 h-500 b-500 мм.	buc	2,000
1.	7123030012500	Montator P.B	h-om	3,8000
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
1.	2666122800600	Element prefabricat лоток L-3000 h-500 b-500 мм.	buc	2,0200
2.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
3.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,7000
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0160
1.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,0000
12	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) *Рама из уголка 70x5мм, арматура AIII d-25 мм. шаг 5 см. 39 кг/м.п.	kg	234,000
1.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	44,4600
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3400
3.	7212030022700	Sudor	h-om	2,3400

1	2	3	4	5
1.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,3400
2.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	234,0000
3.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,1700
4.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,8720
5.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,5100