

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor "Alimentarea cu Energie Electrica pentru BLOCUL

ALIMENTAR al IPLT "Onisifor Ghibu" din Orhei"

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	20,000
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	2,200
3	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	5,000
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,000
5	34-02-004-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena reciclata: pina la 2 gauri	1 km	0,035
6		Teava PE min d 63 mm	m	35,000
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	20,000
8	RCsB30D k=3.7	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm Коэффициент к трудозатратам=3,700 Коэффициент к материалам=3,700 Коэффициент к машинам=3,700	buc	4,000
9	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,000

1	2	3	4	5
10	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (teava din otel d 50 mm L= 20 m)	t	0,070
11	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	20,000
12	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	6,000
13	DB02B	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din impetruiri, macadam sau pavaje din piatra	100m2	0,100
14	DB19F k=3	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (15 cm) Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	m2	10,000
15	DB16C k=2	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,5 cm cu asternere manuala (7 cm) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	10,000
		2. Lucrari de montare		
16	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000
17	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj (Constructie metalica prefabricata pentru sustinerea panoului de distributie metal cornier)	t	0,100

1	2	3	4	5
18	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc	1,000
19	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500	buc	1,000
20	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A	buc	1,000
21	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,000
22	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc	1,000
23	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Descarcator / Limitator de supratensiuni ОПС1 3P B 30 kA 400 V	buc	1,000
24	08-01-053-1	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV	buc	3,000
25	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,200
26		Nisip	m3	2,000
27	08-02-145-3	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 3 kg	100 m	0,400
28		Cablu de putere cu conductori din aluminiu, cu izolatie din polietilena reticulata, АПвБ6Шп 4x95 mm2	m	40,000
29	08-02-148-3	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg	100 m	0,500
30		Cablu de putere la 1kV, rotund, in izolatie PVC si manta PVC VVg ng 5x70mm2	m	50,000
31	08-02-163-2	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2	buc	2,000
32		MANUSA RETRACTABILA pentru cablu	buc	2,000

1	2	3	4	5
		bronat 1KW 4-95		
33	08-02-163-2	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2	buc	2,000
34		MANUSA RETRACTABILA 1KW 5-70	buc	2,000
35		Surub d 20 mm	buc	4,000
36		Diblu sub surub d20	buc	4,000
37	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	0,030
38		Teava din otel d 40 mm	m	3,000
39	08-02-407-8	Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm	100 m	0,200
40		Teava din otel d 50 mm	m	20,000
41	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m	0,020
42		Cablu canal metalic 60*60*2000 mm	buc	1,000
43		Fixator teava metalica D40/50 pe perete	buc	50,000
44	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,400
45		Electrod orizontal Eo Otel 25x4mm	m	40,000
46	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,025
47		Conductor de coborire Conductor rotund din Otel d=12mm	m	2,500
48	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 24 mm	10 buc	0,300
49		Otel rotund d=24mm, L=3m	buc	3,000
50	08-02-144-6	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 150 mm2	100 buc	0,060

1	2	3	4	5
		3. Utilaj		
51		Panou de distributie 0.4 kV IIPHM-1 IP31 (400*300*220)	buc	1,000
52		Intrerupator automat modular 3P VA88-35/M6-250H 3P 250A 10In	buc	1,000
53		Dulap de evidenta BZUM DDE-3 (250A), 950x565x270mm IP54	buc	1,000
54		Intreruptor de sarcina Separator de sarcina GL-250A/3P	buc	1,000
55		Contor electric trifazat ZMG 405CR4.00B.03 10 A 380 V IP45 / analog	buc	1,000
56		Intrerupator automat modular 3P VA88-35/M6-250H 3P 200A 10In	buc	1,000
57		Descarcator / Limitator de supratensiuni OIC1 3P B 30 kA 400 V	buc	1,000
58		Transformator de curent TTI-A 0.66kV 200A - 5A	buc	3,000