

**Renovarea rețelei de iluminat
public din s. Etulia r. Vulcanesti
UTAG**

WinCmeta2000
Formular Nr.1

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1
Deviz-oferta № 2-1-1**

Post de transformare PT-329

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de constructie				
		Capitolul 1.1. PT-329				
1	33-04-01 7-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	2,20		
2		Cablu SIP-2 2x25	m	2 200,00		
3		Furnitura de sustinere CA 1500	buc	78,00		
4		Furnitura de sustinere KM-1800	buc	68,00		
5		Furnitura de sustinere intermediara PA-25	buc	78,00		
6		Pivot de ancorare/sustinere a furniturii de intindere 3AC 2x16-50/14400	buc	68,00		
7		Banda metalica inoxidabila F207	m	255,00		
8		Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile A200	buc	255,00		
9		Clema ПС-1-1	buc	90,00		
10		Clema 30И 16-70/1,5-10	buc	180,00		
11		Clema 30И 16-95/2,5-35	buc	270,00		
12	RpEJ07 B	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura / Pilon zincat metalic h=7m cu consola	buc	14,00		
13	33-02-01 3-10	Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,01 t (Suport de metal pentru panouri electrice 80x80x3 - 5 m.l.)	t	0,04		
Total			lei			

1	2	3	4	5	6	7
Asigurari sociale si medcale						
Cheltueili de transport						
Cheltueieli de depozitare						
Cheltuieli directe						
Cheltuieli de regie						
Total						
Beneficiu						
Capitolul 2. Lucrari de montare						
Capitolul 2.1. PT-329						
14	08-03-57 3-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	2,00		
15	08-03-60 0-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,00		
16	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,00		
17		Intreruptor automat BA 47-29, IP 20, Inom - 25 A, 1 P, tip B	buc	1,00		
18		Intreruptor automat BA 47-29, IP 20, Inom - 10 A, 1 P, tip B	buc	1,00		
19		Intreruptor automat BA 47-29, IP 20, Inom - 6 A, 1 P, tip B	buc	1,00		
20	08-03-52 6-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	3,00		
21		Intreruptor automat BA 47-29, IP 20, Inom - 32 A, 1 P, tip B (In PT329)	buc	1,00		
22		Intreruptor de sarcina, BH-32, IP 20, Inom - 63 A, 2P.	buc	1,00		
23		Intreruptor de sarcina, BH-32, IP 20, Inom - 40 A, 2P.	buc	1,00		
24	10-01-03 9-06	Piese diverse: Releu de timp	buc	1,00		
25	08-03-53 0-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc	1,00		
26		Demaror electromagnetic, КМИ 32512, Ubobina - 230V, Icontact - 25 A	buc	1,00		
27	08-02-14 8-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,13		
28		Cablu AVVG 3x4	m	120,00		
29		Cablu APV 1x16	m	80,00		
30		Cablu AVVG 2x25	m	10,00		

1	2	3	4	5	6	7
31		Cablu AVVG 3x25	m	3,00		
32	08-02-41 1-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,14		
33		Tub metalic gofrat cu izolatie PVC, 25 mm (P3-ИП 25)	m	14,00		
34	08-02-16 5-1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ²	buc	12,00		
35		Tub retractabil 12-3 (1m)	buc	8,00		
36		Manusa termoretractabila 2P D25	buc	2,00		
37		Manusa termoretractabila 3P D25	buc	2,00		
38	08-02-15 8-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ²	buc	10,00		
39		Papuc de cablu din aluminiu, TA 25 (KBT)	buc	10,00		
40	08-02-36 9-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED	buc	58,00		
41		Corp de iluminat LED SMD 35W (2 ani garantie)	buc	58,00		
42	08-02-36 3-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	58,00		
43		Consoala cu un brat	buc	58,00		
44	08-02-47 2-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm ²	100 m	0,12		
Total			lei			
Asigurari sociale si medcale						
Cheltuieli de transport						
Cheltuieli de depozitare						
Cheltuieli directe						
Cheltuieli de regie						
Total						
Beneficiu						
Capitolul 3. Utilaj						
Capitolul 3.1. PT-329						
45		Panou de evidenta, IP44, BZUM DDE-1 25	buc	1,00		
46		Panou de distributie, IP54, ИҚМІІ 1	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
47		Contor de evidenta a energiei electrice, conectare directa, tarificare unitara, ZCG 112AS, Unom -230V, I - 5 (40)A ; 50Hz.	buc	1,00		
48		Releu de timp, AHC 15A, Ub - 220V, Inom - 16 A	buc	1,00		
Total			lei			
Cheltuieli de depozitare						

Total:

Total	lei
TVA	20,00 %

Total deviz:

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)