

Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul achizițiilor **Reconstructia Blocului "D" cu amenajarea unei sali sportive cu vestiare si grupuri sanitare in cladirea gimnaziului din s.Furceni, com. Ivancea, raionul Orhei N045/14-EEF**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de montare		
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350, ИПН-243	buc	1,00
2	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P/20A	buc	1,00
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C20A	buc	1,00
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc	1,00
5	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, (ABP-103-10)	buc	1,00
6	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P/20A	buc	1,00
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B6A	buc	2,00
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C6A	buc	1,00
9	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, OPL/S-2x36 SPORT	100 buc	0,21
10	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, OPL/S-2x36	100 buc	0,03
11	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ALS.OPL 236	100 buc	0,12
12	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente	100 buc	0,04

1	2	3	4	5
		de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa НББ		
13	08-03-595-2	Corp de iluminat "Выход" ЛБО12-9/11-301	100 buc	0,06
14	507-0105	Lampa LB-36	buc	72,00
15	507-0107	Lampa Б220-235-60	buc	4,00
16	507-0201	Starter 80C-220	buc	72,00
17	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AK50-2MT 1,6A	buc	1,00
18	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	5,15
19	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm ²	100 m	1,26
20	590-4026	Cablu VVGng-5x6	m	25,00
21	590-4025	Cablu VVGng-5x2,5	m	6,00
22	590-4022	Cablu VVGng-3x2.5	m	130,00
23	590-4002	Cablu VVGng-3*1.5	m	480,00
24	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	4,70
25	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,07
26	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,10
27	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,04
28	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01
29	2451082	Cutie для выключателей и розеток	buc	18,00
30	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, 16x16 mm	100 m	0,20
31	08-02-396-6	Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3	100 m	0,45

1	2	3	4	5
		m		
32	08-02-152-5	Constructii metalice de cablu: suportul constructiilor asamblate de cablu (fara polite), 2000mm	100 buc	0,12
		2. Lucrari de constructie		
33	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 - 50 cm grosime	buc	22,00
		3. Utilaj		
34	Pretul firmei	Dulap ABP-103-10A	buc	1,00