

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat : **Primaria or. Basarabesca,r-nul Basarabesca**
2. Organizatorul procedurii de achiziție : **Primaria or. Basarabesca,r-nul Basarabesca**
3. Obiectul achizițiilor: „ **Lucrări de reparația capitală drumului pe strada 1 Mai , trecerea între cartierei rezidențiale pe străzii: Vokzalinaia, Karl Marx, Nicolai Gogol și reparația trotuarului pe str. Lenin în or. Basarabesca ...**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Reparatia drumului pe str. 1 Mai in or. Basarabesaca</b>		
		<b>1.1. Ремонт покрытия дороги по ул. 1-го Мая , протяженностью - 550м, шириной 4м.</b>		
1	TsC21C1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт III категории, толщиной слоя 10см с устройством дорожного корыта)	100 m3	2,200
2	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт III категории)	100m2	22,000
3	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu (Окончательная ручная доработка площадок, средний грунт)	100m2	5,500
4	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	265,000
5	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой,	m3	286,000

1	2	3	4	5
		выполненный без заполнения и заиливания, щебень средней фракции:20-40мм до толщиной слоя до 15см)		
		<b>2. Ремонт участка проезда в жилом массиве между многоквартирными жилыми домами №1 по ул. Вокзальная к жилому дому №103 по ул. Карла Маркса, протяженностью - 190,0м</b> <b>2.1. Бордюры на участке длиной 190,0метров.</b> <b>2.1.1. Подготовительные работы</b>		
6	RpDA25A	Defrisarea manuala a arborilor si arbusutilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul pina la 10 cm( Ручное корчевание кустарников по краям дороги).	buc	10,000
7	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m	280,000
8	DG06B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri (Рубка и разборка бетона на аллеях, тротуарах или дорожных основаниях для прокладки кабеля, трубопроводов, помостов, водостоков и т.д., выполненные в аллеях, тротуарах или дорожных фундаментах)	m3	5,500
9	TrI1AC04E1	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind peste 100 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка бордюров весом более 100 кг, и строительного мусора с площадки в авто 1 категории.	t	46,000
10	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка строительного мусора и бордюров автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	46,000
11	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de	m3	18,500

1	2	3	4	5
		10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H < 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт)		
12	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	29,600
		<b>2.1.2. Установка бордюров длиной 190м</b>		
13	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (Устройство основания под бордюры из щебня для дорожной фракции с ручной укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	8,500
14	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x300x150 mm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 1000x300x150) мм, по бетонному основанию 30x15 см. Бетон марки 150)	m	380,000
15	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт, прилегающей территории к дороге с обеих сторон.)	100m2	3,800
		<b>2.1.3. - 1 участок : Дорожное покрытие протяженностью 40,0м, шириной 4,5м.</b>		
16	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см)	m2	180,000

1	2	3	4	5
17	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea. ( Легкое рахрыхление щебеночного покрытия до глубины 5см, автогрейдером, включая восстановление профиля )	m2	180,000
18	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder ( Исправление профиля проезжей части щебеночных дорог, выполненное автогрейдером повторное применение фрезированного асфальтобетона. Коэффициент -2,0.) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	1,800
19	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Устройство покрытия дорожного полотна , или изменение с профиля из щебня М 400, средней фракции 20-40мм для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением , толщиной слоя до 10 см, под укладчик.)	m3	15,500
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия 0,9л/м2.)	t	0,162
21	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см ,механически. Коэффициент 1,25) Коэффициент к трудозатратам=1,250 Коэффициент к материалам=1,250 Коэффициент к машинам=1,250	m2	180,000
		<b>2.1.4. - 2 участок : Дорожное покрытие протяженностью 150,0м, шириной 4,0м.</b>		
22	*CP51A	Placi pentru fundatii continue, asezate pe pat pregatit din nisip, pietris si piatra sparta, greutate 0,5 t. ( Снятие дорожных плит, повторное применение.)	buc	7,000

1	2	3	4	5
23	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete( Ручная очистка трубчатого перехода от заиливания и мусора).	m3	1,700
24	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см)	m2	290,000
25	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5-7cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, глубиной 5 - 7 см, автогрейдером, включая восстановление профиля) Коэффициент к трудозатратам=1,500 Коэффициент к материалам=1,500 Коэффициент к машинам=1,500	m2	610,000
26	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder ( Исправление профиля проезжей части щебеночных дорог, выполненное автогрейдером, без добавления материала, повторное применение фрезированного материала. Коэффициент - 2,0) . Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	6,100
27	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (Устройство покрытия дорожного полотна , или изменение с профиля из щебня М 400 средней фракции 20-40мм для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением , толщиной слоя 12см, под укладчик.)	m3	73,200
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия 0,9л/м2.)	t	0,549
29	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate	m2	610,000

1	2	3	4	5
		marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см ,механически. Коэффициент 1,25) Коэффициент к трудозатратам=1,250 Коэффициент к материалам=1,250 Коэффициент к машинам=1,250		
		<b>3. Ямочный ремонт дворового проезда по ул.Вокзальная№1 - К.Маркса №89.</b>		
30	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (Устройство щебеночной подушки из щебня средней фракции 20-40мм под асфальтобетон, бетон толщиной слоя до 10см.)	m3	3,500
31	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 3 м2: толщиной 7 см)	m2	110,000
		<b>4. Ремонт проезда , в жилом массиве от многоквартирного жилого дома №4, №2, №66 к дому №6 по ул. Н.Гоголь, общей протяженностью - 221,0м</b> <b>4.1. Участок №1 дворового проезда между домами Н. Гоголь №4 - №2 , протяженностью - 54,0м, шириной 9,0м.</b> <b>4.1.1. Бордюры длиной 54,0м : Подготовительные работы:</b>		
32	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m	75,000
33	TrIIAC04E1	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind peste 100 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка бордюров весом более 100 кг, пли и строительного мусора с площадки в авто 1 категории.	t	11,500
34	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t	11,500

1	2	3	4	5
		de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка бордюров и строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)		
35	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт)	m3	4,500
36	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	7,200
<b>4.1.2. Установка бордюров длиной 54,0м</b>				
37	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (Устройство основания под бордюры из щебня средней фракции для дорог с ручной укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	2,600
38	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x300x150 mm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 1000x300x150) мм, по бетонному основанию 30x15 см. Бетон марки 150)	m	108,000
39	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт, прилегающей территории к дороге с обеих сторон.)	100m2	2,160
<b>4.1.3. Дорожное покрытие на участке длиной- 54,0м, шириной 9,0м.</b>				

1	2	3	4	5
40	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см, с окучиванием)	m2	486,000
41	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul( Легкое разрыхление щебеночного покрытия глубиной 5см автогрейдером, включая восстановление профиля)	m2	486,000
42	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder ( Исправление профиля проезжей части щебеночных дорогс добавлением фрезированного асфальтобетона , выполненное автогрейдером .Коэффициент -2,0) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	4,860
43	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Устройство покрытия дорожного полотна , или изменение с профиля из щебня М 400 средней фракции 20-40мм для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением , толщиной слоя до 10см, под укладчик.)	m3	38,500
44	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия 0,9л/м2.)	t	0,437
45	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см ,механически. Коэффициент 1,25) Коэффициент к трудозатратам=1,250 Коэффициент к материалам=1,250 Коэффициент к машинам=1,250	m2	486,000

1	2	3	4	5
		<b>4.2. Участок №2 проезда, связывающего жилые дома №2, 6б и №6 общей длиной участка 167,0, шириной -4,00м и парковка -65,0м2 по ул. Н.Гоголь .</b> <b>4.2.1. Бордюры длиной участка по обе стороны -365,0м .</b> <b>-Подготовительные работы</b>		
46	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m	275,000
47	TrIIAC04E1	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind peste 100 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка бордюров весом более 100 кг, пли и строительного мусора с площадки в авто 1 категории.	t	42,500
48	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт)	m3	17,500
49	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка бордюров и строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	42,500
		<b>4.2.2. Установка бордюров длиной -365,0м</b>		
50	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (Устройство основания под бордюры из щебня для дорог средней фракции с ручной укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	7,500
51	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare	m	365,000

1	2	3	4	5
		1000x300x150 mm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 1000x300x150) мм, по бетонному основанию 30x15 см. Бетон марки 150)		
52	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт, прилегающей территории к дороге с обеих сторон.)	100m2	7,300
		<b>4.2.3. Дорожное покрытие протяженностью -167,0м, шириной 4,0 м и парковка -65,0м2 от дома №2 к дому 66 и №6 по ул. Н.Гоголь.</b>		
53	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см, с окучиванием)	m2	680,000
54	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul( Легкое разрыхление щебеночного покрытия глубиной 5см автогрейдером, включая восстановление профиля)	m2	733,000
55	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder ( Исправление профиля проезжей части щебеночных дорог, выполненное автогрейдером, повторное применение фрезированного асфальта. Коэффициент - 2,0) . Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	7,330
56	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie (Устройство покрытия дорожного полотна , или изменение с профиля из щебня М 400 средней фракции 20-40мм для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением , толщиной слоя 10см, под укладчик.)	m3	73,300

1	2	3	4	5
57	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия 0,9л/м2.)	t	0,660
58	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см ,механически. Коэффициент 1,25) Коэффициент к трудозатратам=1,250 Коэффициент к материалам=1,250 Коэффициент к машинам=1,250	m2	733,000
		<b>5. Колодцы</b>		
59	RpAcF02A	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment (Опускание до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки до 100 кг, на кирпичной стенке с цементным раствором) Materiale marunte (apa, dreptare)=1,020	buc	2,000
		<b>6. Устройство тротуара по ул. Ленина, по нечетной стороне от дома №1- №19 в г. Басарабьяска на участке протяженностью 470,0м, шириной 2,0метра</b> <b>6.1. Бордюры:</b> <b>6.1.1. Подготовительные работы</b>		
60	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон с повторным применением на данном участке)	m	160,000
61	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон )	m	140,000

1	2	3	4	5
62	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт)	m3	24,500
63	TrIIAC04E1	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind peste 100 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка бордюров весом более 100 кг, плит и строительного мусора с площадки в авто 1 категории.	t	18,200
64	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка бордюров грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	18,200
		<b>6.1.2. Установка бордюров.</b>		
65	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (Устройство основания под бордюры из щебня для дорог средней фракции 20-40мм, с ручной укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	19,900
66	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x300x150 mm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 1000x300 x150) мм, по бетонному основанию 30x15 см. Бетон марки 150, для проезда )	m	60,000
67	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 1000x200x80) см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и	m	765,000

1	2	3	4	5
		т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)		
68	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 1000x200x80) см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см, без стоимости бордюров, повторное применение)	m	130,000
69	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт, прилегающей территории к дороге с обеих сторон.)	100m2	4,700
		<b>6.1.3. Дорожное покрытие тротуара на участке по ул. Ленина, длиной L- 470,0м, шириной В- 2,0м .</b>		
70	*CP51A	Placi pentru fundatii continue, asezate pe pat pregatit din nisip, pietris si piatra sparta, greutate 0,5 t. ( Снятие дорожных плит, повторное применение.)	buc	4,000
71	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea( Легкое разрыхление щебеночного покрытия, глубиной до 10см, с коэффициентом-2,0) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	520,000
72	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см)	m2	420,000
73	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate masanic, cu autogreder ( Исправление профиля проезжей части щебеночных дорог, выполненное автогрейдером, повторное применение	100m2	9,400

1	2	3	4	5
		фрезированного асфальта. Коэффициент-2,0 ) . Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000		
74	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (Слой основания или замена профиля из щебня средней фракции 20-40мм для дорог с ручной укладкой, выполненный с заполнением без заиливания, толщиной слоя до 12см)	m3	103,800
75	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток типа "Брусчатка размером 200x100x40,прессованная, заводского изготовления, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см, из которых 357,0м2, тротуар и 36м, площадка Дома Культуры )	m2	886,000
76	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток типа "Брусчатка размером 200x100x60,прессованная, заводского изготовления, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см,проезды по переулкам)	m2	54,000
		<b>7. Содержание дорог местного значения в зимний период.</b>		
77	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm (Очистка проезжей части от рыхлого снега автогрейдером за 3 прохода, толщиной до	1 km	131,500

1	2	3	4	5
		30 см за прохода в зимний период ) Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000		
78	DI69A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu RUM-8 remorcat cu tractor T-150K cu norma de consum a materialului antiderapant de 0,2 m <sup>3</sup> (Разбрасывание противоскользящего материала по проезжей части прицепной машиной RUM-8 на тракторе T-150K, с нормой расхода противоскользящего материала в 0,2 м <sup>3</sup> по улицам местного назначения)	1000 m <sup>2</sup>	475,000
79	DI17B	Curatirea manuala a zapezii afinate, cu grosimea stratului de la 16 la 25 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice, inclusiv incarcarea in vehicule sau depozitarea in gramezi prin aruncare cu lopata (Ручная чистка от рыхлого снега, толщиной слоя 16-25 см, дорог , улиц и др. поверхностей, где невозможно использовать механические средства , включая погрузку в транспортные средства или складирование в кучи лопатой)	100m <sup>2</sup>	20,500
		<b>8. Установка дорожных знаков возле жилых домов №1 и 3 по ул. Николай Гоголь и Полиции по ул. Ленина №5 и №9 ( 3 знака)</b>		
80	TsH238F	Saparea manuala a gropilor in sol neinghetat, adincime 0,7 m:- sol greu (Ручное вскапывание ям для установки дорожных знаков, в немерзлом грунте, на глубину 0,7 м, - тяжелый грунт)	buc	3,000
81	RpDE11A	Plantarea stlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial( Установка металлических столбов( опор) для дорожных знаков). Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,020	buc	3,000
82	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat, partea dreapta( Установка дорожных знаков возле домов №1 и №3 по ул. Гоголя : rutiere 2.1 " cedeaza trecerea din dreapta or. Basarabeasca str. Gogol nr:1 si nr:3 din dreapta" на готовые опоры.)	buc	1,000

1	2	3	4	5
		Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,030		
83	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat, partea dreapta si stinga.( Установка дорожных знаков: rutiere 5.28 "POLITIA or. Basarabeasca str.Lenin nr:5 si nr:9 din dreapta si stinga" на ГОТОВЫЕ опоры). Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,030	buc	2,000

**Primarul or. Basarabeasca**

**Pușcari Piotr**

Ex: E.Șevcenco