

# CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Lucrări de reparație capitală a sălii festive și a coridorului de la etajul I al I.P.Gimnaziul „Luceafărul,, r.Singerei,or.Biruința, str.Independenții nr.17**

| No crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                                                                     | Unitatea de măsură | Volum  |
|---------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                  | 5      |
|         |                             | <b>Capitolul 1. Sala festive</b>                                                                                                                                                                                                                        |                    |        |
| 1       | RpCO56B                     | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.                                                                                                                                                                                | m2                 | 6,00   |
| 2       | CK29F                       | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                         | m2                 | 150,45 |
| 3       | CK18B                       | Montarea baghetelor din mase plastice                                                                                                                                                                                                                   | m                  | 117,00 |
| 4       | RpCR29A                     | Curatarea peretilor                                                                                                                                                                                                                                     | m2                 | 170,50 |
| 5       | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                             | m2                 | 170,50 |
| 6       | CF50B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                            | m2                 | 170,50 |
| 7       | CF51B                       | Tencuieli interioare de 1 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2                 | 170,50 |
| 8       | RpCR07A                     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                             | m2                 | 170,50 |
| 9       | CF61A                       | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                     | m2                 | 21,00  |
| 10      | RpCR07A                     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                             | m2                 | 21,00  |
| 11      | CK26A                       | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi                                                                                                                                                                                   | m                  | 15,00  |
| 12      | RpCK14B                     | Plinte din PVC, la pereti gata tencuiti, prin lipire                                                                                                                                                                                                    | m                  | 55,00  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5      |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|    |         | cu adeziv Prenadez, montate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, inclusiv desfacerea zonei de incastrare si repararea stratului-suport                                                                                                                                        |     |        |
| 13 | RpCR10B | Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (pardoseli), in doua straturi                                                                                                                                                                                                        | m2  | 150,45 |
| 14 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                                                                                             | buc | 16,00  |
| 15 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIA, CIB, CID, CIC, CPA (4 corp de iluminat cu pret si 12 corpuri fara pret)                                                                                               | buc | 16,00  |
| 16 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 4,00   |
| 17 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                               | buc | 12,00  |
| 18 | RpED01B | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 25-35 mmp                                                                                                                                            | m   | 200,00 |
| 19 | RpEA09A | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm                                                                                                          | m   | 120,00 |
|    |         | <b>Capitolul 2. Coridoarele I et. 14,4mx2,1m; 18,5mx2,1m; 16,9mx2,1m; 6,0mx6,5m; 1,4mx2,6m.</b>                                                                                                                                                                                      |     |        |
| 20 | RpCR29A | Curatarea tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 148,00 |
| 21 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 148,00 |
| 22 | CK18B   | Montarea baghetelor din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                                | m   | 117,00 |
| 23 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                                  | m2  | 148,00 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5      |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 24 | CF53B   | Tencuieli interioare de 1 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)                          | m2 | 148,00 |
| 25 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                             | m2 | 148,00 |
| 26 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                             | m2 | 148,00 |
| 27 | RpCR29A | Curatarea peretilor                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 298,50 |
| 28 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                             | m2 | 298,50 |
| 29 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                            | m2 | 298,50 |
| 30 | CF51B   | Tencuieli interioare de 1 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 298,50 |
| 31 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                             | m2 | 298,50 |
| 32 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                     | m2 | 4,80   |
| 33 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                             | m2 | 4,80   |
| 34 | CG18A   | Plinte horizontale cu inaltimea de 20 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                                            | m  | 98,00  |
| 35 | CK26A   | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi                                                                                                                                                                                   | m  | 7,00   |
|    |         | <b>Capitolul 3. Vestibul</b>                                                                                                                                                                                                                            |    |        |
| 36 | RpCM33E | Demontarea placajelor din PVC.                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 92,40  |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5     |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |       |
| 37 | CI17B | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesteric), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior | m2 | 92,40 |
| 38 | CK18A | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m  | 60,00 |
| 39 | CG06A | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti                                                                                                                                                                                                                      | m  | 60,00 |