

**CAIET DE SARCINI
PENTRU ACHIZITII DE VALOARE MICĂ**

1. Denumerea beneficiarului de stat Primaria s.Hlinaia

2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria s.Hlinaia

3. Obiectul achizițiilor Lucrari de amenajare la Parcul din s.Hlinaia, r-nul Edinert

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	11,20
2	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica,(АBB6III3*16) instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m	114,00
3	33-01-007-1	Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din teava profilata 80*80*3 mm adincime pina la 1 m, sol cat. 1	buc	18,00
4	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(teava 80*80*3mm) 18 buc de 3 m.p)	kg	394,20
5	RpCB02A	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab sollicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-5/4 Bc5 (B75)	m3	0,82
6	pret	Suport pentru felinar stradal KP 5 500*40	buc	18,00
7	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi LED ELMOS 30Wt sau similar	buc	18,00
8	RpDD06A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala(moluza)	m3	15,00
9	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	442,00

1	2	3	4	5
10	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat grosime 4.5cm (Culoarea de coordonat cu beneficiarul)asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	495,00

Presedintele grupului de lucru

Tudor CEBAN