

Caiet de Sarcini

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
1	TsH74A	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm	buc	15,00
		2. Lucrari de montare electrica		
2	RpEB13B	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea 6-25 mmp	m	2 655,00
3	RpEO01 A	Demontarea - traverse p/u 2 conductori 2800/30	buc	93,00
4	RpEK17 A	Demontarea- corpurilor de iluminat stradal	buc	34,00
5	08-02- 367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. (SIP 2*25)	1000 m	5,40
6	08-02- 363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	122,00
7	08-03- 595-3	Corp de iluminat LED	100 buc	1,22
8		Suport CA-1500	buc	138,00
9		Cleme de ancora RA-25 2x10-35	buc	138,00
10		Suport CS-1500	buc	92,00
11		Cleme de sustinere RA-25	buc	92,00
12		Banda p/u montae	m	600,00
13		Clama p/u banda	buc	600,00
14		Cleme de conexiune Fidos 1.5 -10/35	buc	220,00
15	08-02- 148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,84
16		Cablu AVVG-3*2,5 mm2	m	184,00
17	RpEN09 A	Montarea prizei de pamint pentru piloni din beton armat	buc	27,00
18	08-02-	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16	10 buc	2,65

1	2	3	4	5
	471-4	mm		
19	MsCE03 M	Montarea conductorului de legare la pamint deschis pe suporturi de constructii din otel rotund diametrul 12 mm	100 m	2,16
20	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	122,00
21	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat	buc	6,00
		3. Utilaj		
22		Corp de iluminat LED	buc	122,00

Princiar



V. Poicade