

**Lucrari de reparatie a acoperisului**  
**Școala primară nr.83 "Grigore Vieru"**  
**din str. N.M. Spataru, nr. 13/3**

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

**Caiet de Sarcini**  
**Lista cu cantitati**

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
		<b>1. Reparatia acoperisului</b>		
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	250,000
2	RpCK01B	Repararea stratului-suport executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2	250,000
3	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	250,000
4	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Tehnoelast EKP sau analog)	m2	250,000
5	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Tehnoelast EPP sau analog)	m2	250,000
6	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	82,000
7	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m	65,000
8	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	5,200
9	TsH92B	Incarcarea in auto a materialelor demolate	t	5,200
10	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 k	t	5,200
		Total		

		Asigurarea medicala		
		Transportarea materialelor		
		Cheltuieli de regie		
		Total		
		Beneficiul de deviz		
		Total		
		TVA		

Conducătorul grupului de lucru: **ROTARU Valeriu**

