

**„Lucrări de amenajare (pavarea curții
din spatele clădirii) la LT Traian,
mun.Chișinău”**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	DG05B	Decaparea de îmbracaminti cu stratul de pînă la 3 cm grosime, formate din îmbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe brînder, covoare asfaltice la rece	m2	420,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	163,800		
2	TsC03G1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. III	100 m3	1,280		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,328		
3	TsI50B10	Transportarea pămîntului cu autobasculantă la distanță de 20 km	t	182,000		
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	57,876		
4	TsE01A	Nivelarea manuală a terenurilor și platformelor, cu denivelări de 10-20 cm, în teren ușor	100m2	9,100		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	53,690		
5	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă	m3	136,500		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	135,135		
	1411122201752	Piatră spartă	m3	156,975		
	4100126202818	Apa	m3	13,650		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	28,665		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	57,330		
6	TsC54A	Strat de fundație din nisip	m3	91,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	81,900		

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	100,100		
	4100126202818	Apa	m3	9,100		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	19,110		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	38,220		
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea 100x20x80 , asezate pe o fundatie din beton.	m	106,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,720		
	7129020012800	Pavator	h-om	19,080		
	2663102100001	Beton	m3	5,088		
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x80	m	106,530		
8	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (vibropresate) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. Grosimea pavajului 40mm.	m2	646,000		
	7129020012800	Pavator	h-om	374,809		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,207		
	2661112800655	Placi din beton,(vibropresate) pentru trotuare	m2	655,690		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 033,600		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	5 084,020		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3,230		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	27,649		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	12,920		
9	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton (vibropresate) prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. Grosimea pavajului 60mm.	m2	264,000		
	7129020012800	Pavator	h-om	153,173		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,171		
	2661112800655	Placi din beton,(vibropresate) pentru trotuare	m2	267,960		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	422,400		

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 077,680		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,320		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	11,299		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	5,280		
10	RpCK42C	Desfacerea placilor de gresie de pe trepte	m2	4,560		
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,778		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,778		
	4100126202818	Apa	m3	0,228		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,228		
11	CG17D1	Placarea treptelor cu placi de gresie (portelonat)	m2	4,560		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	11,902		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,322		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	4,697		
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	18,468		
	2430226100000 1	Fuga	kg	1,368		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	91,200		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	4,104		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,205		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,055		

Total deviz:
Inclusiv salariu

	Cheltueli directe				
	Asigurarea social si medicina	24,00 %			
	Total				
	Cheltueli de transport	7,0%			
	Total				
	Cheltueli de rejie	14,5,0%			
	Total				
	Beneficiu de deviz	6,0%			
	Total				
	TVA	20%			
	Total				

APROBAT:

Investitor :

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

