

**Reabilitarea unor portiuni de  
drum din s. Cocieri, r-nul  
Dubasari(str.Struguras, str.  
Biruinței și str. Livezilor).**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta

## Lista cu cantitățile de lucrări

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                       | Unitatea de măsură | Volum  |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                         | 4                  | 5      |
|        |                             | <b>Reabilitarea unor portiuni de drum din s. Cocieri, r-nul Dubasari(str.Struguras).</b>                                                                                                                  |                    |        |
|        |                             | <b>Capitolul 1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                |                    |        |
| 1      | TsC03A1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I                                  | 100 m3             | 0,180  |
| 2      | TsC03E1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I- incarcarea solului vegetal | 100 m3             | 0,180  |
| 3      | TsI51A1                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0,5 km (k=0,92)                                                                                                                        | t                  | 21,600 |
| 4      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                 | 100 m3             | 0,280  |
| 5      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II- incarcare                 | 100 m3             | 0,280  |
| 6      | TsI51A1                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0,5 km (k=0,92)                                                                                                                        | t                  | 50,400 |
| 7      | TsC51B                      | Lucrari la descarcare                                                                                                                                                                                     | 100 m3             | 2,130  |
| 8      | DI96                        | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                                          | 100 m3             | 0,280  |
| 9      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                 | 100 m3             | 1,850  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                          | 4      | 5       |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
|    |         |                                                                                                                                                                                            |        |         |
| 10 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II-incarcare   | 100 m3 | 1,850   |
| 11 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0,5 km (k=0,92)                                                                                                         | t      | 333,000 |
| 12 | TsE05C  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat (terasament) | 100m2  | 5,660   |
| 13 | TsE02B  | Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu                                                                                                                             | 100m2  | 0,560   |
|    |         | <b>Capitolul 2. Executarea sistemului rutier</b>                                                                                                                                           |        |         |
| 14 | DI96    | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                           | 100 m3 | 1,509   |
| 15 | DI97    | Pentru fiecare trecere urmatoare se adauga sau se scade la norma DI96 (k=-6)                                                                                                               | 100 m3 | -1,509  |
| 16 | DI110   | Amenajarea stratului de egalizare (balast amestec optimal 0-63mm, h=15 cm) SM EN 13285                                                                                                     | m3     | 76,000  |
| 17 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (piatra sparta LA30 , h=24 cm)                              | m3     | 111,600 |
| 18 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,8 l/m2                                                                                     | t      | 0,320   |
| 19 | DB19G   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic poros BAD 22.4 50/70)                                       | m2     | 392,000 |
| 20 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2                                                                                     | t      | 0,120   |
| 21 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic pe baza de mastic bituminos BA 16 50/70) norma la       | m2     | 392,000 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5      |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|    |         | betonul asfaltic se aplica 0.097 t/m2                                                                                                                                                                     |        |        |
| 22 | DI115   | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                         | m2     | 96,000 |
| 23 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I- incarcarea solului vegetal | 100 m3 | 0,090  |
| 24 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0,5 km (k=0,92)                                                                                                                        | t      | 10,800 |
| 25 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I(amenajarea taluz si acostamente)                                                            | 100 m3 | 0,090  |
| 26 | TsE05A  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I            | 100m2  | 0,900  |
| 27 | TsH09C  | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp                                                                                                                                    | 100m2  | 0,900  |
| 28 | TsH12B  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna                                                                                                                                                            | 100m2  | 0,900  |
|    |         | <b>Capitolul 3. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere</b>                                                                                                                                          |        |        |
| 29 | DF18A   | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SM 2.35)                                                                                            | buc    | 1,000  |
| 30 | DF19A   | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare A900                                                                             | buc    | 1,000  |
|    |         | <b>Reabilitarea unor portiuni de drum din s. Cocieri, r-nul Dubasari (str. Biruintei).</b>                                                                                                                |        |        |
|    |         | <b>Capitolul 1. Lucrari pregatitoare</b>                                                                                                                                                                  |        |        |
|    |         | <b>Capitolul 1.1. Demolarea sistemului rutier existent</b>                                                                                                                                                |        |        |
| 1  | DI118   | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta                                                                                                                                                    | m3     | 8,100  |
| 2  | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II- incarcarea                | 100 m3 | 0,081  |
| 3  | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de                                                                                                                                                             | t      | 17,820 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5      |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|    |         | 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                                                                                                 |        |        |
|    |         | <b>Capitolul 2. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                |        |        |
| 4  | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I                                  | 100 m3 | 0,350  |
| 5  | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I- incarcarea solului vegetal | 100 m3 | 0,350  |
| 6  | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0,5 km (k=0,92)                                                                                                                        | t      | 42,000 |
| 7  | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                 | 100 m3 | 0,360  |
| 8  | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II- incarcare                 | 100 m3 | 0,360  |
| 9  | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0,5 km (k=0,92)                                                                                                                        | t      | 64,800 |
| 10 | TsC51B  | Lucrari la descarcare                                                                                                                                                                                     | 100 m3 | 0,360  |
| 11 | DI96    | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma                                                                                                          | 100 m3 | 0,360  |
| 12 | TsE05C  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat (platforma drumului)        | 100m2  | 6,200  |
| 13 | TsE05C  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat (terasament)                | 100m2  | 3,500  |
| 14 | TsE02B  | Finisarea (politura) manuala a terasamentului, in teren mijlociu                                                                                                                                          | 100m2  | 0,370  |
|    |         | <b>Capitolul 3. Executarea sistemului rutier</b>                                                                                                                                                          |        |        |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5       |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
|    |         |                                                                                                                                                                                                                            |        |         |
| 15 | DI96    | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                                                           | 100 m3 | 0,123   |
| 16 | DI97    | Pentru fiecare trecere urmatoare se adauga sau se scade la norma DI96 (k=-6)                                                                                                                                               | 100 m3 | -0,123  |
| 17 | DI110   | Amenajarea stratului de egalizare (piatra sparta-amestec optimal, h=15cm) SM EN 13285                                                                                                                                      | m3     | 7,000   |
| 18 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30 , h=15 cm)                                                            | m3     | 91,800  |
| 19 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30 , h=24 cm)                                                            | m3     | 9,360   |
| 20 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,8 l/m2                                                                                                                     | t      | 0,416   |
| 21 | DB19G   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic poros BAD 22.4 50/70)                                                                       | m2     | 520,000 |
| 22 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2                                                                                                                     | t      | 0,156   |
| 23 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic pe baza de mastic bituminos BA 16 50/70) norma la betonul asfaltic se aplica 0.097 t/m2 | m2     | 520,000 |
| 24 | DI115   | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                          | m2     | 191,000 |
| 25 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I- incarcarea solului vegetal                  | 100 m3 | 0,173   |
| 26 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0,5 km (k=0,92)                                                                                                                                         | t      | 20,760  |
| 27 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in                                                                                                                            | 100 m3 | 0,173   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5       |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
|    |         | teren catg. I(amenajarea taluz si acostamente)                                                                                                                                                            |        |         |
| 28 | TsE05A  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I            | 100m2  | 1,730   |
| 29 | TsH09C  | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp                                                                                                                                    | 100m2  | 1,730   |
| 30 | TsH12B  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna                                                                                                                                                            | 100m2  | 1,730   |
|    |         | <b>Capitolul 4. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere</b>                                                                                                                                          |        |         |
| 31 | DF18A   | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SM 2.35)                                                                                            | buc    | 1,000   |
| 32 | DF19A   | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare A900                                                                             | buc    | 1,000   |
|    |         | <b>Reabilitarea unor portiuni de drum din s. Cocieri, r-nul Dubasari (str.Livezilor, 1).</b>                                                                                                              |        |         |
|    |         | <b>Capitolul 1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                |        |         |
| 1  | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I                                  | 100 m3 | 0,800   |
| 2  | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I- incarcarea solului vegetal | 100 m3 | 0,800   |
| 3  | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0,5 km (k=0,92)                                                                                                                        | t      | 96,000  |
| 4  | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                 | 100 m3 | 1,710   |
| 5  | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II- incarcare                 | 100 m3 | 1,710   |
| 6  | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de                                                                                                                                                             | t      | 307,800 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5       |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
|    |         | 10 t la distanta de: 0,5 km (k=0,92)                                                                                                                                                               |        |         |
| 7  | TsC51B  | Lucrari la descarcare                                                                                                                                                                              | 100 m3 | 2,330   |
| 8  | DI96    | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma                                                                                                   | 100 m3 | 1,710   |
| 9  | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                          | 100 m3 | 1,540   |
| 10 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II- incarcare          | 100 m3 | 1,540   |
| 11 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0,5 km (k=0,92)                                                                                                                 | t      | 277,200 |
| 12 | TsE05C  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat (platforma drumului) | 100m2  | 11,400  |
| 13 | TsE05C  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat (terasament)         | 100m2  | 9,960   |
| 14 | TsE02B  | Finisarea (politura) manuala a terasamentului, in teren mijlociu                                                                                                                                   | 100m2  | 0,990   |
|    |         | <b>Capitolul 2. Executarea sistemului rutier</b>                                                                                                                                                   |        |         |
| 15 | DI96    | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma                                                                                                   | 100 m3 | 1,206   |
| 16 | DI97    | Pentru fiecare trecere urmatoare se adauga sau se scade la norma DI96 (k=-6)                                                                                                                       | 100 m3 | -1,206  |
| 17 | DI110   | Amenajarea stratului de egalizare (balast amestec optimal 0-63mm, h=15 cm) SM EN 13285                                                                                                             | m3     | 61,000  |
| 18 | DI110   | Amenajarea stratului de egalizare (piatra sparta, h=15 cm) LA 30                                                                                                                                   | m3     | 12,000  |
| 19 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta,                                                                                                                                               | m3     | 170,550 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5         |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
|    |         | pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30 , h=15 cm)                                                                                                                 |        |           |
| 20 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30 , h=24 cm)                                                            | m3     | 90,000    |
| 21 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,8 l/m2                                                                                                                     | t      | 0,970     |
| 22 | DB19G   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic poros BAD 22.4 50/70)                                                                       | m2     | 1 209,000 |
| 23 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2                                                                                                                     | t      | 0,370     |
| 24 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic pe baza de mastic bituminos BA 16 50/70) norma la betonul asfaltic se aplica 0.097 t/m2 | m2     | 1 209,000 |
| 25 | DI115   | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                          | m2     | 433,000   |
| 26 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I- incarcarea solului vegetal                  | 100 m3 | 0,400     |
| 27 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0,5 km (k=0,92)                                                                                                                                         | t      | 48,000    |
| 28 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I(amenajarea taluz si acostamente)                                                                             | 100 m3 | 0,400     |
| 29 | TsE05A  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I                             | 100m2  | 4,000     |
| 30 | TsH09C  | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp                                                                                                                                                     | 100m2  | 4,000     |
| 31 | TsH12B  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna                                                                                                                                                                             | 100m2  | 4,000     |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5     |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
|    |         |                                                                                                                                                                                                           |        |       |
|    |         | <b>Capitolul 3. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere</b>                                                                                                                                          |        |       |
| 32 | DF18A   | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SM 2.35)                                                                                            | buc    | 3,000 |
| 33 | DF19A   | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare A900                                                                             | buc    | 3,000 |
|    |         | <b>Reabilitarea unor portiuni de drum din s. Cocieri, r-nul Dubasari (str.Livezilor, 2).</b>                                                                                                              |        |       |
|    |         | <b>Capitolul 1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                |        |       |
| 1  | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I                                  | 100 m3 | 0,080 |
| 2  | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I- incarcarea solului vegetal | 100 m3 | 0,080 |
| 3  | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0,5 km (k=0,92)                                                                                                                        | t      | 9,600 |
| 4  | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                 | 100 m3 | 0,020 |
| 5  | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II- incarcare                 | 100 m3 | 0,020 |
| 6  | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0,5 km (k=0,92)                                                                                                                        | t      | 3,600 |
| 7  | TsC51B  | Lucrari la descarcare                                                                                                                                                                                     | 100 m3 | 0,840 |
| 8  | DI96    | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                                          | 100 m3 | 0,020 |
| 9  | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                 | 100 m3 | 0,830 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5       |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
|    |         |                                                                                                                                                                                                    |        |         |
| 10 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II-incarcare           | 100 m3 | 0,830   |
| 11 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0,5 km (k=0,92)                                                                                                                 | t      | 149,400 |
| 12 | TsE05C  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat (platforma drumului) | 100m2  | 1,800   |
| 13 | TsE05C  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat (terasament)         | 100m2  | 5,050   |
| 14 | TsE02B  | Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu                                                                                                                                     | 100m2  | 0,500   |
|    |         | <b>Capitolul 2. Executarea sistemului rutier</b>                                                                                                                                                   |        |         |
| 15 | DI96    | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                                   | 100 m3 | 0,669   |
| 16 | DI97    | Pentru fiecare trecere urmatoare se adauga sau se scade la norma DI96 (k=-6)                                                                                                                       | 100 m3 | -0,669  |
| 17 | DI110   | Amenajarea stratului de egalizare (balast amestec optimal 0-63mm, h=15 cm) SM EN 13285                                                                                                             | m3     | 34,000  |
| 18 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30 , h=24 cm)                                    | m3     | 49,920  |
| 19 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,8 l/m2                                                                                             | t      | 0,280   |
| 20 | DB19G   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic poros BAD 22.4 50/70)                                               | m2     | 342,000 |
| 21 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3                                                                                                  | t      | 0,110   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5       |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
|    |         | l/m2                                                                                                                                                                                                                       |        |         |
| 22 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic pe baza de mastic bituminos BA 16 50/70) norma la betonul asfaltic se aplica 0.097 t/m2 | m2     | 342,000 |
| 23 | DI115   | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                          | m2     | 123,000 |
| 24 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I- incarcarea solului vegetal                  | 100 m3 | 0,110   |
| 25 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0,5 km (k=0,92)                                                                                                                                         | t      | 13,200  |
| 26 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (amenajarea taluz si acostamente)                                                                            | 100 m3 | 0,110   |
| 27 | TsE05A  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I                             | 100m2  | 1,120   |
| 28 | TsH09C  | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp                                                                                                                                                     | 100m2  | 1,120   |
| 29 | TsH12B  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna                                                                                                                                                                             | 100m2  | 1,120   |
|    |         | <b>Capitolul 3. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere</b>                                                                                                                                                           |        |         |
| 30 | DF18A   | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SM 2.35)                                                                                                             | buc    | 2,000   |
| 31 | DF19A   | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare A900                                                                                              | buc    | 2,000   |