

CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Extinderea iluminatului stradal sat. Musteata r.Falesti**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Iluminare stradala		
		1.1. Lucrari de constructie		
1	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	8,30
2	43	Conductor CIP-5 2*25	m	946,00
3	702	Conductor CIP-5 2*16	m	7 746,00
4	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	10,11
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	10,11
6	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	7,60
7	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	1,20
8	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	5,47
9	08-20-2017	Otel rotund D=16mm, L=3m	buc	76,00
10	0024	Catina D= 6mm	m	547,00
11	065191	Cerc D=10	m	228,00
		1.2. Lucrari de montare		

1	2	3	4	5
12	33-04-003-1	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	24,00
13	08-05-211	Stalp CB9,5	buc	5,00
14	08-10-22	CB10,5	buc	19,00
15	33-04-003-1	Montarea pilonilor din metal pentru evidenta	buc	1,00
16	02546	Teava profilata 80x80 mm	m	6,00
17	01552	Teava profilata 40x20 mm	m	2,00
18	08-02-369-451	Montarea corpurilor de iluminat (30W)	buc	220,00
19	125	Corp de iluminat 30W	buc	220,00
20	08-02-363-123	Montare console metalice, pentru corpurile de iluminat	buc	220,00
21	126	Consola pentru corp de iluminat	buc	220,00
22	56	Cablu AVVG 3*2,5	m	330,00
23	00003	Banda metalica F207	m	1 503,00
24	00001	Complet de sustinere Unghi RA 25	buc	140,00
25	00004	Clema NC20	buc	1 523,00
26	201-9266-20	Bratara E778	buc	533,00
27	00079-2	Clema 3a6 2x16-35	buc	278,00
28	08-03-04-2020	Suport CA1500	buc	278,00
29	00083	Suport CS 1500	buc	140,00
30	009	Clema de ramificare Iluminat 1.5-10/15-25	buc	440,00
31	010	Clema de ramificare FIDOS (PC) 16-95/16-95	buc	153,00
32	00079-9	Clema de legatura a conductorilor PS-1	buc	73,00
33	008,2	Capison de etansare CE6.35	buc	90,00
34	5009062-4	Papuci TA 25-8-4,5 (KBT)	buc	20,00
35	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau	buc	2,00

1	2	3	4	5
		punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600		
36	000112	Dulap de evidenta BZUM-TF-03-1	buc	1,00
37	2103-2019	Panou de dirijare 245x350x150	buc	1,00
38	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,00
39	789	Contor electronic ME 174-D1 (5-85A) 220V	buc	1,00
40	08-03-521-77	Intrerupator de sarcina BH-32/1P (63A)	buc	2,00
41	08-03-526-2	Automat mono, tripolar, montat in panou de evidenta, curent pina la 100	buc	9,00
42	08-18-2017	Intrerupator automat BA 47-29/1P/B10	buc	5,00
43	08-19-2019	Intrerupator automat BA47-29/1P/B16	buc	1,00
44	08-19-2022	Intrerupator automat BA47-29/1P/B13	buc	1,00
45	08-03-521-27	Separator monopolar completat cu siguante, curent, pina la 250 A	buc	1,00
46	562	Separator monopolar, NH-latr	buc	1,00
47	08-09-2016	Sigurante IIIIH-33 (20A)	buc	1,00
48	5150	Cablu AVVG 2*25	m	2,00
49	458	Demaror electromagnetic IIM 12-010	buc	1,00
50	489	Taimer IHP	buc	1,00
51	08-16-2017	Limitator de supratensiune OIC-1 (1P)	buc	1,00
52	08-04-04-2020	Tub gofrat (metalorucav) d=37,5mm	m	18,00
53	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice (4-PT)	buc	12,00