

**Obiect: Întreținerea și reparația drumurilor
publice locale din r-l Basarabeasca pentru anul 2025**

Investitor: Consiliul raional Basarabeasca

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură		
1	2	3	4	5	6	7
		1. Intretinerea drumurilor				
		1.1. Intretinerea drumurilor pe timp de vara				
		1.1.1. L596 R3 Sadacليا km 0,000- 1,415				
		1.1.1.1. Intretinerea				
1	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом)- за 3 раза.	1 km			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800		
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800		
		<i>Total</i>	lei			
2	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceți: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)- за 1 раз.	1 km			
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800		
		<i>Total</i>	lei			
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti (Разборка наружной штукатурки .)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
		<i>Total</i>	lei			
4	RpCJ12A2	Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton , cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite (Наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см, при ремонте штукатурки)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,6700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270		
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040		
		<i>Total</i>	lei			
5	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, (Очистка масляных красок металлического ограждения моста)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300		
		<i>Total</i>	lei			
6	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea (Окраска цветными масляными красками металлического	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		ограждения моста, двумя слоями краски)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600		
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0300		
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1200		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100		
		Total	lei			
7	RpCR27B1*	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu doua straturi de vopsea (Окраска труб (стоек) два слоя, масляными красками, на трубах с внешним диаметром более 60 мм с двумя слоями краски)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7900		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1900		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000		
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2800		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100		
		Total	lei			
		1.1.1.2. Securitate circulatiei rutiere				
8	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Продольная, поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)	m2			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900		
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300		
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500		
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140		
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480		
		Total	lei			
9	RpDE08A	Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere (Установка полных пластиковых столбов для указания направления дороги) Materiale marunte (cirpe, solutie de lipit, etc.)=1,0300	buc			
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3600		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2900		
	2661126401010	Stilp din polietilena pt. dirijarea circulatiei	buc	1,0000		
	2875274200100	Capac poliet. pt. stilp dirij. circ	buc	1,0000		
		Total	lei			
10	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Установка указателей дорожного движения на один готовый установленный столб) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0300	buc			
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2600		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2800		
	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)	buc	1,0000		
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000		
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000		
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200		
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,0000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000		
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			
11	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial (Установка металлических столбов для указателей дорожного движения, изготовленные на заводе) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0200	buc			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3100		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1500		
	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie)	buc	1,0000		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1000		
		<i>Total</i>	lei			
		1.1.2. Раздел : L- 597 Drumul de acces spre s. Carabiber km 0.00-4.500				
		1.1.2.1. Intretinerea				
12	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом)- за 3 раза.	1 km			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800		
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800		
		<i>Total</i>	lei			
13	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)- за 2 раза .	1 km			
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800		
		<i>Total</i>	lei			
14	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Ручное корчевание покрытой лесом поверхности от кустов и деревьев диаметром до 10 см, с перемещением деревоматериалов в кучи, за пределы или внутри рабочей зоны, без корчевания)	100m2			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600		
		<i>Total</i>	lei			
15	TsH141A	Udatul sau stropitul plantelor cu stropitoare sau remorelul (Полив или опрыскивание растений брызголкой или .)- Очистка пешеходного тротуара от травы.	100m2			
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	1,3900		
	2112321354546	Gerbicide	kg	4,0000		
	1212121212121	Apa	m3	0,0100		
		<i>Total</i>	lei			
16	TsG02A	Curatarea terenului de iarba si buruieni (Очистка участка от травы и бурьяна)	100m2			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,5800		
		<i>Total</i>	lei			
17	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi, frunze (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600		
		<i>Total</i>	lei			
18	TsH93A	Descarcarea din auto: gunoi, frunze (Разгрузка мусора, листьев из автотранспорта)	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000		

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			
		1.1.2.2. Securitatea circulatiei rutiere				
19	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Продольная маркировка дороги, простая или двойная, поперечная или разная, прерывистая или сплошная, выполняемая механизированным способом эмалевой краской на проезжей части)- пешеходный переход (белый и красный краской) - пешеходный переход , покраска с белой и красной краски . Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300	m2			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800		
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg			
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500		
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140		
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480		
		Total	lei			
20	RpDE08A	Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere (Установка полных пластиковых столбов для указания направления дороги) Materiale marunte (cirpe, solutie de lipit, etc.)=1,0300	buc			
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3600		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2900		
	2661126401010	Stilp din polietilena pt. dirijarea circulatiei	buc	1,0000		
	2875274200100	Capac poliet. pt. stilp dirij. circ	buc	1,0000		
		Total	lei			
21	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Установка указателей дорожного движения на один готовый установленный столб)- опасный поворот Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0300	buc			
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2600		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2800		
	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)	buc	1,0000		
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000		
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000		
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200		
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,0000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000		
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400		
		Total	lei			
22	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial (Установка металлических столбов для указателей дорожного движения, изготовленные на заводе) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0200	buc			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3100		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1500		
	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie)	buc	1,0000		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1000		
		Total	lei			
		1.1.3. Раздел : L596-1drumul de				

1	2	3	4	5	6	7
		acces spre s. Bogdanovca , km 0.00-0.627				
		1.1.3.1. Intretinerea				
23	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах-) за 3 раза .	100m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2000		
	2952270004710	Motocositoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000		
		Total	lei			
		1.1.4. Раздел : L598 R23 - drum de acces spre satul Bascalia , km 0.00-7.570				
		1.1.4.1. Intretinerea				
24	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером) - за 2 раза.	1 km			
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800		
		Total	lei			
25	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом)- за 3 раза	1 km			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800		
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800		
		Total	lei			
		1.1.4.2. Securitate circulatiei rutiere				
26	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Продольная маркировка дороги, простая или двойная, поперечная или разная, прерывистая или сплошная, выполняемая механизированным способом эмалевой краской на проезжей части)- пешеходный переход Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300	m2			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800		
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200		
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcire D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500		
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140		
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480		
		Total	lei			
27	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Продольная, поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)	m2			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900		
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300		
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcire D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500		
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140		
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			
28	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Установка указателей дорожного движения на один готовый установленный столб) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0300	buc			
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2600		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2800		
	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)	buc	1,0000		
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000		
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000		
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200		
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,0000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000		
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400		
		<i>Total</i>	lei			
29	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial (Установка металлических столбов для указателей дорожного движения, изготовленные на заводе) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0200	buc			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3100		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1500		
	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie)	buc	1,0000		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1000		
		<i>Total</i>	lei			
30	DF21A	Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera (Демонтаж указателей направления дороги со столба)	buc			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1100		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1100		
		<i>Total</i>	lei			
		1.2. Intretinerea drumului in perioada de iarna				
31	TsC02D1	Incarcare MAD cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc (Погрузка ПМГ экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39м3)	100 m3			
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700		
		<i>Total</i>	lei			
32	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 25 км)	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750		
		<i>Total</i>	lei			
33	TRI1AA13C2	Descarcarea MAD (Разгрузка ПМГ из автомашины на обочину)	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500		
		<i>Total</i>	lei			
34	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине)	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800		
		<i>Total</i>	lei			
35	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi (Разбрасывание противоскользящего материала из куч на проезжую часть)MAD	1000 m2			

1	2	3	4	5	6	7
		30%				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5730		
	1111000100018	Antiderapant 30%	m3	0,3000		
		Total	lei			
36	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала 30% по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2)	1000 m2			
	2811237321801	Material antiderapant 30%	t	0,1000		
	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100		
		Total	lei			
37	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm (Очистка проезжей части от рыхлого снега автогрейдером, толщиной до 30 см)	1 km			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990		
		Total	lei			
		2. Reparatia drumurilor si constructiilor ingeneresti				
		2.1. L596 R3 Sadaclia km 0,000-1,415				
		2.1.1. Str. Fintinilor la intresectia cu str. 31 august (centrala)-canava de scurgere				
38	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)-150x2x0,4=120m3	100 m3			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800		
		Total	lei			
39	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)-погрузка.	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500		
		Total	lei			
40	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232		
		Total	lei			
41	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт	100 m3			

1	2	3	4	5	6	7
		естественной влажности I категории)- (0,4+1.2):2x0.4x150=48m3				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500		
		Total	lei			
42	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)- k=1.5	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232		
		Total	lei			
		2.1.2. Tevi din beton cu diametru 1.0m				
43	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500		
		Total	lei			
44	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)- k=1.5	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232		
		Total	lei			
45	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,1000		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
		Total	lei			
46	38-01-007-3	Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных без муфт диаметром: до 1000 мм	100 m			
	1	Затраты труда	h-om	127,6000		
	54654123321	Трубы железобетонные безнапорные без муфт dm 1.0m	m	101,5000		
	021116	Краны на автомобильном ходу на гидроэнергетическом строительстве 10 т	h-ut	1,0300		
	160201	Краны на тракторе 121 (165) кВт (л.с.) 5 т	h-ut	19,1800		
	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	h-ut	3,0800		
		Total	lei			
47	TsH190B	Astuparea manuala a gropilor existente, teren mediu (Засыпка ям земель после выкапывания, на средней почве)- 15x1.5x0,4= 9m3	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800		
		Total	lei			
48	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг	100 m3			

1	2	3	4	5	6	7
		насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900		
		Total	lei			
		2.2. Раздел : L- 597 Drumul de acces spre s. Carabiber km 0.00-4.500				
		2.2.1. Canava de scurgere				
49	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)- 760x2x0.4=608m3	100 m3			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800		
		Total	lei			
50	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)- погрузка грунта.	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500		
		Total	lei			
51	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232		
		Total	lei			
52	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)- (0,4+1.2);2x0.4x760= 243.2m3	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500		
		Total	lei			
53	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232		
		Total	lei			
		2.2.2. Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta				

1	2	3	4	5	6	7
54	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) при толщ. 15 см- 130,0X4,0X0,15=78м3	100 m3			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100		
		Total	lei			
55	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом) 130,0X4,0=520.0m2	100m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400		
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000		
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000		
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000		
	11202062010361	Savura	m3	1,0000		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200		
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140		
	29522700076111	Distribuator de criblura	h-ut	0,1060		
		Total	lei			
		2.3. L598 R23 - drum de acces spre satul Bascalia , km 0.00-7.570				
		2.3.1. Sector 1 str. Comrat (str. Steran cel Mare -Pod.)				
56	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 3 м2: толщиной 7 см)	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4000		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060		
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1610		
	23203226001101	Bitum	t	0,0006		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0350		
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080		
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080		
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0350		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050		
		Total	lei			
57	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) Расход 0,0003t.	t			
	23203226000401	Bitum	t	1,0300		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000		
		Total	lei			
58	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500		

1	2	3	4	5	6	7
	56454621321323	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053		
		Total	lei			
59	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории) 127x2x0,4=102м3	100 m3			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800		
		Total	lei			
60	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)- Погрузка .	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500		
		Total	lei			
61	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)- k=1,5	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232		
		Total	lei			
62	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка канавы с экскаватором 0,40-0,7 , грунт естественной влажности I категории , размерами (0,4+1,2):2x0,4x127=41м3)) трапеция	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500		
		Total	lei			
63	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)- k=1,5	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232		
		Total	lei			
64	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317		
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045		
		Total	lei			
		2.3.2. Podul				

1	2	3	4	5	6	7
65	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)	m			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900		
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400		
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940		
		Total	lei			
66	DI155F	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 15 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 2000 мм, глубина слоя: 15 см) k=2 , H=30cm.	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0436		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0800		
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0228		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0228		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0228		
		Total	lei			
67	Tsl51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км) Фрезерованного материала.	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232		
		Total	lei			
68	RpDC06A	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica (Механизированная очистка перед укладкой покрытий или для битумной обработки подстилающих слоев, составленные из битумных поверхностей, из цементобетона или мостовых из битумного камня, выполненная механической щеткой)	m2			
	1212121212121	Apa	m3	0,0030		
	2862306820000	Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp	h-ut	0,0003		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003		
		Total	lei			
69	CC04B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm, la constructii executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм,заготовленная в мастерской на стройплощадке, для конструкций в скользящей опалубке)- Арматура 12 A3 сетка 15x15cm.	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0220		
	271060220000001	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm Арматура 12 A3 сетка 15x15cm.	kg	1,0250		
		Total	lei			
70	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий,	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		балок и диафрагм) включая крепления)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4500		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,002		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,02		
		Total	lei			
71	CA04E	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 30/25 (Bc 30/B 400), la inaltime pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...) -бетон М450 толщина 10см. Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500		
	5465465231231	Beton clasa M450	m3	1,0250		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570		
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800		
		Total	lei			
72	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) Расход 0,0006t.	t			
	23203226000401	Bitum	t	1,0300		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000		
		Total	lei			
73	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mici, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с мелкозернистый наполнителем BA -16, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см. механизированно)	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600		
	445613531231201	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mici	t	0,1410		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079		
		Total	lei			
74	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la stalpi din beton . (Разборка наружной штукатурки столбов ограждения)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
		Total	lei			
75	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, столбов ограждения с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700		

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240		
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040		
		Total	lei			
76	RpCR29A прим.	Curatarea stalpilor cu o perie de sirma pentru inlaturarea petelor. (Очистка столбов ограждения металлической щеткой от набега .)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000		
		Total	lei			
77	RpCJ40A	Driscuirea tencuielii la stilpi din beton (Перетирка штукатурки столбов из бетона)	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,4500		
	2652102100713	Var pasta	kg	0,0700		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0004		
	4100126202818	Apa	m3	0,0002		
		Total	lei			
78	RpCR01B	Zugraveli exterioare stalpilor din betin in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli (Наружная побелка столбов ограждения двумя слоями с добавлением водных красителей, по штукатурке)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1200		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0400		
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,4000		
	1542137323556	Grasimi pentru zugraveli	kg	0,0200		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030		
	15312564	Coloranti	buc	0,0835		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100		
		Total	lei			
79	RpCR20B	Vopsirea in culoare de ulei a tevilor metalice, la exterior, in doua straturi (Окраска цветными масляными красками металлических ограждений моста , двумя слоями)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5600		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1900		
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0450		
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2100		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120		
		Total	lei			
		2.3.3. Sector 2 str. Comrat (str Iurii Gagarin - Pod)				
80	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)	m			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900		
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400		
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940		
		Total	lei			
81	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 2000 мм, глубина слоя: 10 см)	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0174		

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320		
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0091		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0091		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	lei			
		Total				
82	DI155F	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, având latimea tamburului 2000 mm, adâncimea stratului de: 15 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 2000 мм, глубина слоя: 15 см)	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0218		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400		
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0114		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0114		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0114		
		Total	lei			
83	DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără innoroiere (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания)	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000		
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500		
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050		
		Total	lei			
84	RpDA07A	Reprofilarea părții carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (Механизированное перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог автогрейдером)	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065		
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00065		
		Total	lei			
85	DA21B	Tratarea stratului de pământ cu componente pulverulente cu dispersie fină cu repartizator și malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urmă: cu ciment, din volumul pământului: 3% (Обработка слоя грунта порошковыми мелкодисперсными компонентами распределителем и перемешивание навесной фрезой за 1 проход: цементом, от объема грунта: 3%)	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000		
	2651122100002	Ciment M-400	t	4,2000		
	2952500005012	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) și mai mare Fendt 933 Vario cu repartizator de componente pulverulente cu dispersie fină și reciclator suspendat	h-ut	0,9000		
	3410540005608	Autospecială 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fină cu sistem de descărcare	h-ut	0,2500		
		Total	lei			
86	TsD14A01	Udarea mecanică a straturilor de pământ cu autocisterna de 5-8 t, prevăzută cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umidității necesare compactării mecanice, precum și pentru udarea suprafețelor în alte scopuri (Механизированный полив слоев грунта автоцистерной 5-8 т, оборудованной	m3			

1	2	3	4	5	6	7
		разбрызгивающим устройством, для дополнительного увлажнения, необходимого для механизированного уплотнения, а также для полива поверхностей с другой целью)				
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000		
		Total	lei			
87	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900		
		Total	lei			
88	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) Расход 0,0006t.	t			
	23203226000401	Bitum	t	1,0300		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000		
		Total	lei			
89	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mici, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600		
	87546132213123213	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079		
		Total	lei			
90	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) Расход 0,0003t.	t			
	23203226000401	Bitum	t	1,0300		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000		
		Total	lei			
91	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500		
	56454621321323	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053		
		Total	lei			
		2.3.4. Canava de scurgere				
92	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului	100m2			

1	2	3	4	5	6	7
		lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Ручное корчевание покрытой лесом поверхности от кустов и деревьев диаметром до 10 см. с перемещением деревоматериалов в кучи, за пределы или внутри рабочей зоны, без корчевания)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10.26		
		Total	lei			
93	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории) - $500 \times 2 \times 0.4 = 400 \text{ m}^3$	100 m3			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800		
		Total	lei			
94	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)- Погрузка .	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500		
		Total	lei			
95	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)- $k=1,5$	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232		
		Total	lei			
96	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка канавы с экскаватором 0,40-0,7 , грунт естественной влажности I категории , размерами ($0,4+1,2$): $2 \times 0,4 \times 604 = 193 \text{ m}^3$)) трапеция	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500		
		Total	lei			
97	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)- $k=1,5$	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232		
		Total	lei			
98	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317		
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045		
		Total	lei			

1	2	3	4	5	6	7
		2.3.5. Tevi din beton cu diametrul 1200mm				
99	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)- 65x1,5x1,5=146,25м3	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500		
		Total	lei			
100	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232		
		Total	lei			
101	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,1000		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
		Total	lei			
102	38-01-007-4	Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных без муфт диаметром: до 1200 мм	100 m			
	1	Затраты труда	h-om	155,8700		
	440-9144	Трубы железобетонные безнапорные без муфт	m	101,5000		
	021116	Краны на автомобильном ходу на гидроэнергетическом строительстве 10 т	h-ut	1,2900		
	021216	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве до 16 т	h-ut	22,4300		
	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	h-ut	3,8500		
		Total	lei			
103	TsH190B	Astuparea manuala a gropilor existente, teren mediu (Засыпка ям землей после выкапывания, на средней почве)- 65x1,5x0,4=39м3	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800		
		Total	lei			
104	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900		
		Total	lei			
105	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки	100m2			

1	2	3	4	5	6	7
		h=15 cm механизированным способом)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400		
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000		
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000		
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000		
	11202062010361	Savura	m3	1,0000		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200		
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140		
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060		
		Total	lei			
106	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, при строительстве водоводов, каналов и пристроек, включая крепления)	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800		
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,8200		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160		
		Total	lei			
107	CC04B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm, la constructii executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм,заготовленная в мастерской на стройплощадке, для конструкций в скользящей опалубке) - Арматура 12A3 рефленная	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0220		
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm 12A3	kg	1,0250		
		Total	lei			
108	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона вручную и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса...) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	7,8500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500		
		Total	lei			
		2.3.6. Dispozitiv de primire a conductei de scurgere 2 buc-приёмное устройство водоотводной трубы				
109	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la	m3			

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, легкогий грунт)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500		
		Total	lei			
110	RpCD02A1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere (Заготовка стальной арматуры класса PC 52, диаметром стержней более 8 мм, в мастерской на стройплощадке, для фундаментов и ростверков) 12 A3 сетка 100*100мм стены и дно в одну сетку.	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0390		
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250		
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100		
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028		
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0035		
		Total	lei			
111	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime (Смешанная опалубка из щитов многоразового использования, из буковой фанеры типа P, толщиной 15 мм, включая подпорки, для бетона вертикального вида, в подпорных стенках, цоколях и т.д. для реконструкции существующих зданий (сооружений), для прямых стен высотой до 3, 00 м) для прямых стен. Materiale marunte (cirpe, maturi etc.)=1,0150	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200		
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100		
	2010102904339	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,0010		
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010		
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200		
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0015		
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0800		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0400		
	2922140006702	Macara de fereastru	h-ut	0,0200		
		Total	lei			
112	RpCB02D	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200) (Укладка бетона Bc15 (B200) в армированные конструкции классическим способом, в опалубку сплошных или отдельностоящих фундаментов, слабо нагруженных ростверков, подвальных стен, парапетов, массивов и т.д., в существующих зданиях,	m3			

1	2	3	4	5	6	7
		приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке) Mat. marunte (scinduri, sirma. cuie, etc.)=1,0150				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,5400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	351,0000		
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,6780		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2940		
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,7400		
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250		
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500		
		Total	lei			
113	PE01B	Zidarie uscata, din piatra executata in fundatii, din bolovani de riu (водоброс лотка из бутового камня)	m3			
	7422010060500	Taietor slefuitor, lusetruitor	h-om	3,3700		
	1421102200446	Bolovani de riu pt. drum. cai ferate 150-300 mm Бутовый камень	m3	1,1600		
		Total	lei			
		2.3.7. Traseul L598 R23 - drum de acces spre satul Bascalia				
114	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 3 м2: толщиной 7 см)	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4000		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060		
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1610		
	23203226001101	Bitum	t	0,0006		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0350		
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080		
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080		
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0350		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050		
		Total	lei			

Coordonat:
Egor Nichita
 Șef secție economie, construcții
 și dezvoltarea teritoriului