

Amenajarea scuarului IPLT
"Gheorghe Asachi" din mun.
Chisinau, str. Bucuresti, 64
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitățile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
		Capitolul 1.1. Demolari		
1	RpCS19A	Demontari: pavaj acces pietonal	m2	2 700,0000
2	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t	256,5000
3	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	256,5000
4	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)	t	256,5000
		Capitolul 1.2. Fundatie monolita		
5	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	0,0300
6	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,8000
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	4,8000
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0300
9	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	50,0000
10	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	100,0000

1	2	3	4	5
11	CA02C	Beton simplu turnat in fundatii clasa C8/10	m3	0,8000
12	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,4000
13	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii clasa C20/25	m3	3,0000
		Capitolul 1.3. Postament		
14	RCsB26A	Montare postament din piatra de Cosauti	m3	7,0000
		Capitolul 1.4. Pavaj din piatra de Cosauti		
15	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (h=15 cm)	m3	149,2500
16	DE14A	Pavaj din piatra de Cosauti 60x60 cm, grosime 10 cm, asezate pe o fundatie de beton de 10 cm grosime, prin intermediul unui strat de 2 cm mortar de ciment, inclusiv rostuirea	m2	45,0000
17	DE14A	Pavaj din piatra de Cosauti 40x40 cm, grosime 4 cm, asezate pe o fundatie de beton de 10 cm grosime, prin intermediul unui strat de 2 cm mortar de ciment, inclusiv rostuirea	m2	950,0000
18	DE10A	Borduri de cosauti 5x8 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	130,0000
		Capitolul 1.5. Acces pietonal		
19	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (h=15cm)	m3	262,5000
20	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi de pavaj vibropresat grosime 6 cm, model caramida cu suprafata de granit, dimensiuni 10x20 cm, greutate 135kg/m2)	m2	1 750,0000
21	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru drum 100x20x8 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	350,0000
		Capitolul 1.6. Zona verde		
22	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,0000

1	2	3	4	5
23	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime	m2	100,0000
24	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	1,0000
25	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	1,0000
		Capitolul 1.7. Lucrari de constructie pentru electricitate		
26	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	4,0000
27	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	3,0000
28	408-93	Nisip	m3	0,8000
29	404-23	Caramida	buc	160,0000
30	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: Teava din polietilena PE D20 mm	km	0,0200
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
31	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,2000
32	pret de piata	Cablu VVG-LS-3*2,5	m	20,0000
33	08-03-594-1	Corp de iluminat in pavaj (de creat resursa)	100 buc	0,0400
		Capitolul 3. Utilaj		
34	pret de piata	Panou informativ, inclusiv instalare	buc	1,0000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

