

## CAIET DE SARCINI

### FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

#### LUCRĂRI

Obiectul: Achiziționarea ”Lucrărilor de reparații curente în cadrul CMF nr. 12 (str. M. Costin,17/1) pentru anul 2026”, conform necesităților IMSP AMT Rîșcani

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă Instituția Medico Sanitară Publică ASOCIAȚIA MEDICALĂ TERITORIALĂ RÎȘCANI

(denumirea, adresa)

#### **1 . Descriere generală**

Se precizează adresa (șantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

Achiziționarea ”Lucrărilor de reparații curente în cadrul CMF nr. 12 (str. M. Costin,17/1) pentru anul 2026”, conform necesităților IMSP AMT Rîșcani

#### **2. Informații și proiectare**

Se precizează elementele constitutive și conținutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului și desenelor de execuție, informațiile despre antreprenor și autoritatea contractantă.

Autoritatea Contractantă- IMSP AMT Rîșcani

#### **3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate**

Se precizează calitatea, conformitatea și aplicabilitatea materialelor; legislația, reglementările tehnice și standardele aplicate; recepția materialelor și a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor și responsabilitatea pentru termenele și calitatea lucrărilor.

Termenul de executarea a lucrărilor după semnarea Contractului este de 3 luni începând de la data prevăzută în Ordinul de începere. Toate materialele utilizate vor fi noi, certificate și conforme standardelor naționale și europene. Se vor respecta normele tehnice în construcții aplicabile în Republica Moldova. Antreprenorul este responsabil de calitatea lucrărilor și respectarea termenelor de execuție.

#### **4. Mostre**

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

La solicitarea IMSP AMT Rîșcani, antreprenorul va prezenta mostre pentru materialele și bunurile în termen de 3 zile lucrătoare.

#### **5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente**

Se precizează transportarea, manipularea și depozitarea produselor și materialelor utilizate; protecția lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice; protecția construcțiilor și teritoriilor aferente.

Transportul, depozitarea și manipularea materialelor vor fi efectuate în condiții corespunzătoare pentru a preveni deteriorarea și nu a crea impedimente în activitatea subdiviziunilor medicale. Se vor lua măsuri de protecție a lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice și de exploatare, depozitarea deșeurilor de construcție în locuri delimitate, nu mai puțin de 2 zile.

#### **6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție**

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor și instalațiilor; instrucțiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalațiilor și sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuție; completarea și păstrarea cărții tehnice a construcțiilor.

Antreprenorul va efectua verificările necesare privind calitatea lucrărilor executate. La final, va prezenta documentația tehnică, inclusiv instrucțiuni de exploatare, dacă este cazul.

Completarea Cărții tehnice pe perioada derulării lucrărilor de reparație.

#### **7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor**

Se precizează modalitatea de constatare și remediere a viciilor ascunse și a defectelor, responsabilii de remediere.

Antreprenorul va remedia pe cheltuiala proprie toate defectele apărute în perioada de garanție, în termen rezonabil stabilit de comun acord conform cerințelor stipulate în Contractul de antrepriză.

#### **8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție**

Se precizează modalitățile de trasare geodezică, bornele, reperatele, picheții, jaloanele, aliniamentele; toleranțele admise la executarea lucrărilor.

Executarea lucrărilor va respecta dimensiunile și toleranțele admise conform normelor în vigoare.

#### **9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive**

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acțiunile, alți parametri.

Se vor respecta parametrii tehnici standard pentru clădiri civile, inclusiv cerințele de siguranță și rezistență.

#### **10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului**

Se precizează parametrii exteriori și interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistențele la transfer termic a construcțiilor învelișului clădirii.

Conform rapoartelor tehnice și energetice.

#### **11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor**

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spații; măsurile de reducere a zgomotului și a vibrațiilor.

Lucrările se vor executa astfel încât să se reducă disconfortul fonic, în special în timpul programului de activitate medicală. În baza încercărilor de laborator admisibile.

#### **12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor**

Se precizează amplasarea tuturor instalațiilor interioare; modul și locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele și produsele utilizate.

Cu respectarea securității tehnice și SSM.

Instalațiile existente vor fi protejate, iar eventualele lucrări de montaj vor respecta cerințele tehnice și de siguranță.

#### **13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor**

Se precizează modalitatea și tipurile lucrărilor de construcții aferente montării instalațiilor; tipurile de materiale; toleranțele admise; cerințele privind executarea acestor lucrări.

Lucrările conexe vor include finisaje, ajustări și refacerea suprafețelor afectate.

#### **14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor**

Se precizează furnizorul articolelor, produselor și pieselor necesare instalațiilor; tipurile și cantitatea.

Materialele utilizate vor fi selectate în funcție de calitate, durabilitate și destinația spațiilor medicale.

#### **15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor**

Se precizează echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eșafodajele și cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forța de muncă; utilitățile pentru organizarea de șantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicații, mijloace antiincendiar etc.; spații de lucru și odihnă pe șantier, mobilier, telefon.

Antreprenorul va asigura toate echipamentele, utilajele, forța de muncă și utilitățile necesare executării lucrărilor, conform normelor tehnice și legislației în vigoare.

#### **16. Definiții**

Se precizează termenii și definițiile utilizate în caietul de sarcini și unele caracteristici.

Termenii utilizați în prezentul caiet de sarcini sunt interpretați conform legislației în vigoare în domeniul construcțiilor.

#### **17. Cerințe privind calculul costului**

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

Oferta financiară va fi elaborată conform normativelor în vigoare, incluzând toate costurile aferente lucrărilor.

### **18. Documente obligatorii la depunerea ofertei**

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

1. DUAЕ
2. Devizele locale aferente ofertei
3. Garanția pentru ofertă va fi în valoare de 2% din valoarea ofertei fără TVA

### **19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor**

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

1. Declarație privind valabilitatea ofertei
2. Grafic de executare a lucrărilor
3. Declarație privind experiența similară
4. Declarația privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate
5. Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului
6. Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (Nu mai puțin de 15 angajați calificați la momentul depunerii ofertei.) Suplimentar la Anexa nr.15 autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita copiile Contractelor Individuale de muncă a angajaților pentru implementarea viitorului contract, (în contract se va indica funcția și categoria de calificare. Se va accepta minim categoria trei).
7. Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia
8. Informații privind asocierea (experiența asociaților nu mai puțin de 5 ani pentru fiecare. Contract de asociere cu indicarea sarcinilor ce revin fiecărui asociat.)
9. Angajament terț susținător financiar
10. Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici
11. Declarație terț susținător tehnic
12. Declarație terț susținător profesional
13. Avizul Inspecției de Stat în Construcții valabil
14. Certificat de înregistrare a întreprinderii/ decizie de înregistrare/ extras de înregistrare din registrul de stat al persoanelor juridice
15. Certificat de atestare a responsabilului tehnic conform CUC nr. 434/2023
16. Certificat privind lipsa datoriilor față de bugetul de stat
17. Certificat ISO 9001 (care aparține ofertantului nu asociatului), Manualul calității de activitate în construcții (integral).
18. Capacitatea economică și financiară
19. Documente prin care se demonstrează că operatorul economic are acces la laboratoare de încercări și teste a materialelor ce vor fi utilizate
20. Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, materialelor, identificată prin referire la specificații sau standard relevante
21. Actul de examinare a obiectivului pentru participare la achiziția publică
22. Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani Formularul aprobat prin Ordinul MF al RM nr.145 din 24.11.2020, completat și confirmat prin semnatura electronică a participantului. \*
23. Garanția de bună execuție a Contractului în valoare de 5% din suma contractului

-----

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă \_\_\_\_\_

Data " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_

**Centrul Medicilor de Familie Nr.12 str. Miron  
Costin, 17/1, sect. Rascani, anul 2026**

Formular Nr.1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de constructie</b> <b>Capitolul 1.1. Biroul 101 ORL Birou Medic</b> <b>Capitolul 1.1.1. Pereti</b>		
1	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	40,43
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	2,00
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunder	m2	42,43
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,43
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,43
6	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) koef. materiale utilaje =5	m2	42,43
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,43
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	42,43
9	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pereti cu grosimea 1,5 mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (linoleum antibacterial omogen , pentru perete 1,5 mm grosime)	m2	42,43
10	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40 (se exclude lant)	buc	1,00
		<b>Capitolul 1.1.2. Tavan</b>		
11	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	16,58
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunder	m2	16,58
13	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,58
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,58
15	CF53B k mat,util 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) koef. materiale ,utilaj = 2	m2	16,58
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	16,58

1	2	3	4	5
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	16,58
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	16,58
19	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	16,58
		<b>Capitolul 1.1.3. Glafuri</b>		
20	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	8,94
21	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m	17,24
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	8,94
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	8,94
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	8,94
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,94
		<b>Capitolul 1.1.4. Pardoseli</b>		
26	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	16,58
27	RpCK28C k=0,5 manop	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din PVC (DOAR Manopera) k=0,5 manopera	m	16,22
28	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,58
29	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	16,58
30	CG56A1 k=3	Corectia la norma CG56A: se scade la 3mm grosime:	m2	-16,38
31	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul) cu ridicare pe perete 10 cm	m2	18,23
		<b>Capitolul 1.1.5. Timplarie</b>		
32	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(pervaz)	m2	1,50
33	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice b=450mm	m	3,00
		<b>Capitolul 1.2. Biroul 101 ORL Birou Septic (inclusiv Nisa)</b>		
		<b>Capitolul 1.2.1. Pereti</b>		
34	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (нащчка)	m2	20,31
35	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	42,35
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2	62,66
37	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	62,66
38	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	62,66
39	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) koef. materiale utilaje =5	m2	62,66
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,66
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	62,66
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,66
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la	m2	20,31

1	2	3	4	5
		spalare, murdărie și patare de orice fel (inclusiv colorare nuanțe deschise)		
44	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical antibacterian, antistatic, rezistent la uzura chimică și mecanică), la pereți cu grosimea 1,5 mm inclusiv bagheta din masă plastică și rosturile cu fir de sudare (linoleum antibacterian omogen, pentru perete 1,5 mm grosime)	m2	42,35
45	CL20A	Grile de ventilație gata confecționate din PVC 20x40 (se exclude lant)	buc	1,00
		<b>Capitolul 1.2.2. Tavan</b>		
46	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan, creșterea suprafeței (насечка)	m2	16,46
47	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu betonogrunder	m2	16,46
48	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului	m2	16,46
49	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorșaj	m2	16,46
50	CF53B k mat,util 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului. Diferență în plus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă la art CF52) coef. materiale, utilaj = 2	m2	16,46
51	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	16,46
52	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavan	m2	16,46
53	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	16,46
54	CN05D	Vopsitorii obișnuite interioare și exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate în 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	16,46
		<b>Capitolul 1.2.3. Glafuri</b>		
55	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane	m2	8,94
56	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchii (se exclude suruburi)	m	17,26
57	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a glafurilor	m2	8,94
58	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele glafurilor	m2	8,94
59	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a glafurilor	m2	8,94
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,94
		<b>Capitolul 1.2.4. Pardoseli</b>		
61	RpCK42C	Desfaceră pardoselilor reci din plăci de beton, marmură, piatră, gresie, plăci ceramice, etc	m2	16,46
62	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu față driscuită fin	m2	18,53
63	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	16,46
64	CG56A1 k=3	Corecția la norma CG56A: se scade la 3mm grosime:	m2	-16,46
65	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight, grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial, electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea învelitorii se va coordona cu beneficiarul) cu ridicare pe perete 10 cm	m2	18,11
66	CG47C	Pardoseli din plăci de gresie ceramică, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni plăci: variabile	m2	2,07
		<b>Capitolul 1.2.5. Timplărie</b>		
67	RpCO37A k=0,5 manop	Demontarea pragului din cherestea de stejar, la uși simple (DOAR Manopera) k=0,5 manopera	m	2,00
68	RpCO56C	Demontări: captusești din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereți sau tavane suspendate, uși, etc.(pervaz)	m2	1,50

1	2	3	4	5
69	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,78
70	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice b=450mm	m	3,00
71	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,78
72	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (set miner ,mehanzime,cilindru, rozete)	buc	2,00
		<b>Capitolul 1.3. Biroul 103 Endocrinolog Birou Medic</b>		
		<b>Capitolul 1.3.1. Pereti</b>		
73	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	41,07
74	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	3,00
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunder	m2	44,07
76	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	3,00
77	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	41,07
78	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,07
79	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) koef. materiale utilaje =5	m2	41,07
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,07
81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	41,07
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,07
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise )	m2	41,07
84	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: variabile	m2	3,00
85	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40 (se exclude lant)	buc	1,00
		<b>Capitolul 1.3.2. Tavan</b>		
86	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	16,46
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunder	m2	16,46
88	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,46
89	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,46
90	CF53B k mat,util 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) koef. materiale ,utilaj = 2	m2	16,46
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	16,46
92	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	16,46
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	16,46

1	2	3	4	5
94	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	17,04
95	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	16,46
		<b>Capitolul 1.3.3. Glafuri</b>		
96	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,88
97	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m	12,16
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	5,88
99	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	5,88
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	5,88
101	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,88
		<b>Capitolul 1.3.4. Pardoseli</b>		
102	RpCK28C k=0,5 manop	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din PVC (DOAR Manopera) k=0,5 manopera	m	16,14
103	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	16,46
104	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,46
105	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile	m2	16,46
106	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	16,14
		<b>Capitolul 1.3.5. Timplarie</b>		
107	RpCO37A k=0,5 manop	Demontarea pragului din cherestea de stejar, la usi simple (DOAR Manopera) k=0,5 manopera	m	1,00
108	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(pervaz)	m2	2,50
109	RpCO08G aplicat	Revizuirea si inlocuirea feroneriei la ferestre din profil, simple, duble sau cuplate cu olivere (minere pentru ferestre n=1 buc)	buc	2,00
110	RpCO08H	Revizuirea si inlocuirea feroneriei la ferestre din lemn, simple, duble sau cuplate cu mehanizm de inchidere ferestre n=1	buc	2,00
111	RpCP13B	Repararea grilajelor metalice si a gratiilor de la feresre, balustrade, scari sau balcoane, simple, din otel rotund si teava, fara inlocuire de material metalic	kg	70,00
		<b>Capitolul 1.4. Biroul 221 Pediatru</b>		
		<b>Capitolul 1.4.1. Pereti</b>		
112	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (нащечка)	m2	32,00
113	CD58A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m	m3	0,38
114	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	3,00
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2	32,00
116	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	6,20
117	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	29,00
118	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	29,00

1	2	3	4	5
119	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) koef. materiale utilaje =5	m2	29,00
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,00
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	29,00
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,00
123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel,inclusiv colorare nuante deschise )	m2	29,00
124	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: variabile	m2	3,00
125	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40 (se exclude lant)	buc	1,00
		<b>Capitolul 1.4.2. Tavan</b>		
126	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (нащечка)	m2	10,35
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Amorsa Grund (antimucegai)	m2	10,35
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2	10,35
129	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,35
130	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,35
131	CF53B k mat,util 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) koef. materiale ,utilaj = 2	m2	10,35
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	10,35
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	10,35
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	10,35
135	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	13,10
136	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	10,35
		<b>Capitolul 1.4.3. Glafuri</b>		
137	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,88
138	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m	12,16
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	5,88
140	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	5,88
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	5,88
142	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,88
		<b>Capitolul 1.4.4. Pardoseli</b>		
143	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,35
144	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,35
145	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43	m2	11,50

1	2	3	4	5
		Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul) cu ridicare pe perete 10 cm		
146	CG56A1 k=3	Corectia la norma CG56A: seadauga la 7mm grosime:	m2	10,35
		<b>Capitolul 1.4.5. Timplarie</b>		
147	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,78
148	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,90
		<b>Capitolul 1.5. Biroul 221 depozit vaccini</b> <b>Capitolul 1.5.1. Pereti</b>		
149	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	37,25
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2	37,25
151	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	37,25
152	CF17B k=3	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	37,25
153	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: variabile	m2	37,25
154	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40 (se exclude lant)	buc	1,00
		<b>Capitolul 1.5.2. Tavan</b>		
155	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	10,35
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Amorsa Grund (antimucegai)	m2	10,35
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2	10,35
158	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,35
159	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,35
160	CF53B k mat,util 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) coef. materiale ,utilaj = 2	m2	10,35
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	10,35
162	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	10,35
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	10,35
164	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	13,10
165	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	10,35
		<b>Capitolul 1.5.3. Glafuri</b>		
166	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,50
167	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m	10,00
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,50
169	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	1,50
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,50

1	2	3	4	5
171	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,50
		<b>Capitolul 1.5.4. Pardoseli</b>		
172	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	9,20
173	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,20
174	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile	m2	9,20
175	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	12,00
		<b>Capitolul 1.5.5. Timplarie</b>		
176	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,90
177	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,90
		<b>Capitolul 1.6. Biroul 221 vaccini Primire</b>		
		<b>Capitolul 1.6.1. Tavan</b>		
178	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	14,40
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunder	m2	14,40
180	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,40
181	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,40
182	CF53B k mat,util 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) koef. materiale ,utilaj = 2	m2	14,40
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	14,40
184	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	14,40
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	14,40
186	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	16,00
187	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	14,40
		<b>Capitolul 1.6.2. Glafuri</b>		
188	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	32,00
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunder	m2	3,30
190	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	3,30
191	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,50
192	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m	10,00
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,50
194	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	2,50
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,50

1	2	3	4	5
196	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,50
197	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: variabile	m2	3,30
		<b>Capitolul 1.7. Hol mic adiacent 221</b> <b>Capitolul 1.7.1. Pereti</b>		
198	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	32,00
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunder	m2	32,00
200	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	22,50
201	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	22,50
202	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) koef. materiale utilaje =5	m2	22,50
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	22,50
204	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	22,50
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	22,50
206	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel,inclusiv colorare nuante deschise )	m2	22,50
207	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40 (se exclude lant)	buc	1,00
		<b>Capitolul 1.7.2. Tavan</b>		
208	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	8,20
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunder	m2	8,20
210	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,20
211	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,20
212	CF53B k mat,util 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) koef. materiale ,utilaj = 2	m2	8,20
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	8,20
214	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	8,20
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	8,20
216	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	13,10
217	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	8,20
218	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	10,00
		<b>Capitolul 1.7.3. Glafuri</b>		
219	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	7,50

1	2	3	4	5
220	CF60A	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcusei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	3,90
221	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	7,50
222	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m	15,00
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	11,40
224	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	11,40
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	11,40
226	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,40
		<b>Capitolul 1.8. Biroul 229 Asistenta superioara (inclusiv Nisa)</b> <b>Capitolul 1.8.1. Pereti</b>		
227	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	38,43
228	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	3,00
229	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	51,39
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunder	m2	51,39
231	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	3,00
232	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	51,39
233	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,39
234	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) koef. materiale utilaje =5	m2	48,39
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,39
236	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	48,39
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,39
238	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel inclusiv colorare nuante deschise )	m2	48,39
239	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: variabile	m2	3,00
240	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40 (se exclude lant)	buc	2,00
		<b>Capitolul 1.8.2. Tavan</b>		
241	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	15,89
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunder	m2	15,89
243	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,89
244	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,89

1	2	3	4	5
245	CF53B k mat,util 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) koef. materiale ,utilaj = 2	m2	15,89
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	15,89
247	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	15,89
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	15,89
249	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	16,32
250	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	15,89
		<b>Capitolul 1.8.3. Glafuri</b>		
251	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	11,92
252	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m	11,92
253	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	11,92
254	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	11,92
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	11,92
256	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,92
		<b>Capitolul 1.8.4. Pardoseli</b>		
257	RpCK28C k=0,5 manop	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din PVC (DOAR Manopera) k=0,5 manopera	m	15,42
258	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	16,46
259	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,89
260	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,08
261	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile	m2	17,08
262	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	15,42
		<b>Capitolul 1.8.5. Timplarie</b>		
263	RpCO37A k=0,5 manop	Demontarea pragului din cherestea de stejar, la usi simple (DOAR Manopera) k=0,5 manopera	m	1,00
264	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,89
265	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,89
266	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi	m2	2,31
267	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (set miner ,mehanizme,cilindru, rozete)	buc	1,00
268	CK31B	Rafturi de camari, montate pe suport din lemn sau metal, late de 30 cm, executate PAL din 18 mm grosime) pe suport metalice	m2	2,50
		<b>Capitolul 1.9. Biroul 229 Cabinet depozit</b>		
		<b>Capitolul 1.9.1. Pereti</b>		
269	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	32,33
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunder	m2	32,33
271	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de	m2	32,33

1	2	3	4	5
		ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton		
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunder	m2	32,33
273	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: variabile	m2	32,33
274	CK18C	Montarea coltari pvc la muchii teracota ( se exclud surub)	m	24,00
275	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40 (se exclude lant)	buc	1,00
		<b>Capitolul 1.9.2. Tavan</b>		
276	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	7,87
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunder	m2	7,87
278	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	7,87
279	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,87
280	CF53B k mat,util 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) koef. materiale ,utilaj = 2	m2	7,87
281	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	7,87
282	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	7,87
283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	7,87
284	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	11,22
285	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	7,87
		<b>Capitolul 1.9.3. Glafuri</b>		
286	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,02
287	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m	1,02
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,02
289	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	1,02
290	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,02
291	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,02
		<b>Capitolul 1.9.4. Pardoseli</b>		
292	RpCK28C k=0,5 manop	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din PVC (DOAR Manopera) k=0,5 manopera	m	10,32
293	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	7,87
294	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,87
295	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile	m2	7,87
296	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	10,32
		<b>Capitolul 1.9.5. Timplarie</b>		
297	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,89
298	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m	m2	1,89

1	2	3	4	5
		inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv		
299	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (set miner ,mehanizme,cilindru, rozete)	buc	1,00
		<b>Capitolul 1.10. Biroul 340 Manager (inclusiv Nisa)</b> <b>Capitolul 1.10.1. Pereti</b>		
300	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	50,90
301	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	3,00
302	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (нащечка)	m2	71,79
303	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2	71,79
304	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	3,00
305	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	68,79
306	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	68,79
307	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) koef. materiale utilaje =5	m2	68,79
308	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	68,79
309	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	68,79
310	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	71,79
311	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel inclusiv colorare nuante deschise )	m2	68,79
312	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: variabile	m2	3,00
313	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40 (se exclude lant)	buc	2,00
		<b>Capitolul 1.10.2. Tavan</b>		
314	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (нащечка)	m2	33,30
315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2	33,30
316	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	33,30
317	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	33,30
318	CF53B k mat,util 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) koef. materiale ,utilaj = 2	m2	33,30
319	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	33,30
320	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	33,30
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	33,30
322	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	23,10

1	2	3	4	5
323	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	33,30
		<b>Capitolul 1.10.3. Glafuri</b>		
324	RpCJ35A	Defaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (нащечка)	m2	6,19
325	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	16,00
326	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	6,19
327	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	2,50
328	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m	6,19
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	6,19
330	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	6,19
331	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	6,19
332	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,19
		<b>Capitolul 1.10.4. Pardoseli</b>		
333	RpCK28C k=0,5 manop	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din PVC (DOAR Manopera) k=0,5 manopera	m	21,30
334	RpCK41B	Defacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	33,30
335	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	35,82
336	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	35,82
337	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5	m2	-35,82
338	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr 10 mm clasa 33-34 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	35,82
		<b>Capitolul 1.10.5. Timplarie</b>		
339	RpCO37A k=0,5 manop	Demontarea pragului din cherestea de stejar, la usi simple (DOAR Manopera) k=0,5 manopera	m	2,20
340	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	4,69
341	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,89
342	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,76
343	RpCO51E	Inlocuirea lambriurilor la usi, executate pe santier, din placaj din PFL,,MDF vopsit,Spon ,ect (placa decorativa montata pe usa de metal pe o parte)	m2	2,76
344	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe metal in 3 straturi	m2	5,52
345	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (set miner ,mehanizme,cilindru, rozete)	buc	1,00
346	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice l=450 mm	m	6,20
347	RpCO08G aplicat	Revizuirea si inlocuirea feroneriei la ferestre din profil, simple, duble sau cuplate cu olivere (minere pentru ferestre n=1 buc)	buc	4,00

1	2	3	4	5
348	RpCO08H	Revizuirea si inlocuirea feroneriei la ferestre din lemn, simple, duble sau cuplate cu mecanism de inchidere ferestre n=1	buc	4,00
		<b>Capitolul 1.11. Biroul 345 Certificate medicale</b>		
		<b>Capitolul 1.11.1. Pereti</b>		
349	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	46,71
350	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2	46,71
351	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	46,71
352	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	46,71
353	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) koef. materiale utilaje =5	m2	46,71
354	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Amorsa Grund (antimucegai)	m2	25,77
355	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,90
356	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	46,71
357	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	56,71
358	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel inclusiv colorare nuante deschise )	m2	56,71
359	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40 (se exclude lant)	buc	1,00
		<b>Capitolul 1.11.2. Tavan</b>		
360	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	16,23
361	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2	16,23
362	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,23
363	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,23
364	CF53B k mat,util 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) koef. materiale ,utilaj = 2	m2	16,23
365	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	16,23
366	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	16,23
367	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	16,23
368	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	16,90
369	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	16,23
		<b>Capitolul 1.11.3. Glafuri</b>		
370	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,24
371	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m	3,24
372	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	3,24

1	2	3	4	5
373	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	3,24
374	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	3,24
375	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,24
		<b>Capitolul 1.11.4. Pardoseli</b>		
376	RpCK28C k=0,5 manop	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din PVC (DOAR Manopera) k=0,5 manopera	m	16,00
377	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	16,23
378	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,23
379	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile	m2	16,23
380	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	16,00
		<b>Capitolul 1.11.5. Timplarie</b>		
381	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,07
382	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,07
		<b>Capitolul 1.12. Izolator Ftiziopulmonologie (Sala de primire, Sala de tratament, Cabinet colectare sputa, Grup Sanitar)</b> <b>Capitolul 1.12.1. Pereti</b>		
383	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	135,34
384	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	7,44
385	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunder	m2	142,78
386	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	142,78
387	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	128,60
388	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	128,60
389	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	128,60
390	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	128,60
391	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	128,60
392	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pereti cu grosimea 1,5 mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (linoleum antibacterial omogen , pentru perete 1,5 mm grosime)	m2	128,60
393	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: variabile	m2	14,18
394	CK18C	Montarea coltari pvc la muchii teracota ( se exclude surub)	m	18,00
395	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40 (se exclude lant)	buc	3,00
		<b>Capitolul 1.12.2. Tavan</b>		
396	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	47,65

1	2	3	4	5
397	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2	47,65
398	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	47,65
399	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,65
400	CF53B k mat,util 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) koef. materiale ,utilaj = 2	m2	47,65
401	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	47,65
402	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	47,65
403	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	47,65
404	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	47,65
		<b>Capitolul 1.12.3. Glafuri</b>		
405	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	15,35
406	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m	53,58
407	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,35
408	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	15,35
409	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	15,35
410	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	15,35
411	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,35
		<b>Capitolul 1.12.4. Pardoseli</b>		
412	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	12,20
413	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	15,24
414	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	32,41
415	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	47,65
416	RpCE37A	Executarea hidroizolatiei la rece, in cimp continuu, cu 1 strat de material de armare gata impregnat, fara strat de acoperire pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 grade tip Kalmatron A+B	m2	1,60
417	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile	m2	1,60
418	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul) cu ridicare pe perete 10 cm	m2	50,65
419	CG56A1 k=3	Corectia la norma CG56A: seadauga la 7mm grosime:	m2	46,05
		<b>Capitolul 1.12.5. Timplarie</b>		
420	RpCO37A k=0,5 manop	Demontarea pragului din cherestea de stejar, la usi simple (DOAR Manopera) k=0,5 manopera	m	2,00
421	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,78
422	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	2,46
423	RpCP32A	Inlocuirea usilor metalice, confectionate din profile si tabla de aluminiu, inclusiv a armaturilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton sau inlocuitori, executate intr-un canat, cu suprafata pina la 7 mp	m2	1,89

1	2	3	4	5
424	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Perete despartitor cu sticla si usa, inclusiv toate accesoriile/ cabina de colectare a sputei)	m2	6,10
425	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF inclusiv accesorii balamali ,opritori s a. calitatea superioara, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m +ancandramente 2 parti	m2	3,78
426	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	2,46
427	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (exterior b= 250 mm)	m	1,30
428	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=450mm	m	1,20
429	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (set miner ,mehanizme,cilindru, rozete)	buc	3,00
		<b>Capitolul 1.12.6. Copertina Intrare</b>		
430	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	0,50
431	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,80
432	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp Plasa VR 100x100x5,5	kg	9,40
433	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	0,50
434	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm Antiderapanta R12	m2	5,30
435	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri (Copertina cu dimensiunea de 1,5x2 m din profil patrat din otel cu dimensiunea 40x40x3mmcu)	kg	41,82
436	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi	m2	1,00
437	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	2,50
		<b>Capitolul 1.13. Acoperis</b>		
438	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	86,60
439	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	30,00
440	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	25,00
441	IzF18C k=2	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 6 cm (se va alege mortar marfa sau nisip cu ciment)	m2	59,50
442	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR 100x100 gr 3	kg	85,00
443	CG24A aplicativ	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp trecere perete k man 0,4	m	30,00
444	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a	m2	86,60

1	2	3	4	5
		hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat tip Praimer		
445	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Tehnoelast EKP+Tehnoelast EPP	m2	59,50
446	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu Tehnoelast EKP+Tehnoelast EPP	m2	27,50
447	RpCE26A aplicativ	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (Aerator ), (se exclude tabla,nit,aliaj,filier,combustibil) Ksal 0,5	buc	4,00
448	pret de piata	Aerator ULTRA M	buc	4,00
449	RpCE28A	Izolarea gurilor de scurgere interioare sau exterioare, executata la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tabla de plumb de 2 mm grosime, pinza bitumata, bitum topit, executate cu tabla de plumb, 1 strat de pinza bitumata si 2 straturi de bitum topit	buc	1,00
450	CE23D2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	22,70
451	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm ( se exclude nisip ciment mortar,var) k man 0,6	m	8,00
452	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 2100x850	m2	1,90
453	RpCR22B	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica	m2	3,80
454	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri( set)	buc	1,00
455	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,00
		<b>Capitolul 1.14. Retea incalzire</b>		
456	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	10,50
457	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	55,00
458	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	26,00
459	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	26,00
460	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	19,50
461	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	54,00
462	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-mm	buc	6,00
463	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 2 " Olandez PPR M 63 x 2	buc	6,00
464	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2"	buc	2,00

1	2	3	4	5
465	IC36F	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm.	m	6,00
466	IC40C	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	4,00
467	IC38L	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc	2,00
468	IC38F	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc	2,00
469	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	55,00
470	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	65,00
471	IC38B	Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	26,00
472	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	40,00
473	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	26,00
474	IB05A	Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 10 elemente,	buc	8,00
475	IB05B	Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 15 elemente	buc	8,00
476	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Robinet bila cu olandez 3/4)	buc	32,00
477	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	16,00
478	IC50A	Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc	32,00
479	IC50B	Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1"	buc	64,00
480	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	64,00
481	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m	35,00
482	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	55,00
		<b>Capitolul 1.15. Lucrari sanitare</b>		
483	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,00
484	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,00
485	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din oțel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	3,00
486	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l	buc	2,00
487	RpSA03A	Demontarea tevii din oțel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	36,00
488	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc	2,00
489	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	9,00

1	2	3	4	5
490	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"	buc	11,00
491	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,00
492	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	17,00
493	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	4,00
494	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	30,00
495	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	4,00
496	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	12,00
497	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00
498	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00
499	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	16,00
500	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si sociaal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	46,00
501	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	20,00
502	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm	m	10,00
503	RpSC38 Aapl	Reconectarea accesoriilor(apa,canalizare),a lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. (material existent)	buc	5,00
504	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	8,00
505	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	12,00
506	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, cu racord flexibil, robinet colt si robinet plutitor cu dn=1/2"	buc	1,00
507	RpSB15A	Montarea Furtunului gofrat p/u WC	buc	1,00
508	SD19A	Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"	buc	22,00
509	SD19B	Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1"	buc	4,00
510	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de - 1/2"	buc	2,00
511	SD20C	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/2"	buc	2,00
512	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/2"	buc	2,00
513	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	120,00

1	2	3	4	5
514	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	60,00
515	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	12,00
516	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	12,00
517	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	2,00
518	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	6,50
519	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	6,10
		<b>Capitolul 1.16. Retele de ventilare</b>		
520	VC37A apli. ksal 0,5	Demontarea inclusiv vacuumarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari modul interior ( K sal= 0,5 ) se exclude toate materiale ramine doar manopera si utilaj)	buc	4,00
521	RCsB30L k=2,8	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 130 mm	buc	2,00
522	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 100 mm (Tubulatura 125 mm)	m2	14,20
523	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate de exterior din PVC (se exclude resursa Lant cu zale innodate D=2 mm)	buc	2,00
		<b>Capitolul 1.17. Evacuare deseuri</b>		
524	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	42,00
525	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	42,00
526	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	65,00
527	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	65,00
		<b>Capitolul 2. Lucrari de montare</b>		
		<b>Capitolul 2.1. Retele ventilare</b>		
528	08-03-605-1	Ventilator(inclusiv fixarea, partea electrica)	buc	2,00
529	VC07A	Montarea ventilatoarelor (cost utilaj)	buc	2,00
		<b>Capitolul 2.2. Retele electrice</b>		
530	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	27,00
531	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	74,00
532	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	2,00
533	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	2,00
534	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	52,00
535		Sina PE	buc	2,00

1	2	3	4	5
536		Sina N	buc	2,00
537	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	4,10
538		Cablu din cupru BБГнр(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	410,00
539	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	10,50
540		Cablu din cupru BБГнр(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	1.050,00
541	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	0,20
542		Cablu din cupru BБГнр(A) LS-0,66 sec.5x4 mm2	m	20,00
543	10-01-053-01	Pozare cabluri si conductori de alimentare pe sustineri de conductori: Cablu sau conductor de alimentare, sectiune, mm2: 6 Cablu UTPcat5e	100 m	2,05
544	Pret de piata	Cablu UTPcat5e	m	205,00
545	08-02-409-1k sal 0,5	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm(se exclude macara ,ascensor ,instalatii de sudare ,electroz,automobili)	100 m	12,05
546	pret furnizor	Tub de protectie PVC d=16-20	m	1.250,00
547	08-02-409-2k sal 0,5	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(se exclude macara ,ascensor ,instalatii de sudare ,electrozi,automobil)	100 m	0,20
548	pret furnizor	Tub de protectie PVC d=40	m	20,00
549	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,35
550	pret furnizor	Corp de iluminat LED plafonier IP40, 4x9W 595x595 mm	buc	31,00
551	pret furnizor	Corp de iluminat LED IP65, 25W 4000K-LZ.OPL ECO LED600	buc	4,00
552	pret furnizor	Corp de iluminat bactericid cu lampa in complex T8 140ER 36 W G13 4200 K 220 - 240 V IP20sau analog	buc	4,00
553	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape	buc	7,00
554	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu o clapa	buc	13,00
555	RpEE17A	Montarea prizelor - priza bipolar simpla cu C.P.- simbol 0230 incorporata inclusiv rama de 2-4 locuri	buc	65,00
556	RpEE03A	Montarea prizelor RJ45	buc	9,00
557	RpEE03A	Montarea prizelor RJ11	buc	2,00
558	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (se exclude res canal)	100 m	1,00
559	pret furnizor	Canal de protectie PVC 60x40	m	24,00
560	pret furnizor	Canal de protectie PVC10x20	m	76,00
561	10-08-002-01	Avertizoare "IIC" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala	buc	30,00
		<b>Capitolul 3. Costul utilajului</b>		
		<b>Capitolul 3.1. Retele ventilare</b>		
562	Pret de piata	Ventilator silentios de perete d=125	buc	2,00
		<b>Capitolul 3.2. Retele electrice</b>		
563		Panou de distributie cu lacat, pentru 36 mod. ШПН-36з-1 IP31	buc	1,00
564		Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 32A/40A, 3P, BH-32	buc	2,00
565		Intrerupator automat de curent diferential АВДТ-32/С16А/10mA	buc	8,00
566		Intrerupator automat BA47-29/1P/B6A	buc	4,00
567		Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	8,00
568		Intrerupator automat BA47-29/1P/C25A	buc	12,00
569		Intrerupator automat BA47-29/1P/C16A	buc	18,00
570		Sina de contact 3 F 100A	buc	2,00
571		Avertizator incendiu sonor cu baterie	buc	30,00

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Data „\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_

---

(semnătura autorizată)

*Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).*

