

Aprob: _____
Primar, Nicolae Dandiș

CAIET DE SARCINI

Obiectul: ***Lucrări de reparații interioare la Palatul de Cultură "N. Botgros" din mun. Cahul (sala de dans și vestiar – ansamblul "Bobocelul")***

Autoritatea contractantă: **Primăria municipiului Cahul, str. Piața Independenței nr. 6**
Beneficiar final: **Palatul de Cultură "N. Botgros" din mun. Cahul**

1 . Descriere generală

Amplasarea obiectului: mun. Cahul str. Bulevardul Victoriei nr. 18. ***Lucrări de reparații interioare la Palatul de Cultură "N. Botgros" din mun. Cahul*** presupune lucrări de reparație a sălii de dans și vestiarului în care își desfășoară activitatea ansamblul model de dansuri "Bobocelul".

Lucrările de reparație a interiorului constau din desfacerea finisajelor interioare la pereți, tavane și pardoseli; demontări de tâmplărie, demontare căptușeli și placaje la pereți, placari de tavane cu plăci de gips-carton,; tencuieli cu mortar pe baza de ipsos, aplicarea chitului, si execuția vopsitoriilor cu vopsea lavabilă la pereți și tavane; montarea și demontarea schelei demontarea și montarea caloriferelor și a oglinzilor; execuția șapei din mortar pe baza de ciment; acoperirea pardoselilor cu linoleum pe o șapă din amestec autonivelant; instalarea ușilor din lemn sponate, reparația tocurilor ușilor și ferestrelor, montarea conductorilor electrici în elemente de protecție; înlocuirea prizelor, întrerupătoarelor și corpurilor de iluminat; montarea tabloului electric cu întrerupători automați.

2. Informații și proiectare

Lucrările de reparație se fac fără proiect de execuție.

Devizul local a fost elaborat în conformitate cu prevederile C PL 01.01.-2012

Aviz de verificare a devizului nr. 07-10/18.10.2023;

- 3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate: materialele de construcție vor respecta stăndardele nationale sau internationale în vigoare.
Cerințele față de covorul din PVC (linoleum) echivalent cu linoleum IVC MARS, BOTTICELLI T93
Clasa 33-42
Grosime min 2.3 mm
Strat de protecție 0,6 mm**
- 4. Mostre: se va solicita mostră pentru covorul din PVC**
- 5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente: se pune în sarcina Antreprenorului furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor până la transmiterea acestora către Beneficiar.**

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție: În procesul desfășurării lucrărilor acestea vor fi supravegheate de către responsabilul tehnic.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor: proiectantul, devizierul, verficatorul de proiecte atestat, fabricanții și furnizorii de produse pentru construcții, executantul, responsabilul tehnic atestat, dirigintele de șantier atestat, specialistul din laboratorul de încercări în construcții, expertul tehnic atestat răspund potrivit obligațiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale construcției, ivite într-un interval de 5 ani de la recepția lucrării, precum și pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și execuție în vigoare la data realizării ei.

Viciile și defectele ascunse vor fi înlăturate de către Antreprenor pe cheltuiala sa.

Modalitatea de constatare și remediere a viciilor asunse se va face conform Codului Civil al RM.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție: obiectul aflat în construcție va fi marcat și împrejmuit corespunzător normelor legale în construcții.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructiei: conform datelor proiectului de execuție.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului: nu se aplică.

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor: conform proiectului de execuție.

12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor: nu se aplică.

13. Lucrări de construcții aferente montării i nstalațiilor: nu se aplică.

14. Cerințe față de materialele de construcție utilizate: a se vedea pct. 3 și F5

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor: conform formularului F3 din CPL 01.01.-2012.

16. Definiții – nu sunt.

Se precizează termenii și definițiile utilizate în caietul de sarcini și unele caracteristici.

17. Cerințe privind calculul costului – conform prețurilor medii de piață și a CPL 01.01.-2012. Aviz de verificare nr. 07-10/18.10.2023.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei:

- **propunerea tehnică,**
- **propunerea financiară;**
- **DUAЕ.**
- **anexa nr. 7;**
- **anexa nr. 8;**

Documentele de calificare se vor solicita ulterior, la cererea autorității contractante și se vor prezenta de către operatorii economici în termen de 3 (trei) zile lucrătoare din momentul solicitării.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor: conform anunțului de participare.

secretarul grupului de lucru, Brînză Snejana _____

Data: 03.01.2024.