

CAIET DE SARCINI

Obiectul: **Reparația capitală a încăperilor cu extinderea intrării principale**

Autoritatea contractantă: **Centrul Național de Medicină Sportivă "Atletmed",
Chișinău, str-la Studenților 7/1**

Constructii din beton armat

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumirea lucrărilor	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Terasamente		
1	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,4400
2	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	74,8000
3	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,1070
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	10,7000
5	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,1070
		2. Fundatie		
6	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C7,5 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	1,9100
7	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	153,0000
8	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	48,6800
9	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	320,5000
10	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota	m3	15,5200

1	2	3	4	5
		zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150		
		3. Planseu si grinzi 3.1. Cota -0.100		
11	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	12,0000
12	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	25,0000
13	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	84,4000
14	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	572,8100
15	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	5,9800
		3.2. Cota 2.750		
16	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	40,0000
17	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	40,0000
18	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	125,5000
19	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu	kg	703,0000

1	2	3	4	5
		35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante		
20	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	5,1700
		4. Stalpi		
21	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	72,0000
22	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	145,0000
23	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	410,0000
24	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	3,0000
		5.1. Scara la demisol		
25	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	4,6000
26	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	5,5900
27	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	47,7400
28	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	0,7500

1	2	3	4	5
		5.2. Scara la subsol-parter		
29	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	4,0000
30	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	12,7900
31	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	76,6300
32	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	0,6200

Solutii arhitecturale

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumirea lucrărilor	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Acoperis		
		1.1. Invelitoare		
1	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,5100
2	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	1,5100
3	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. / Scanduri perpedinculare pantei 100x25(h) (0,32m3)	m2	44,5400
4	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,3200
5	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	0,3200
6	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	44,5400

1	2	3	4	5
		Material marunt=1,0300		
7	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Tabla cutata H35 gr.=0,5mm Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500	m2	44,5400
		1.2. Sistem de scurgere		
8	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv $\phi 125$ Material marunt=1,0300	m	15,0000
9	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv $\phi 90$ Material marunt=1,0200	m	12,0000
		1.3. Streasina		
10	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m / Se exclude:Pervaz de rasinoase; Se modifica: Scinduri geluite si faltuite in Lambriu metalic gr.=0,45mm - 1,05 m2/m2	m2	7,0000
		2. Tamplarii		
11	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Vitraje din aluminiu cu usa dubla de culoare RAL 7024	m2	36,0000
		3. Finisari fatada		
12	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	60,0000
13	CL53D	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri-casete metalice cu fixare cu suruburi ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor./ Panouri compozite din aluminiu de culoare RAL 7031; Placi vata minerala 75 kg/m3 gr.=50 mm Material marunt (suruburi cu autofiletare)=1,0050	m2	40,3000
		4. Finisari soclu		
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si	m2	10,0000

1	2	3	4	5
		tavanelor		
15	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Gresie portelanata de culoare antracit Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	10,0000
		5. Balustrade		
16	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada	kg	28,0000
17	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,0280
18	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil, in set	m	4,2000
		6. Elemente decorative		
19	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	81,6000
20	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,0816
		7. Pereu		
21	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 10-20 gr. 100 mm	m3	2,0000
22	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton B15 gr.=0,12m Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	2,4000
23	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BR.100.20.8, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton B15, de 10x20 cm	m	20,0000

**Lucrari de reparație
a încăperilor și scării interioare, crearea accesului pentru persoanelor cu dezabilitati**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie 1.1. Incaperea Nr.8 1.1.1. Finisari tavan		
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,5200
		1.2. Incaperea Nr.1 1.2.1. Demontari		
2	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente / Demontare radiator din otel (cu recuperare de material pentru montarea ulterioara)	buc	2,0000
3	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / Demontare teava PPR $\phi 20$ (sistema de incalzire)	m	4,0000
4	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / Demontare teava PPR $\phi 40$ (sistema de incalzire)	m	7,5000
5	RpID21A	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1" / Demontare cap termostatic (cu recuperare de material pentru montarea ulterioara)	buc	2,0000
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (ferestre)	m2	1,8900
7	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontare portiune de perete	m3	0,5000
8	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Demontare captusire din ghips-carton la pereti	m2	1,9050
9	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / Demontare pardosea din lemn	m2	15,0000
10	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (cheramzit)	m3	3,0000
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare	m2	41,4600

1	2	3	4	5
		driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala din amestec uscat la pereti pana la tencuiala de baza (eliminarea denivelarilor)		
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala din amestec uscat la glafuri pana la tencuiala de baza (eliminarea denivelarilor)	m2	8,4500
13	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	3,0200
14	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	3,0200
15	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	3,0200
		1.2.2. Finsari pardosea		
16	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.=100mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	1,5000
17	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,0000
18	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k= 4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm Coef=4,0000	m2	15,0000
19	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	15,0000
20	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / consum:Profil p.v.c., pervaz pardoseala - 1,0400 m/m2 Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2	15,0000
		1.2.3. Finisari tavan		
21	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	15,0000
		1.2.4. Finisari pereti		

1	2	3	4	5
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,4600
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	41,4600
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,4600
25	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=3 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 8 mm Coef=3,0000	m2	41,4600
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,4600
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	41,4600
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,4600
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	41,4600
30	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,2400
		1.2.5. Finisari glafuri		
31	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	1,1000
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,4500
33	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de usi plane	m2	8,4500
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,4500
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2	8,4500

1	2	3	4	5
		peretilor, coloanelor si tavanelor		
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,4500
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,4500
38	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,2500
		1.2.6. Tamplarii		
39	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu cu sticla mata U1 1050x2700(h) - 1 buc	m2	2,8350
40	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu cu sticla mata U2 934x2040(h) - 1 buc	m2	1,9054
		1.2.7. Sistema de incalzire		
41	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (material de la demontari)	buc	2,0000
42	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,0000
43		Kit montaj radiator	buc	2,0000
44	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava din PPR PN20 $\phi 20 \times 2,8$	m	4,0000
45	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. / Teava din PPR PN20 $\phi 40 \times 5,5$	m	7,5000
46	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm / Teu redus PPR d.40x20	buc	4,0000
47	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din	buc	4,0000

1	2	3	4	5
		polipropilena imbinat prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm / Cot PPR d.40 45*		
48	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Cot PPR d.20 90*	buc	4,0000
49	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Mufa PPR cu FI d.20	buc	4,0000
50	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Cap termostatic (material de la demontari)	buc	2,0000
		1.2.8. Rețele electrice		
51	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	16,0000
52	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	16,0000
53	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	12,0000
54	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	12,0000
		1.2.9. Alte lucrari		
55	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5 mm hidrofug, cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	2,4000
56	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc	1,0000
		1.3. Incaperea Nr.4 1.3.1. Demontari		
57	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente / Demontare radiator din otel (cu recuperare de material pentru montarea ulterioara)	buc	1,0000
58	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / Demontare	m	2,0000

1	2	3	4	5
		teava PPR $\phi 20$ (sistema de incalzire)		
59	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / Demontare teava PPR $\phi 40$ (sistema de incalzire)	m	5,0000
60	RpID21A	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1" / Demontare cap termostatic (cu recuperare de material pentru montarea ulterioara)	buc	1,0000
61	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / Demontare pardosea din lemn	m2	10,5600
62	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (cheramzit)	m3	2,1100
63	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	40,0000
64	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala din amestec uscat la pereti pana la tencuiala de baza (eliminarea denivelarilor)	m2	40,0000
65	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala din amestec uscat la glafuri pana la tencuiala de baza (eliminarea denivelarilor)	m2	3,8400
66	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	0,7000
67	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	1,3200
68	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	1,3200
69	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	1,3200
		1.3.2. Finsari pardosea		
70	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast	m3	1,0560

1	2	3	4	5
		gr.=100mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100		
71	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,5600
72	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k= 4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm Coef=4,0000	m2	10,5600
73	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	10,5600
74	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / consum:Profil p.v.c., pervaz pardoseala - 1,0400 m/m2 Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150	m2	10,5600
		1.3.3. Finisari tavan		
75	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	10,5600
		1.3.4. Finisari pereti		
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,0000
77	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,0000
78	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,0000
79	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=3 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 8 mm Coef=3,0000	m2	40,0000
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,0000
81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2	40,0000

1	2	3	4	5
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor		
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,0000
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,0000
84	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,2000
		1.3.5. Finisari glafuri		
85	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	1,0000
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,8400
87	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de usi plane	m2	3,8400
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,8400
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,8400
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,8400
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,8400
92	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,1200
		1.3.6. Sistema de incalzire		
93	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (material de la demontari)	buc	1,0000
94	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,0000
95		Kit montaj radiator	buc	1,0000
96	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul	m	2,0000

1	2	3	4	5
		exterior de 20,0 mm / Teava din PPR PN20 $\phi 20 \times 2,8$		
97	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. / Teava din PPR PN20 $\phi 40 \times 5,5$	m	7,5000
98	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm / Teu redus PPR d.40x20	buc	2,0000
99	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm / Cot PPR d.40 45*	buc	2,0000
100	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Cot PPR d.20 90*	buc	2,0000
101	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Mufa PPR cu FI d.20	buc	2,0000
102	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Cap termostatic (material de la demontari)	buc	1,0000
		1.3.7. Retele electrice		
103	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	8,0000
104	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	8,0000
105	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	6,0000
106	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	6,0000
		1.3.8. Alte lucrari		
107	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de ventilare 200x150 mm	buc	2,0000
		1.4. Incaperea Nr.6		

1	2	3	4	5
		1.4.1. Demontari		
108	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente / Demontare radiator din otel (cu recuperare de material pentru montarea ulterioara)	buc	2,0000
109	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / Demontare teava PPR $\phi 20$ (sistema de incalzire)	m	4,0000
110	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / Demontare teava PPR $\phi 40$ (sistema de incalzire)	m	8,3000
111	RpID21A	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1" / Demontare cap termostatic (cu recuperare de material pentru montarea ulterioara)	buc	2,0000
112	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / Demontare pardosea din lemn	m2	10,0000
113	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (cheramzit)	m3	2,0000
114	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	36,0000
115	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala din amestec uscat la pereti pana la tencuiala de baza (eliminarea denivelarilor)	m2	36,0000
116	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala din amestec uscat la glafuri pana la tencuiala de baza (eliminarea denivelarilor)	m2	4,8500
117	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	1,5500
118	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	1,5500
119	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	1,5500
		1.4.2. Finsari pardosea		

1	2	3	4	5
120	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.=100mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	1,0000
121	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,0000
122	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k= 4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm Coef=4,0000	m2	10,0000
123	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	10,0000
124	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / consum:Profil p.v.c., pervaz pardoseala - 1,2200 m/m2 Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150	m2	10,0000
		1.4.3. Finisari tavan		
125	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	10,0000
		1.4.4. Finisari pereti		
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2	36,0000
127	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,0000
128	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,0000
129	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=3 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 8 mm Coef=3,0000	m2	36,0000

1	2	3	4	5
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,0000
131	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,0000
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,0000
133	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,0000
134	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,1000
		1.4.5. Finisari glafuri		
135	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	2,0000
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,8500
137	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de usi plane	m2	4,8500
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,8500
139	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,8500
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,8500
141	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,8500
142	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,1500
		1.4.6. Sistema de incalzire		
143	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (material de la demontari)	buc	2,0000
144	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,0000
145		Kit montaj radiator	buc	2,0000

1	2	3	4	5
146	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava din PPR PN20 $\phi 20 \times 2,8$	m	4,0000
147	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. / Teava din PPR PN20 $\phi 40 \times 5,5$	m	7,5000
148	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm / Teu redus PPR d.40x20	buc	4,0000
149	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm / Cot PPR d.40 45*	buc	4,0000
150	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Cot PPR d.20 90*	buc	4,0000
151	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Mufa PPR cu FI d.20	buc	4,0000
152	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Cap termostatic (material de la demontari)	buc	2,0000
		1.4.7. Retele electrice		
153	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	13,0000
154	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	13,0000
155	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	10,0000
156	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	10,0000
		1.5. Incaperea Nr.7		
		1.5.1. Demontari		

1	2	3	4	5
157	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente / Demontare radiator din otel (cu recuperare de material pentru montarea ulterioara)	buc	1,0000
158	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / Demontare teava PPR ϕ 20 (sistema de incalzire)	m	2,0000
159	RpID21A	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1" / Demontare cap termostatic (cu recuperare de material pentru montarea ulterioara)	buc	1,0000
160	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Pardosea linoleum; k=2 pentru 2 straturi Coef=2,0000	m2	14,4000
161	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm / Demontare grila de ventilare 200x200	buc	1,0000
162	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	43,3000
163	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala din amestec uscat la pereti pana la tencuiala de baza (eliminarea denivelarilor)	m2	43,3000
164	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala din amestec uscat la glafuri pana la tencuiala de baza (eliminarea denivelarilor)	m2	5,7000
165	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	0,4300
166	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	0,4300
167	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	0,4300
		1.5.2. Finsari pardosea		
168	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	14,4000

1	2	3	4	5
169	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez / consum:Profil p.v.c., pervaz pardoseala - 1,0100 m/m2 Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2	14,4000
		1.5.3. Finisari tavan		
170	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,4000
		1.5.4. Finisari pereti		
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,3000
172	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,3000
173	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,3000
174	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=3 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 8 mm Coef=3,0000	m2	43,3000
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,3000
176	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,3000
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,3000
178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,3000
179	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,3000
		1.5.5. Finisari glafuri		
180	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	2,0000

1	2	3	4	5
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,7000
182	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de usi plane	m2	5,7000
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,7000
184	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,7000
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,7000
186	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,7000
187	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,2000
		1.5.6. Sistema de incalzire		
188	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (material de la demontari)	buc	1,0000
189	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,0000
190		Kit montaj radiator	buc	1,0000
191	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava din PPR PN20 $\phi 20 \times 2,8$	m	2,0000
192	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm / Teu redus PPR d.40x20	buc	2,0000
193	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Cot PPR d.20 90*	buc	2,0000
194	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Mufa PPR cu FI d.20	buc	2,0000

1	2	3	4	5
195	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Cap termostatic (material de la demontari)	buc	1,0000
		1.5.7. Rețele electrice		
196	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	13,0000
197	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	13,0000
198	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	10,0000
199	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	10,0000
		1.6. Casa scarii 1.6.1. Demontari		
200	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente / Demontare radiator din otel (cu recuperare de material pentru montarea ulterioara)	buc	1,0000
201	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / Demontare teava PPR $\phi 20$ (sistema de incalzire)	m	11,0000
202	RpID21A	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1" / Demontare cap termostatic (cu recuperare de material pentru montarea ulterioara)	buc	1,0000
203	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare placi ceramice de pe podeste	m2	9,4000
204	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata / Taiere proeminentelor la trepte	m	25,3000
205	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala din amestec uscat la pereti pana la tencuiala de baza (eliminarea denivelarilor)	m2	66,0000
206	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala	m2	9,5000

1	2	3	4	5
		din amestec uscat la glafuri pana la tencuiala de baza (eliminarea denivelarilor)		
207	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare balustrada din metal	kg	200,0000
208	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" / Demontare teava din otel $\phi 42$	m	3,1500
209	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate / Demontare plinta din beton	m	24,0000
210	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	1,0000
211	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	1,0000
212	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	1,0000
		1.6.2. Finsari pardosea		
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei cu grund cu adaos de cuar	m2	11,7300
214	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=11mm	m2	21,1300
215	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500	m	24,0000
216		Profil de colt din PVC	m	24,0000
		1.6.3. Finisari tavan		
217	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,1300
		1.6.4. Finisari pereti		
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	66,0000
219	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	66,0000
220	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate	m2	66,0000

1	2	3	4	5
		din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj		
221	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=3 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 8 mm Coef=3,0000	m2	66,0000
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	66,0000
223	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	66,0000
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	66,0000
225	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	66,0000
226	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	2,0000
		1.6.5. Finisari glafuri		
227	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	2,1100
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,5000
229	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de usi plane	m2	9,5000
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,5000
231	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,5000
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,5000
233	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,5000
234	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,3000
		1.6.6. Sistema de incalzire		

1	2	3	4	5
235	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (material de la demontari)	buc	1,0000
236	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,0000
237		Kit montaj radiator	buc	1,0000
238	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava din PPR PN20 $\phi 20 \times 2,8$	m	11,0000
239	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Teu PPR d.20	buc	2,0000
240	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Cot PPR d.20 90°	buc	2,0000
241	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Mufa PPR cu FI d.20	buc	2,0000
242	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Cap termostatic (material de la demontari)	buc	1,0000
		1.6.7. Balustrade		
243	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h=900 mm, in set	m	8,6000
244	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	11,0000
245	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancora $\phi 12$ A-III l=300mm	buc	11,0000
246	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	11,0000
247	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratate / Gratii de protectie	kg	28,1100

1	2	3	4	5
248	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,0300
		1.6.8. Captusire scara		
249	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5 mm hidrofug, cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	17,2000
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,2000
251	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,2000
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,2000
253	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,2000
254	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,5200
		1.6.9. Retele electrice		
255	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	5,0000
256	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	5,0000
257	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,0000
258	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,0000
		1.7. Acces persoane cu dezabilitati		
		1.7.1. Demontari		
259	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente / Demontare radiator din otel (cu recuperare de material pentru montarea ulterioara)	buc	1,0000
260	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / Demontare	m	9,4000

1	2	3	4	5
		teava PPR $\phi 20$ (sistema de incalzire)		
261	RpID21A	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1" / Demontare cap termostatic (cu recuperare de material pentru montarea ulterioara)	buc	1,0000
262	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare placi ceramice	m2	6,3000
263	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare sapa din mortar	m2	4,4400
264	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala din amestec uscat la pereti pana la tencuiala de baza (eliminarea denivelarilor)	m2	20,5000
265	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala din amestec uscat la glafuri pana la tencuiala de baza (eliminarea denivelarilor)	m2	2,4000
266	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare balustrada din metal	kg	72,0000
267	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate / Demontare plinta din beton	m	8,4000
268	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa din lemn	m2	1,9776
269	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	1,2400
270	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	1,2400
271	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	1,2400
		1.7.2. Finsari pardosea		
272	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C15 (pandus) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	0,1650

1	2	3	4	5
273	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,4000
274	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / K=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 5 cm Coef=4,0000	m2	4,4000
275	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=11mm	m2	6,2200
276	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500	m	8,4000
277		Profil de colt din PVC	m	8,4000
		1.7.3. Finisari pereti		
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,5000
279	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	20,5000
280	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,5000
281	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=3 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 8 mm Coef=3,0000	m2	20,5000
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,5000
283	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,5000
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,5000
285	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,5000

1	2	3	4	5
286	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,6200
		1.7.4. Finisari glafuri		
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,4500
288	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de usi plane	m2	2,4500
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,4500
290	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,4500
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,4500
292	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,4500
293	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,0740
		1.7.5. Sistema de incalzire		
294	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (material de la demontari)	buc	1,0000
295	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,0000
296		Kit montaj radiator	buc	1,0000
297	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava din PPR PN20 $\phi 20 \times 2,8$	m	9,4000
298	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Teu PPR d.20	buc	2,0000
299	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Cot PPR d.20 90*	buc	12,0000
300	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din	buc	2,0000

1	2	3	4	5
		polipropilena imbinat prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Mufa PPR cu FI d.20		
301	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Cap termostatic (material de la demontari)	buc	1,0000
		1.7.6. Pandus		
302	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. / Pandus din teava profilata 40x40x4	kg	44,2000
303	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,0442
304	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) / Tabla striata gr.=4,0mm	m2	2,1000
		1.7.7. Balustrade		
305	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu 3 mani curente, h=900 mm, in set	m	3,0000
306	CH06A	Mana curenta din otel inoxidabil, h=900 mm, in set	m	3,0000
		1.7.8. Tamplarii		
307	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag; U1 1100x2060(h) - 1 buc	m2	2,2660
		1.7.9. Retele electrice		
308	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	2,0000
309	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	2,0000
310	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,0000

1	2	3	4	5
311	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,0000
		1.8. Acces subsol 1.8.1. Demontari		
312	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala din amestec uscat la pereti pana la tencuiala de baza (eliminarea denivelarilor)	m2	10,0000
313	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala din mortar pana la zidarie	m2	24,4000
314	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare placi ceramice	m2	11,0000
315	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare strat suport din beton	m2	11,0000
316	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare balustrada din metal	kg	80,0000
317	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa din lemn	m2	1,6000
318	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" / Demontare teava din otel $\phi 42$	m	7,7200
319	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata / Taiere proeminentelor la trepte	m	13,0000
320	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	5,2000
321	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	5,2000
322	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	5,2000
		1.8.2. Finisari pardosea		
323	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast	m3	1,1000

1	2	3	4	5
		gr.=100mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100		
324	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,0000
325	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k= 4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm Coef=4,0000	m2	11,0000
326	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=11mm	m2	11,0000
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei cu grund cu adaos de cuar	m2	5,4500
328	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=11mm	m2	5,4500
329	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500	m	15,0000
330		Profil de colt din PVC	m	15,0000
		1.8.3. Finisari pereti		
331	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	24,4000
332	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa Br3 cu ochi de 100x100mm (1,13 kg/m2)	kg	27,6000
333	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului final de 5 cm Coef=6,0000	m2	24,4000
334	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,4000
335	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,4000

1	2	3	4	5
336	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,0000
337	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=3 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 8 mm Coef=3,0000	m2	10,0000
338	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,4000
339	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,4000
340	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,4000
341	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,4000
342	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,1000
		1.8.4. Captusire scara		
343	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5 mm hidrofug, cu executarea carcusei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	13,8000
344	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,8000
345	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,8000
346	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,8000
347	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,8000
348	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,4200
		1.8.5. Tamplarii		
349	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice	m2	1,6000

1	2	3	4	5
		inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC 800x2000(h) - 1 buc		
		1.8.6. Balustrade		
350	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h=900 mm, in set	m	4,0000
		1.8.7. Retele electrice		
351	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	2,0000
352	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	2,0000
353	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,0000
354	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,0000
		1.9. Rampa de acces		
355	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,5400
356	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,1000
357	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	14,0000
358	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata Bp-5 150x150	kg	4,0000
359	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	1,6500
360	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,2500
361	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	4,2500

1	2	3	4	5
		driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k= 4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm Coef=4,0000		
362	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate gr.=11mm	m2	4,2500
363	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placare cu placa ceramica Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	3,1000
364	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/ Profil din aluminiu cu cauciuc pentru a exclude alunecarea	m	10,0000
365	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu 3 mani curente, h=900 mm, in set	m	7,5000
		1.10. Alte lucrari 1.10.1. Demontari		
366	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa dubla din PVC (cu recuperare de material)	m2	3,1360
367	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. / Demontare tigla metalica de pe copertina (cu recuperare de material)	m2	3,0000
368	RpCP44A	Demontarea structurii metalice de la copertina cu recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0500	kg	20,0000
		1.10.2. Copertina		
369	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Structura din metal pentru copertina (material de la demontari)	kg	20,0000
370	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) / Tigla metalica (material de la demontari) Material marunt=1,0500	m2	3,0000
		2. Lucrari de montare 2.1. Incaperea Nr.8 2.1.1. Sistema de climatizare		
371	RpVC42A	Demontarea separatorului-ciclone (unitatilor de aer	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		conditionat exterioare si interioare) pentru curatarea aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg / Demontare bloc de conditioner interior (cu recuperare de material pentru montarea ulterioara)		
372	VC37B	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic / se exclud tevilе din cupru, tub din cauciuc inspumat / Bloc de conditioner intern (material de la demontari),material de la demontari / K=0.5 Materiale marunte=1,0500 Coef=0,5000	buc	1,0000
		2.2. Incaperea Nr.1 2.2.1. Retele electrice		
373	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,0000
374	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare priza	buc	3,0000
375	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator	buc	1,0000
376	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,4000
377		Cablu din cupru BBГнг(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	40,0000
378	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,7300
379		Cablu din cupru BBГнг(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	73,0000
380	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm	100 m	1,0200
381		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	102,0000
382		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	6,0000
383	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0500
384	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc	5,0000
385	08-03-591-	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie	100 buc	0,0100

1	2	3	4	5
	2	inchisa		
386	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	1,0000
387	08-03-594- 14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc	0,0300
388		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc	3,0000
		2.3. Incaperea Nr.4 2.3.1. Retele electrice		
389	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,0000
390	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare priza dubla	buc	1,0000
391	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator dublu	buc	1,0000
392	08-02-412- 2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,3000
393		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	30,0000
394	08-02-412- 3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,3000
395		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	30,0000
396	08-02-409- 1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm	100 m	0,5400
397		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	54,0000
398		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	3,0000
399	08-03-591- 9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0200
400	pret	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20,	buc	2,0000

1	2	3	4	5
	furnizor	16A, 250V		
401	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0100
402	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	1,0000
403	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc	0,0200
404		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc	2,0000
		2.4. Incaperea Nr.6 2.4.1. Sistema de climatizare		
405	RpVC42A	Demontarea separatorului-ciclon (unitatilor de aer conditionat exterioare si interioare) pentru curatarea aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg / Demontare bloc de conditioner interior (cu recuperare de material pentru montarea ulterioara)	buc	1,0000
406	VC37B	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic / se exclud teville din cupru, tub din cauciuc inspumat / Bloc de conditioner intern (material de la demontari),material de la demontari / K=0.5 Materiale marunte=1,0500 Coef=0,5000	buc	1,0000
		2.4.2. Retele electrice		
407	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	3,0000
408	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare priza	buc	3,0000
409	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator	buc	1,0000
410	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,3000
411		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	30,0000

1	2	3	4	5
412	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	0,6000
413		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm ²	m	60,0000
414	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm	100 m	0,8000
415		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	80,0000
416		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	5,0000
417	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0400
418	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc	4,0000
419	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0100
420	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	1,0000
421	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc	0,0200
422		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc	2,0000
		2.5. Incaperea Nr.7		
		2.5.1. Sistema de climatizare		
423	RpVC42A	Demontarea separatorului-ciclon (unitatilor de aer conditionat exterioare si interioare) pentru curatarea aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg / Demontare bloc de conditioner interior (cu recuperare de material pentru montarea ulterioara)	buc	1,0000
424	VC37B	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic / se exclud tevile din cupru, tub din cauciuc inspumat / Bloc de conditioner intern (material de la demontari),material de la demontari / K=0.5 Materiale marunte=1,0500 Coef=0,5000	buc	1,0000
		2.5.2. Retele electrice		
425	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv	buc	2,0000

1	2	3	4	5
		tijele si globurile		
426	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare priza dubla	buc	1,0000
427	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator	buc	1,0000
428	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,4000
429		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	40,0000
430	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,6000
431		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	60,0000
432	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm	100 m	0,9000
433		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	90,0000
434		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	5,0000
435	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0400
436	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc	4,0000
437	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0100
438	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	1,0000
439	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc	0,0300
440		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc	3,0000
		2.6. Casa scarii		
		2.6.1. Retele electrice		
441	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv	buc	3,0000

1	2	3	4	5
		tijele si globurile		
442	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator	buc	1,0000
443	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,4000
444		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	40,0000
445	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm	100 m	0,3600
446		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	36,0000
447		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	1,0000
448	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0100
449	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	1,0000
450	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc	0,0300
451		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc	3,0000
		2.7. Acces persoane cu dezabilitati		
		2.7.1. Retele electrice		
452	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,0000
453	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare priza	buc	1,0000
454	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,2000
455		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	20,0000
456	08-02-409-	Teava din vinilplast pe constructii instalate,	100 m	0,2000

1	2	3	4	5
	1	diametru pina la 25 mm		
457		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	20,0000
458		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	1,0000
459	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0100
460	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	1,0000
461	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc	0,0100
462		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc	1,0000
		2.8. Acces subsol 2.8.1. Retele electrice		
463	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,0000
464	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,3000
465		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	30,0000
466	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm	100 m	0,3000
467		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	30,0000
468		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	1,0000
469	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0100
470	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	1,0000
471	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc	0,0200
472		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc	2,0000