

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat: Primaria s. Sadacليا
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Primaria s. Sadacليا
3. Obiectul achizițiilor: «Reparatia strazilor in s. Sadacليا, r-l Basarabeasca»

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Reparatia drumurilor in varianta alba				
1.1. str. 31 August L=115 m., b=3 m. S=345 m2				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	0,345
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,2455
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	3,450
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,6521
3	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv (Уплотнение насыпей пневматическим самоходным уплотнителем 10,1-16 т последовательными слоями толщиной 15-25 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются несвязным грунтом)	100 m3	0,345
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0419
1.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,2903
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом) conform SM SR EN 13242+A1 Buldozer pe senile 79 kW = exlus	100m2	3,450
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	17,0430
1.	1411122201661	Piatra spartae LA30, fr.31.5-63 conform SM SR EN 13242+A1	m3	65,2050
2.	14111222017521	Piatra sparta LA30 fr. 16-31.5 conform SM SR EN 13242+A1	m3	5,1750
3.	1411122201645	Piatra sparta LA30, fr.8-16 conform SM SR EN 13242+A1	m3	3,4500
4.	11202062010361	Savura agregat fin 0-4 mm	m3	3,4500
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	10,3500
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1449
2.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,8640
3.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	9,3495
4.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,4283
5.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,3657
5	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km	0,115
1.	2952220003547	Autogreder	h-ut	0,0667
1.2. stradela Gorikii L=124 m., b=3 m., S=372 m2				
6	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	0,372

1	2	3	4	5
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,3429
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	3,720
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7031
8	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv (Уплотнение насыпей пневматическим самоходным уплотнителем 10,1-16 т последовательными слоями толщиной 15-25 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются несвязным грунтом)	100 m3	0,372
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1234
1.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,3913
9	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом) conform SM SR EN 13242+A1 Buldozer pe senile 79 kW = exlus	100m2	3,720
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	18,3768
1.	1411122201661	Piatra spartae LA30, fr.31.5-63 conform SM SR EN 13242+A1	m3	70,3080
2.	14111222017521	Piatra sparta LA30 fr. 16-31.5 conform SM SR EN 13242+A1	m3	5,5800
3.	1411122201645	Piatra sparta LA30, fr.8-16 conform SM SR EN 13242+A1	m3	3,7200
4.	11202062010361	Savura agregat fin 0-4 mm	m3	3,7200
5.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	11,1600
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1562
2.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	4,1664
3.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	10,0812
4.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,5401
5.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,3943
10	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km	0,248
1.	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,1438
1.3. str. Verdetii L=460 m., b=3 m., S=1380 m2				
11	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	1,380
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,9818
12	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	13,800
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,6082
13	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv (Уплотнение насыпей пневматическим самоходным уплотнителем 10,1-16 т последовательными слоями толщиной 15-25 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются несвязным грунтом)	100 m3	1,380

1	2	3	4	5
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1676
1.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	5,1612
14	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом) conform SM SR EN 13242+A1 Buldozer pe senile 79 kW = exclus	100m2	13,800
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	68,1720
1.	1411122201661	Piatra spartae LA30, fr.31.5-63 conform SM SR EN 13242+A1	m3	260,8200
2.	14111222017521	Piatra sparta LA30 fr. 16-31.5 conform SM SR EN 13242+A1	m3	20,7000
3.	1411122201645	Piatra sparta LA30, fr.8-16 conform SM SR EN 13242+A1	m3	13,8000
4.	11202062010361	Savura agregat fin 0-4 mm	m3	13,8000
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	41,4000
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,5796
2.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	15,4560
3.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	37,3980
4.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,7132
5.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	1,4628
15	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km	0,460
1.	2952220003547	Autogreder	h-ut	0,2668
1.4. str. Cogilnic L=250 m., b=3 m., S=750 m2				
16	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	0,750
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7075
17	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	7,500
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,4175
18	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv (Уплотнение насыпей пневматическим самоходным уплотнителем 10,1-16 т последовательными слоями толщиной 15-25 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются несвязным грунтом)	100 m3	0,750
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,2650
1.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,8050
19	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом) conform SM SR EN 13242+A1 Buldozer pe senile 79 kW = exclus	100m2	7,500
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	37,0500
1.	1411122201661	Piatra spartae LA30, fr.31.5-63 conform SM SR EN 13242+A1	m3	141,7500
2.	14111222017521	Piatra sparta LA30 fr. 16-31.5 conform SM SR EN 13242+A1	m3	11,2500
3.	1411122201645	Piatra sparta LA30, fr.8-16 conform SM SR EN 13242+A1	m3	7,5000
4.	11202062010361	Savura agregat fin 0-4 mm	m3	7,5000
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	22,5000
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3150
2.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	8,4000
3.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	20,3250
4.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,1050
5.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,7950
20	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	0,430

1	2	3	4	5
		(Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)		
1.	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,2494
1.5. str. Sovietelor L=250 m., b=3 m., S=750 m2				
21	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	0,750
1.	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7075
22	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	7,500
1.	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,4175
23	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv (Уплотнение насыпей пневматическим самоходным уплотнителем 10,1-16 т последовательными слоями толщиной 15-25 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются несвязным грунтом)	100 m3	0,750
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,2650
1.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,8050
24	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом) conform SM SR EN 13242+A1 Buldozer pe senile 79 kW = exlus	100m2	7,500
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	37,0500
1.	1411122201661	Piatra spartae LA30, fr.31.5-63 conform SM SR EN 13242+A1	m3	141,7500
2.	14111222017521	Piatra sparta LA30 fr. 16-31.5 conform SM SR EN 13242+A1	m3	11,2500
3.	1411122201645	Piatra sparta LA30, fr.8-16 conform SM SR EN 13242+A1	m3	7,5000
4.	11202062010361	Savura agregat fin 0-4 mm	m3	7,5000
5.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	22,5000
1.	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3150
2.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	8,4000
3.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	20,3250
4.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,1050
5.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,7950
25	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km	0,250
1.	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,1450
1.6. str. Ion Creanga L=140 m., b=2.5 m., S=350 m2				
26	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	0,350
1.	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,2635
27	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	3,500
1.	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,6615

1	2	3	4	5
28	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv (Уплотнение насыпей пневматическим самоходным уплотнителем 10,1-16 т последовательными слоями толщиной 15-25 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются несвязным грунтом)	100 m3	0,350
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0570
1.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,3090
29	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом) conform SM SR EN 13242+A1 Buldozer pe senile 79 kW = exlus	100m2	3,500
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	17,2900
1.	1411122201661	Piatra spartae LA30, fr.31.5-63 conform SM SR EN 13242+A1	m3	66,1500
2.	14111222017521	Piatra sparta LA30 fr. 16-31.5 conform SM SR EN 13242+A1	m3	5,2500
3.	1411122201645	Piatra sparta LA30, fr.8-16 conform SM SR EN 13242+A1	m3	3,5000
4.	11202062010361	Savura agregat fin 0-4 mm	m3	3,5000
5.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	10,5000
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1470
2.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,9200
3.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	9,4850
4.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,4490
5.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,3710
30	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km	0,140
1.	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,0812
1.7. str. Garii L=100 m., b=3 m., S=300 m2				
31	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	0,300
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,0830
32	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	3,000
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,5670
33	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv (Уплотнение насыпей пневматическим самоходным уплотнителем 10,1-16 т последовательными слоями толщиной 15-25 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются несвязным грунтом)	100 m3	0,300
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9060
1.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,1220
34	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом) conform SM SR EN 13242+A1 Buldozer pe senile 79 kW = exlus	100m2	3,000
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	14,8200
1.	1411122201661	Piatra spartae LA30, fr.31.5-63 conform SM SR EN 13242+A1	m3	56,7000
2.	14111222017521	Piatra sparta LA30 fr. 16-31.5 conform SM SR EN 13242+A1	m3	4,5000

1	2	3	4	5
3.	1411122201645	Piatra sparta LA30, fr.8-16 conform SM SR EN 13242+A1	m3	3,0000
4.	11202062010361	Savura agregat fin 0-4 mm	m3	3,0000
5.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	9,0000
1.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1260
2.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,3600
3.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	8,1300
4.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	1,2420
5.	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,3180
35	DF54C	Taierea și nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km	0,100
1.	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,0580